

DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 37-159-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:00 horas del día 09 del mes de diciembre del año 2022**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante “La Ley”, en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de Adjudicación de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 37-159-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA sin concurrencia del Comité**, denominada “SERVICIO DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA COCINA DEL PENAL METROPOLITANO, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD” (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3512**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 37-159-2022**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FISCAL del Ejercicio 2022** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de “La Ley” y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su “Reglamento”, así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **28 de noviembre del 2022** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de “La Ley”; y al artículo 62 de su “Reglamento”; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **30 de noviembre del 2022** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de “La Ley”; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su “Reglamento”; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado “**VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA**”.

TERCERO. - El **05 de diciembre del 2022** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de “La Ley”; a los artículos 67 y 68 de su “Reglamento”, así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la “**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**”.

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **02 dos** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS
2	CHRISTIAN GARCÍA MERINO

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente dictamen:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

Anexos	DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS	CHRISTIAN GARCÍA MERINO
--------	-------------------------------	-------------------------

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 37-159-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA sin concurrencia del Comité.

DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 37-159-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico (Propuesta Técnica).	SI	SI
Anexo 1 Carta de garantías.	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio.	SI	SI
Anexo 3 Carta de proposición.	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación oficial vigente).	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite).	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores.	SI	SI
Anexo 4-B (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales).	SI	SI
OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI
Anexo 4-C (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	SI	SI
OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME. En caso de no ser MIPYME, es obligatorio que el licitante manifieste dicha situación bajo protesta de decir verdad, mediante escrito con el presente número de Anexo.	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI	SI
Anexo 5 Propuesta económica, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos)	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos)	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre c estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI
OBSERVACIONES	Entrega propuesta completa.	Entrega propuesta completa.

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de “La Ley”, dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del “Reglamento”, fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del **Mtro. Lázaro Salas Ramírez**, en su carácter de **Director Administrativo de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social** de la **Secretaría de Seguridad**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de “La Ley” y del artículo 97, fracción II, de su “Reglamento”, así como el numeral 7 de las Bases denominado “CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN”, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

DICTAMEN TÉCNICO

LICITANTE EVALUADO	DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS	CHRISTIAN GARCÍA MERINO
PROPUESTA TÉCNICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 37-159-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA sin concurrencia del Comité.

DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 37-159-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Observaciones	N/A	N/A
---------------	-----	-----

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- En relación con lo anterior, el licitante que cumple con todos los requisitos, sin embargo, su propuesta económica resulta superior a la de otro/otros participantes, por lo que no es posible adjudicarle el presente fallo, es:

SERVICIO	LICITANTE EVALUADO	MONTO (I.V.A. INCLUIDO)
SERVICIO DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA COCINA DEL PENAL METROPOLITANO, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD	CHRISTIAN GARCÍA MERINO	\$4,607,491.00

IV.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA COCINA DEL PENAL METROPOLITANO, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	\$3,867,079.73	\$3,867,079.73
SUBTOTAL					\$3,867,079.73
I.V.A.					\$618,732.76
TOTAL					\$4,485,812.49

De conformidad con el artículo 67 de “La Ley”, se adjudica el contrato al proveedor: **DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS**, por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **\$4,485,812.49 (cuatro millones cuatrocientos ochenta y cinco mil ochocientos doce pesos 49/100 M.N.)**, referente al “**SERVICIO DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA COCINA DEL PENAL METROPOLITANO, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD**” (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato I.V.A. incluido.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de “La Ley” y al artículo 101 de su “Reglamento”, debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de “La Ley”, artículos 110 y 111 de su “Reglamento”, el mismo, por lo que las obligaciones derivadas del presente fallo de adjudicación, serán exigibles a partir de la fecha de suscripción del señalado instrumento legal.

V.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de “La Ley”, el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde

1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.


VI.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 37-159-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA sin concurrencia del Comité.


DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 37-159-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Este fallo consta de **04 cuatro** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, SIENDO EL ÁREA REQUERENTE:

Nombre	Cargo	Firma
Mtro. Lázaro Salas Ramírez	Director Administrativo de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre		Firma
C. Armando Mora Fonseca	Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara.	

----- FIN -----



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-159-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA COCINA DEL PENAL METROPOLITANO, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.0	COMEDOR AREA COCINA							
1.1	demolición de muro de tablaroca dos caras por medios manuales, incluye; metales, encostado y acarreo dentro y fuera de obra, abundamientos, mano de obra, herramienta.	M2	37.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.2	Retiro con recuperacion de multipuerta , incluye; marco y resanes, acarreo dentro de obra.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.3	Retiro con recuperacion de plafond corrido de metal desplegado , incluye los soportes de perfiles detablaroca, y anclajes, herramienta, mano de obra andamiajes.	M2	31.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.4	Suministro y colocación de recubrimiento ceramico en muros de cocina, ASTRATO blanco 20 cms X 30 cms de primera o equivalente , asentado con pega piso y junteador arenado , incluye: picado de la pared para mejor adherencia, esquinas junta a hueso despatinadas, despieze, recortes, ajustes, desperdicios y acarreo , herramienta materiales mano de obra.	M2	42.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.0	LAVADO Y ALMACENAJE AREA COCINA							
2.1	retiro de piso cerámico, por medios manuales , incluye; pegapiso retirandolo perfectamenmte con coa si es necesario, abundamiento, encostado, acarreo dentro y fuera de obra, retiro de escombros, herramienta , equipo y mano de obra.	m2	60.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.2	retiro de piso de concreto por cualquier medio , para dar pendiente en area de lavado y almacenaje, de 8 cms de espesor promedio, incluye; 13.5 ml de corte con disco de diamante, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero, carga al camion, abundamiento, herramienta, mano de obra.	m2	58.80	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.3	reparacion de piso f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4" de 8 cms de espesor, 8.6 cms de revenimiento, incluyendo; malla electrosoldada 6x6 10-10 , corte y afine de terreno dando pendiente , cimbrado, colado, extendido, nivelado, descimbrado, curado, terminado pulido , acarreo dentro y fuera de obra , herramienta, mano de obra (lamina de plastico de 600 de densidad bajo la losa).	m2	58.80	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.4	Suministro y colocacion de Recubrimiento epoxico para la proteccion de piso, espesor 5 mm a 9.5 mm llaneable, o equivalente, Incluye; preparacion de la superficie mediante mordentado o escarificador, y aplicacion de acuerdo a especificaciones del fabricante , garantia de correcta aplicacion , nivelacion, desperdicios, limpieza gruesa, herramienta, mano de obra.	m2	60.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Mtro. Lázaro Solís Ramírez
Director Administrativo de la Dirección General
Prevención y Reinserción Social.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-159-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA COCINA DEL PENAL METROPOLITANO, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
2.5	elaboracion de boleo de media caña sanitario en union piso-muro a base de Recubrimiento epoxico para la proteccion de piso, de 2" de alto x 2" ancho , Incluye; preparacion de la superficie mediante picado de la superficie y mordentado con acido muriatico prop 1:10 , aplicacion de acuerdo a especificaciones del fabricante , garantia de correcta aplicacion , nivelacion, desperdicios, limpieza gruesa, herramienta, mano de obra.	ml	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.6	demolicion de muros de 17 cms de espesor en forma manual , incluye; dalas, castillos, cerramientos, enjarre, herramienta, mano de obra, con acarreo del material dentro y fuera de obra al tiradero oficial, abundamientos	m2	16.45	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.7	resanes en muros y bovedas en ancho de 17 cms en donde se encontraba el muro que se demolio , respaldolo hasta desprender todas las partes sueltas y la posterior aplicacion de multypas , terminado similar al existente con flota, incluye; desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra	ml	10.90	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.8	rehabilitacion de muro de tabique de 14 x 11 x 28 cm a sog a de 14 cm , asentado, emboquillado y aplanado durante su reparacion con mortero cemento-arena prop 1:4, junta de 1.5 cm acabado comun, incluye: elementos verticales y horizontales para apuntalar , acarreo dentro y fuera de obra, mano de obra y herramienta.	ml	27.60	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.9	suministro y colocacion de puerta de lamina lisa comida cal 20 y bastidor de ptr de 1 1/2" dorma del muro, incluye; marco y contramarco de ptr de 1 1/2 " , soldadura, desperdicios, descalibres, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquidica , trabajos de albañileria,, medidas 1.20 mts x 2.10 mts	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.10	Suministro y colocacion de llave de paso de bronce cartucho de ceramica tipo globo de 3/4", incluye; materiales, mano de obra.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.11	Suministro y colocacion de llave de paso de bronde cartucho de ceramica tipo globo de 1", incluye; materiales, mano de obra.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.12	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termofusion de polipropileno random (PPR) , o equivalente, y sus accesorios diametro de 1/2" , incluye; , pruebas, ranuras, pasos, codos, tee, coples, resanes, soldadura de plomo y acarreo de materiales.	ml	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Mtro. Lazaro Salas Ramirez
 Director Administrativo de la Dirección General
 Prevención y Reinserción Social,
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-159-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA COCINA DEL PENAL METROPOLITANO, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
2.13	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termofusion de polipropileno random (PPR) o equivalentes sus accesorios diametro de 3/4" , incluye; , pruebas, ranuras, pasos, codos, tee, coples, resanes, soldadura de plomo y acarreo de materiales.	ml	35.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.14	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termofusion de polipropileno random (PPR) o equivalentes sus accesorios diametro de 1" , incluye; , pruebas, ranuras, pasos, codos, tee, coples, resanes, soldadura de plomo y acarreo de materiales.	ml	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.15	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termofusion de polipropileno random (PPR) o equivalentes sus accesorios diametro de 3/4" de agua caliente del boiler al carrete dispensador , incluye; , pruebas, ranuras, pasos, codos, tee, coples, resanes, soldadura de plomo y acarreo de materiales.	ml	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.16	Salida hidráulica de tubería de termofusion de polipropileno random (PPR) y sus accesorios diametro de 1/2" , incluye: pruebas, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, pegamento , Tubería de 1/2" y acarreo de materiales	sal	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.17	Salida hidráulica de tubería de termofusion de polipropileno random (PPR) o equivalentes sus accesorios diametro de 3/4" , incluye: pruebas, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, pegamento , Tubería de 1/2" y acarreo de materiales	sal	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.18	Salida sanitaria de cpvc 2" ced. 80 para tarjas o lavabo, incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, pasos, codos, resanes y acarreo de materiales.	sal	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.19	Salida sanitaria de cpvc 4" ced 80 para wc o rejillas, incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, pasos, codos, resanes y acarreo de materiales.	sal	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.20	Línea de drenaje en tubería de CPVC de 50 mm ced. 80 , incluye: accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	32.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.21	Línea de descarga principal en tubería de CPVC ced. 80 de 6" , incluye: , accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.22	servicio de movimiento de filtros de agua , para pasarlos atrás de la pared de donde actualmente se encuentran, incluye; tubería, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.0	AREA DE MARMITAS AREA COCINA							

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Mtro. Lázaro Salas Ramírez
Director Administrativo de la Dirección General
Prevención y Reinserción Social.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-159-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA COCINA DEL PENAL METROPOLITANO, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
3.1	corte doble con disco de diamante y demolición de banquetta de concreto de 10 cms de espesor y 20 cms de ancho, para instalacion de tubo de drenaje, incluye retiro de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial y reposición de la banquetta con concreto f'c= 200 kg/cm2	ml	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.2	Línea de drenaje en tubería de CPVC de 100 mm . cedula 80 incluye: excavaciones, rellenos, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pruebas, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.3	reposicion de losa de concreto donde se instalaron los tubos de drenaje f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4" de 10 cms de espesor, y 20 cms de ancho, incluyendo; acarreo dentro y fuera de obra , bombeo, herramienta, mano de obra .	ml	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.4	retiro sin recuperacion de rejillas y coladeras lineales de acero inoxidable de 6 ml de largo en area de marmitas para instalacion de nuevas coladeras , icluye acarreo dentro y fuera de obra, herramienta y mano de obra	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.5	retiro sin recuperacion de rejillas y coladeras lineales de acero inoxidable de 1.30 ml de largo en area de marmitas para instalacion de nuevas coladeras , icluye acarreo dentro y fuera de obra, herramienta y mano de obra	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.6	Suministro y colocacion de sistema modular de trincheras con rejilla de concreto polimérico para transito pesado, de 20 cms de ancho interno, consistente en la trinchera interna prefabricados y rejilla de Acero Inoxidable longitudinal o segun muestra , incluye; nivelacion , paso en losa y conexión a bajante exsistente , herramienta, materiales, mano de obra. de 7.30 mts de largo . incluye registros prefabricados de linea para conectar la tubería de pvc de 4"	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.7	Suministro y colocacion de sistema modular de trincheras con rejilla de concreto polimérico para transito pesado, de 20 cms de ancho interno, consistente en la trinchera interna prefabricados y rejilla de acero Inoxidable longitudinal o segun muestra , incluye; nivelacion , paso en losa y conexión a bajante exsistente , herramienta, materiales, mano de obra. de 1.30 mts de largo . incluye registros prefabricados de linea para conectar la tubería de pvc de 4"	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.8	retiro de recubrimiento epoxico craqueleado o roto para su posterior reposicion en area de marmitas , incluye; acarreo dentro y fuera de obra, herramienta, materiales, mano de obra	M2	12.24	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Mtro. Lázaro Salas Ramírez
 Director Administrativo de la Dirección General
 Prevención y Reinserción Social.
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-159-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA COCINA DEL PENAL METROPOLITANO, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
3.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADHESIVO EPOXICO LÍQUIDO PARA CONCRETO 100% SÓLIDOS. ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ADHERIR ESTRUCTURALMENTE CONCRETO FRAGUADO CON CONCRETO FRESCO A USARSE PREVIO AL RECUBRIMIENTO EPOXICO, INCLUYE; PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN CON BROCHA CON UN RENDIMIENTO DE 1KG DE PRODUCTO COMBINADO CON EL COMPONENTE B POR 1 M2 PARA LA APLICACION INMEDIATA DEL RECUBRIMIENTO EPOXICO, INCLUYE; ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	m2	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.10	Suministro y colocacion de Recubrimiento epoxico para la proteccion de piso, espesor 5 mm a 9.5 mm llaneable, Incluye; preparacion de la superficie mediante mordentado o escarificador, y aplicacion de acuerdo a especificaciones del fabricante, garantia de correcta aplicacion, nivelacion, desperdicios, limpieza gruesa, herramienta, mano de obra.	m2	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.11	Suministro y colocacion de placa antiderrapante en Acero inoxidable 304, 1/8" de espesor, medidas 7.5 mts x 1.50 mts en area de marmitas, incluye; soldadura, herramienta, materiales, mano de obra, material de anclaje, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.12	elaboracion de boleo de media caña sanitario en union piso-muro a base de Recubrimiento epoxico para la proteccion de piso, equivalente, de 2" de alto x 2" ancho, Incluye; preparacion de la superficie mediante picado de la superficie y mordentado con acido muriatico prop 1:10, aplicacion de acuerdo a especificaciones del fabricante, garantia de correcta aplicacion, nivelacion, desperdicios, limpieza gruesa, herramienta, mano de obra.	ml	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.13	continuacion me muro bajo de ladrillo de lama 4-7-21 anclado y colado doble de castillo y Dala de corona concreto to f'c=150 kg/cm2 medidas 15 x 20 cm armada con armex 15 x 15-4 aplanado pulido y asentado con mortero cemento arena 1:4 incluye; herramienta, materiales, mano de obra	M2	1.08	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.14	muro bajo de ladrillo de lama para area de guarda de cuchillos 4-7-21 anclado y colado doble de castillo y Dala de corona concreto to f'c=150 kg/cm2 medidas 15 x 20 cm armada con armex 15 x 15-4 aplanado pulido y asentado con mortero cemento arena 1:4 incluye; herramienta, materiales, mano de obra	m2	6.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Mtro. Lázaro Salas Ramírez
 Director Administrativo de la Dirección General
 Prevención y Reinserción Social.
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-159-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA COCINA DEL PENAL METROPOLITANO, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
3.15	Suministro y colocacion de ventanal de herreria abierta en area de almacen de cuchillos formada por perfiles tubulares de 2" medidad 1.0 mts x 1.0 mts ver medidas y diseño en plano . Incluye: cristal blindado laminado de 18 mm , abertura inferior para paso de cuchillos, anticorrosivo y pintura de esmalte, herramienta, materiales, mano de obra , soldadura.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.16	Suministro y colocacion de puerta metálica de perfiles tubulares y lamina cal 18 , MEDIDAS TOTALES 0.90 MTS X 2.40 MTS incluye; a chapa para puerta de herrería, soldadura, descabres, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.17	Elaboracion de salida de gas con tubería de 1/2" incluye regulador para equipos nuevos, ttomando la alimentacion de la tubería existente, incluye; ranuras , resanes, accesorios, herramienta, materiales, mano de obra	SAL	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.18	Limpieza a fondo de campana de acero inoxidable por dentro y fuera, medidas 5.20 mts x 1.20, incluye; cambio de filtros, desasolve de coladeras, productos desengrasantes y de limpieza que no agredan la lamina, materiaes consumibles, mano de obra, herramienta.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.19	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termofusion de polipropileno random (PPR) o equivalentey sus accesorios diametro de 1" , incluye; , pruebas, ranuras, pasos, codos, tee, coples, resanes, soldadura de plomo y acarreo de materiales.	ml	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.20	Salida hidráulica de tubería de termofusion de polipropileno random (PPR) o equivalentey sus accesorios diametro de 1/2" , incluye: pruebas, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, pegamento , Tubería de 1/2" y acarreo de materiales	sal	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.21	Salida hidráulica de tubería de termofusion de polipropileno random (PPR) o equivalente y sus accesorios diametro de 3/4" , incluye: pruebas, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, pegamento , Tubería de 1/2" y acarreo de materiales	sal	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.22	Salida sanitaria de cpvc 4" ced 80 para wc o rejillas, incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, pasos, codos, resanes y acarreo de materiales.	sal	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.23	Línea de descarga principal en tubería de CPVC ced. 80 de 4" , incluye: , accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Mtro. **Lázaro Salas Ramírez**
Director Administrativo de la Dirección General
Prevención y Reinserción Social.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-159-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA COCINA DEL PENAL METROPOLITANO, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
3.24	Suministro y colocacion de trampa de grasas , capacidad 35 litros , capacidad de grasa 31.75 kg, temperatura de operación 104° c , dimensiones 78.7 x 59.7, 12.7, 31.8, 44.4 , incluye ; ruptura del concreto, corte con disco, excavacion recibier la trampa con concreto f'c = 200 kg/cm2, relleno con material de banco y reposicion de concreto , herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.0	CAMARA DE REFRIGERACION AREA COCINA							
4.1	demolicion de piso de concreto por cualquier medio , para dar pendiente en area de lavado y almacenaje, de 10 cms de espesor promedio, incluye; 23 ml de corte con disco de diamante, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero, carga al camion, abundamiento, herramienta, mano de obra.	m2	22.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.2	Suministro y colocacion de aislamiento de poliestireno extruido color azul de 2 1/2" , o equivalente, para camra de refrigeracion, incluye; firme de jalcreto f'c = 150 kg/cm2 terminado apallado fino de 8 cms .	m2	22.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.3	rehabilitacion de piso en camara fria f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4" de 12 cms de espesor, 8.6 cms de revenimiento, fraguado rapido incluyendo; 1#4@ 20 cms en ambos sentidos, columpios del #3@ 20 cms ambos sentidos, bastones del # 3 @ 20 cms ambos sentidos de 1.2 mts de desarrollo , cimbrado, colado, extendido, nivelado, descimbrado, curado, terminado aparente , afine y compactado previo de la superficie, acarreo dentro y fuera de obra , bombeo, herramienta, mano de obra .	m2	22.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.4	Excavación por cualquier en material tipo "B" Hasta 2.0 mts de profundidad, volumen medido en banco, incluye; afine de terreno .	m3	2.25	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.5	Carga y acarreo de excedentes de material producto de excavación en camion de volteo dentro y fuera de obra a tiro libre al tiradero oficial, volumen de obra medido por seccionamiento incluyendo abundamientos .	m3	2.25	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.6	elaboracion de junta de dilatacion de 3.0 cm x 3.0 cm , consistente en el corte con grillo, retiro de enladrillado y ormigon, habilitado de la junta, aplicacion de primer , aplicacion de cemento acrilico, materiales, mano de obra.	ml	22.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.7	Suministro y colocacion de Recubrimiento epoxico para la proteccion de piso, , espesor 5 mm a 9.5 mm llaneable, Incluye; preparacion de la superficie mediante mordentado o escarificador, y aplicacion de acuerdo a especificaciones del fabricante , garantia de correcta aplicacion , nivelacion, desperdicios, limpieza gruesa, herramienta, mano de obra.	m2	22.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRIENTE
Mtro. **Lázaro Salas Ramírez**
Director Administrativo de la Dirección General
Prevención y Reinserción Social.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-159-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA COCINA DEL PENAL METROPOLITANO, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
4.8	elaboracion de boloado de media caña sanitario en union piso-muro a base de Recubrimiento epoxico para la proteccion de piso, de 2" de alto x 2" ancho , Incluye; preparacion de la superficie mediante picado de la superficie y mordentado con acido muriatico prop 1:10 , aplicacion de acuerdo a especificaciones del fabricante , garantia de correcta aplicacion , nivelacion, desperdicios, limpieza gruesa, herramienta, mano de obra..	ml	23.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.0	EQUIPAMIENTO AREA COCINA lavado, almacenaje de trastos y lavado							
5.1	Suministro y colocacion de fregadero de ollas en acero inoxidable c - 18 tipo -201, anclado a piso , o equivalente, borde perimetral, terminado satinado, regatones y niveladores, de 1.0 mts de largo x 0.90 mts de alto y 0.70 mts de fondo	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.2	Suministro y colocacion de fregadero doble tarja en acero inoxidable c - 18 tipo -201, o equivalente, anclado a piso , borde perimetral, terminado satinado, rodillera de acero inoxidable c-18 regatones y niveladores, de 1.40 mts de largo	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.3	Suministro y colocacion de fregadero industrial una tarja con entrepaño en acero inoxidable grado alimenticio anclado a piso , de 1.50 mts de largo	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.4	suministro y colocacion de garabato para ollas doble de acero inoxidable cal 18 dimensiones 2.0 mts x 0.30 mts x 0.30 mts anclado a muro , incluye; material de fijacion mano de obra.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.5	suministro y colocacion de garabato anclado a piso, para ollas doble de acero inoxidable cal 18 dimensiones 1.5 mts x 0.30 mts x 0.30 mts , incluye; material de fijacion mano de obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.6	Suministro e instalacion de mesa de trabajo tipo isla fija a piso, de acero inoxidable cal 18 tipo 201, con piso entrepaño cal 20 tipo 430 , con niveladores, medidas 2.80 mts, incluye, herramienta, materiales, mano de obra, anclado a piso	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.7	Suministro e instalacion de mesa de trabajo tipo isla fija a piso, de acero inoxidable cal 18 tipo 201, con piso entrepaño cal 20 tipo 430 , con niveladores, medidas 1.40 mts, incluye, herramienta, materiales, mano de obra, anclado a piso	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.8	suministro y colocacion de anaquel tipo marimba anclado a piso y pared , de acero inoxidable, postes calibre 16 tipo 201 entrepaños de acero inoxidable cal 20 tipo 201 , acabado satinado, dimensiones 1.40 mts x 1.80 mts x 0.45 ancho	pza	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Mtro. Lázaro Salas Ramírez
 Director Administrativo de la Dirección General
 Prevención y Reinserción Social.
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-159-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA COCINA DEL PENAL METROPOLITANO, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.9	suministro y colocacion de calentador de paso calorex poderus 06,o equivalente incluye mangueras de conccion hidraulica y de gas, herramienta, materiales de fijacion, trabajos de albañileria, mano de obra	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.10	Suministro y colocacion de cortina de aire para puerta comercial o equivalente, de bastidor de acero galvanizado con pintura epoxipoliester color blanco , rejilla frontal de absorcion microperforada con filtro regenerable, difusores lineales de descarga , ventiladores tanhenciales con turbina de perfil "twisted" con motor de rotor externo de 2 velocidades ,regulador mural, control remoto .	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.11	suministro y colocacion de cortina hawallana tiras de pvc lisa estandard 1.20 ml incluye guia de plastico, material de fijacion, herramienta, materiales , escaleras,, anclado a muro	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.12	Suministro y colocacion de carrete con manguera de 35 pies para lavado de zona y valvula spray modelo 5SV ,o equivalente, incluye; conexión huidaraulica, material de fijacion, herramienta, mano de obra , andamiaje anclado a muro	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.13	Suministro y colocacion de llave mezcladora a pared de 8" con manguera de prlavado de pared, modelo BXF-A6cuerpo de laton, o equivalente, terminado cromo y manguera de acero inoxidable flexible de 44", grifo de uretano, inserto de laton en mango, tubo de 18", regadera rociadora ahorradora de agua, , soporte a pared, 12" , incluye entrada excentrica hembra de 1/2" con accesorios de mmontaje, herramienta, materiales, mano de obra.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.14	Suministro y colocación de llave mezcladora a pared de 8" con manguera de prelavado a cubierta , modelo BXF-A7cuerpo de laton, o equivalente, terminado cromo y manguera de acero inoxidable flexible de 44", grifo de uretano, inserto de latón en mango, tubo de 18", regadera rociadora ahorradora de agua, , soporte a pared, 12" , incluye entrada macho de 1/2" con piezas de cola unión npt de 1/4" y accesorios de montaje, herramienta, materiales, mano de obra.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.0	cocción AREA COCINA							
6.1	suministro y colocación de estufona gas sencillo ES57 o equivalente, quemador triple, fierro vaciado uso rudo, baja presion, tres quemadores concentricos y conexiones de alimentacion, niveladores, frente y charola de acero inoxidable, estructura esmaltaga , dimenciones 0.57 mts x 0.63 mts x 0.60 mts anclado a piso y muro	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Mtro. Lázaro Salas Ramírez
Director Administrativo de la Dirección General
Prevención y Reinserción Social.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD




SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-159-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA COCINA DEL PENAL METROPOLITANO, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
6.2	suministro y colocacion de estufona gas triple ET170 , o equivalente, conexion tubo de alimentacion, 3 secciones, charolas antiderrames, 3 quemadores concentricos por seccion , fierro vaciado uso rudo, baja presion,, niveladores, frente y charola de acero inoxidable, estructura esmaltada , dimensiones 1.72 mts x 0.70 mts x 0.60 mts , anclado a piso	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.3	Suministro y colocacion de plancha con base de acero inoxidable 90 x 70 modelo PSG90 , o equivalente, plancha con tres quemadores tipo flauta de acero inoxidable, pilotos, niveladores, frente costados y charola de acero inoxidable , placa C.R. de 3/8" , base con entrepaño de acero inoxidable,, fijado a piso y muro.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.4	Suministro y colocacion de marmita de volteo para conectar a linea de vapor MMV - 150 ,o equivalente, capacidad util de 570 lt, de tipo cilíndrica de acero inoxidable grado 304 para 2.1 kg/cm2 de presion , soporte tubular con bridas para nivelar y fijar a piso, mecanismo de volteo forro de acero inoxidable y chumaceras de aluminio , base tubular de acero inoxidable con bridas para nivelar mecanismmo de volteo corona sin fin con caja de alumino, tapa de acero inoxidable , valvula de seguridad con placa en piso por separado , anclado a piso	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.5	Suministro y colocacion de sarten electrico intertecnica de acero inoxidable con fondo de recipiente de placa de acero al carbon con recubrimiento de acero inoxidable, caja de controles, , termostato variable, y fijo d elimite , , mecanismo de volteo, sobre balero axiales, y radiales, base tubular de acero inoxidable con niveladores, tapa de acero inoxidable, anclado a piso	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.6	Suministro y colocacion de freidora turbo 30-5Q HD, o equivalente , medidas 0.88 mts x 0.56 mts x 1.05 mts de alto, de 30 litros, 5 quemadores, 50 kg. , tina de acero inoxidable, dos canastillas , quemadores de recuperacion, termostato RX accion instantanea, valvula de seguridad, electromecanica, control HI-LIMIT de proteccion termica, encendido electronico con bateria de 1.5 voltios, zona fria, parrila de alambnron niquelado , valvula de drenado de 1" diametro , 4 paras tubulares de acero inoxidable, kit de esperas para conversion de gas, anclado a piso	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
7.0	LAVADO Y PREPARACION DE LEGUMBRES AREA COCINA							


 POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Mtro. Lázaro Salas Ramírez
 Director Administrativo de la Dirección General
 Prevención y Reinserción Social.
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD




SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-159-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA COCINA DEL PENAL METROPOLITANO, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
7.1	suministro y colocacion de lavamanos a pared 7PS-ECX o equivalente, de acero inoxidable terminado satin , incluye llave mezcladora a muro con cuello de ganso de 4" y contracanasta de 1 1/2" , cespól, llaves angulares, lambrin de respaldo 7 3/4" de altura 2" de ancho, dimensiones generales 17" x 15 1/4" x 13" . dimensiones de tarja 14" x 10" x 5" anclado a piso	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
7.2	Suministro y colocacion de fregadero doble tarja en acero inoxidable c - 18 tipo -201,o equivalente, anclado a piso , borde perimetral, terminado satinado, rodillera de acero inoxidable c-18 regatones y niveladores, de 2.3 mts de largo	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
7.3	Suministro e instalacion de mesa de trabajo tipo isla fija a piso, de acero inoxidable cal 18 tipo 201, con piso entrepaño cal 20 tipo 430 , con niveladores, medidas 2.80 mts, incluye, herramienta, materiales, mnao de obra, anclado a piso	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
7.4	Suministro e instalacion de mesa de trabajo tipo isla anclado a piso, de acero inoxidable cal 18 tipo 201, con piso entrepaño cal 20 tipo 430 , con niveladores, medidas 2.10 mts, incluye, herramienta, materiales, mnao de obra	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
8.0	LAVADO Y PREPARACION DE LEGUMBRES DIETAS AREA COCINA							
8.1	Suministro y colocacion de fregadero doble tarja en acero inoxidable c - 18 tipo -201, sujeto a piso , borde perimetral, terminado satinado, rodillera de acero inoxidable c-18 regatones y niveladores, de 1.90 mts de largo anclado a piso	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
8.2	Suministro e instalacion de mesa de trabajo tipo isla fija a piso, de acero inoxidable cal 18 tipo 201, con piso entrepaño cal 20 tipo 430 , con niveladores, medidas 1.90 mts, incluye, herramienta, materiales, mananclado a piso de obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
8.3	suministro y colocacion de cortina hawallana tiras de pvc lisa estandart entrada principal 2.0, ml incluye guia de plastico, material de fijacion, herramienta, materiales , escaleras. anclado a muro	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
8.4	suministro y colocacion de cortina hawallana tiras de pvc lisa estandart entrada de almacen 3.60 mts , ml incluye guia de plastico, material de fijacion, herramienta, materiales , escaleras. anclado a muro	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			


 POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Mtro. Lázaro Salas Ramírez
 Director Administrativo de la Dirección General
 Prevención y Reinserción Social.
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-159-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA COCINA DEL PENAL METROPOLITANO, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
8.5	Suministro y colocacion de cortina de aire modelo OPT 1500 o equivalente, para puerta comercial de bastidor de acero galvanizado con pintura epoxipoliester color blanco , rejilla frontal de absorcion microperforada con filtro regenerable, difusores lineales de descarga , ventiladores tanhenciales con turbina de perfil " twisted" con motor de rotor externo de 2 velocidades ,regulador mural, control remoto . area de almacen anclado a muro	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
8.6	suministro y colocacion de cortina hawallana tiras de pvc lisa estandart comedor de 1.40 ml , ml incluye guia de plastico, material de fijacion, herramienta, materiales , escaleras. anclado a muro	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
8.7	Suministro y colocacion de cortina de aire modelo OPT 1000 o equivalente, para puerta comercial de bastidor de acero galvanizado con pintura epoxipoliester color blanco , rejilla frontal de absorcion microperforada con filtro regenerable, difusores lineales de descarga , ventiladores tanhenciales con turbina de perfil " twisted" con motor de rotor externo de 2 velocidades ,regulador mural, control remoto . comedor anclado a muro	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
8.8	Suministro y colocacion de cortina de aire modelo OPT 1500 o equivalente, para puerta comercial de bastidor de acero galvanizado con pintura epoxipoliester color blanco , rejilla frontal de absorcion microperforada con filtro regenerable, difusores lineales de descarga , ventiladores tanhenciales con turbina de perfil " twisted" con motor de rotor externo de 2 velocidades ,regulador mural, control remoto . almacenaje de trastes, anclado a piso	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
9.0	EXTERIOR DE COCINA							
9.1	Suministro y colocación de elementos de soporte ptr de 2 1/2" x 2 1/2" rojo , 8.34 kg/ml para arreglar area de espera de carritos , resujeccion de los 4 travesaños al muro con placa y taquete , que miden 2.0 mts y tres largeros de 9.20 mts , 4 columnas del mismo material , a 2.6 mts de altura y 50 cms bajo el piso con dos elementos metalicos soldadas cruzadas del #3 , con un soporte de 50 cms de diametro y 50 cms de profundidad, incluye; plomeo, soldadura, recortes, desperdicios, habilitado, desperdicios, soldadura 6013, fondo alquidalico anticorrosivo y pintura de esmalte color gris grafito, fletes, acarreos, planta eléctrica, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y equipo y mano de obra.	kg	400.32	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Mtro. Lázaro Salas Ramírez
 Director Administrativo de la Dirección General
 Prevención y Reinserción Social.
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS


DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-159-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA COCINA DEL PENAL METROPOLITANO, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
9.2	Suministro y colocacion de laminas de acero galvanizadas de 2.0 mts de largo acanalado ondulado chico, sobre estructura, incluye; traslapes, sellado en union lamina muro 9.2 ml con imper blanco elastomerico y malla poliester tejida , pija autoroscable con roldana de neupreno, herramienta, materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios. area a techasr, 9.20 mts x 2.0 mts	m2	18.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
9.3	corte doble con disco de diamante y demolición de banquetta de concreto de 10 cms de espesor y 20 cms de ancho, para instalacion de tubo de drenaje, incluye retiro de escombros dentro y fuera de obra al tiradero oficial y reposición de la banquetta con concreto f'c= 200 kg/cm2	ml	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
9.4	Línea de drenaje en tubería de CPVC de 100 mm , cedula 80 incluye: excavaciones, rellenos, accesorios, (codos, coples, tees,) conexiones, pruebas, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
9.5	reposicion de losa de concreto en area de tubos de drenaje f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4" de 10 cms de espesor, y 20 cms de ancho, incluyendo; acarreos dentro y fuera de obra , bombeo, herramienta, mano de obra .	ml	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
9.6	Suministro y colocacion de sistema modular de trincheras con rejilla de concreto polimérico para transito pesado, de 20 cms de ancho interno, consistente en la trinchera interna prefabricados y rejilla de Acero Inoxidable longitudinal o segun muestra , incluye; nivelacion , paso en losa y conexión a bajante exsistente , herramienta, materiales, mano de obra. de 1.30 mts de largo , incluye registros prefabricados de linea para conectar la tubería de pvc de 4"	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
	TIEMPO DE EJECUCION			15 DIAS NATURALES	15 DIAS NATURALES			
	ANTICIPO			NO	NO			
	CARTAS DE GARANTIAS			1 AÑO	1 AÑO			
	RESULTADO			SI CUMPLE	SI CUMPLE			

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Presenta su propuesta completa. LA PROPUESTA 2 (P2): Presenta su propuesta completa.


 POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
 Mtro. Lázaro Salas Ramírez
 Director Administrativo de la Dirección General
 Prevención y Reinserción Social.
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD