Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-77-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:00 horas del día 10 de octubre del año 2022**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Fallo de Adjudicación de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 03-77-2022 sin concurrencia del Comité**, denominada **"SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos)**, el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 03-77-2022**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2022** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **02 de septiembre del 2022** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **08 de septiembre del 2022** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado *"VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA"*.

TERCERO. - El **15 de septiembre del 2022** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la *"PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS"*.

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **02 dos** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	**CHRISTIAN GARCÍA MERINO**
2	**VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO**

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-77-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Anexos	CHRISTIAN GARCÍA MERINO	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO
	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico (Propuesta Técnica)	SI	SI
Anexo 1 Carta de garantías	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio	SI	SI
Anexo 3 Carta de proposición	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación oficial vigente)	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite)	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores	SI	SI
Anexo 4-B (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)	SI	SI
OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI
Anexo 4-C (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	SI	SI
OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME.	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI	SI
Anexo 5 Propuesta económica, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos)	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos)	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI
OBSERVACIONES	Entrega propuesta completa.	Entrega propuesta completa.

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de "La Ley", dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del "Reglamento", fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del **Lic. Francisco Javier Lares Ceballos**, en su carácter de **Director de Recursos Materiales** de la **Secretaría de la Hacienda Pública**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de "La Ley" y del artículo 97, fracción II, de su "Reglamento", así como el numeral 7 de las Bases denominado "CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-77-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

DICTAMEN TÉCNICO

LICITANTE EVALUADO	CHRISTIAN GARCÍA MERINO	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO
PROPUESTA TÉCNICA	SI CUMPLE	NO CUMPLE
Observaciones	N/A	En el Anexo Técnico (Propuesta Técnica) y Anexo 5 (Propuesta económica) conceptos 1.21, 2.1, 2.2, 2.13, 2.14, 2.17, 2.18, 2.21 al 2.25, 2.34, 6.1, 6.22, 6.24, 6.25, 6.31, 6.32 y 6.34, señala determinada marca seguido de la palabra "o equivalente", por lo que no se tiene certeza de que marca está ofreciendo, incumpliendo con lo solicitado en la convocatoria de conformidad con los puntos 5.1 incisos E) y F), 10 inciso b) y formato de Anexo Técnico de las Bases de Licitación.

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

CHRISTIAN GARCÍA MERINO.					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO NO. 281 Y JUGUETEROS NO. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA. DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	$1,492,849.95	$1,492,849.95
				SUBTOTAL	$1,492,849.95
				I.V.A.	$238,855.99
				TOTAL	$1,731,705.94

De conformidad con el artículo 67 de "La Ley", se adjudica el contrato al proveedor: **CHRISTIAN GARCÍA MERINO** por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **$1,731,705.94 (un millón setecientos treinta y un mil setecientos cinco pesos 94/100 M.N.)**, referente al **"SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos)**, en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato I.V.A. incluido.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de "La Ley" y al artículo 101 de su "Reglamento", debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de "La Ley", artículos 110 y 111 de su "Reglamento", el mismo, por lo que las obligaciones derivadas del presente fallo de adjudicación, serán exigibles a partir de la fecha de suscripción del señalado instrumento legal.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-77-2022 sin concurrencia del Comité.

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-77-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

IV.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente fallo de adjudicación se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

V.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **04 cuatro** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, SIENDO EL ÁREA REQUIRENTE:

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos	Director de Recursos Materiales	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre		Firma
C. Armando Mora Fonseca	Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara.	

---------- **FIN** ----------

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-77-2022 sin concurrencia del Comité.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
	PEDRO MORENO 281							
1	**ADECUACIONES OBRA CIVIL**							
1.1	Elaboracion de fino a base de yeso en muro incluye suministro de material, liempieza para su colocacion, mano de obra calificada y herramienta necesaria para su correcta instalacion	m2	171.32	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.2	Elaboracion de boquillas a base de yeso en muros incluye; suministro de material, limpieza para su colocacion, mano de obra calificada y herramientas necesarias para su correcta instalacion	ml	65.66	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.3	Elaboracion de detalles en plafon a base de yeso en techo incluye; suministro de material, limpieza para su colocacion, mano de obra calificada y herramienta necesaria para su correcta instalacion	pza	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.4	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea 1" con cristal de 3mm de 80x80cms incluye: marco elemento de fijacion junquillos, viniles y demas material necesario para su correcta ejecucuion	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.5	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural calidad cuprum a base de angulos de 2" x 1 1/8" para cubrir separación entre losa y ventanería de fachada. Incluye: elementos de fijacion, material necesario para su correcta ejecucion	ml	16.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.6	Demolición de muro de tablaroca dos caras, divisiones de aluminio con cristal, puertas de carpintería o aluminio, etc. Por medios manuales sin recuperación, hasta 4.00mts de altura. Incluye: retiro de metales, anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, en encostalado, acarreos de escombro dentro del nivel de trabajo	m2	32.05	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.7	Suministro y colocación de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa 2" con cristal claro de 6mm, perfil de 3" en parte inferior, incluye: marco, elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (detalle AI-03) Fijo 0.95x0.70mts	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.8	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea bolsa de 2" con cristal de 6mm con perfil 3" a 2.10 de altura. incluye: marco elemento de fijacion junquillos viniles y demas material necesario para su correcta ejecución. (detalle AI -03) Fijo 0.80x2.30mts	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.9	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea bolsa de 2" con cristal de 6mm con perfil 3" en parte inferior incluye: marco elemento de fijacion junquillos viniles y demas material necesario para su correcta ejecución. (detalle AL-04) Fijo 11.24x0.70mts.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.10	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea bolsa de 2" con cristal de 6mm con perfil 3" en parte inferior incluye: marco elemento de fijacion junquillos viniles y demas material necesario para su correcta ejecución. (detalle AL-05) Fijo 4.20x0.70mts.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.11	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea bolsa de 2" con cristal de 6mm con perfil 3" en parte inferior incluye: marco elemento de fijacion junquillos viniles y demas material necesario para su correcta ejecución. (detalle AL-06) Fijo 09.0x0.70mts.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.12	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea bolsa de 2" con cristal de 6mm con perfil 3" en parte inferior incluye: marco elemento de fijacion junquillos viniles y demas material necesario para su correcta ejecución. (detalle AL-07) Fijo 14.50x0.70mts.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.13	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea bolsa de 2" con cristal de 6mm con perfil 3" en parte inferior incluye: marco elemento de fijacion junquillos viniles y demas material necesario para su correcta ejecución. (detalle AL-08) fijo 5.51x0.70mts.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.14	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea bolsa de 2" con cristal de 6mm con perfil 3" en parte inferior incluye: marco elemento de fijacion junquillos viniles y demas material necesario para su correcta ejecución. (detalle AL-09) fijo 13.00x0.70mts.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.15	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea bolsa de 2" con cristal de 6mm con perfil 3" en parte inferior incluye: marco elemento de fijacion junquillos viniles y demas material necesario para su correcta ejecución. (detalle AL-10) fijo 3.30x0.70mts.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.16	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea bolsa de 2" con cristal de 6mm con perfil 3" en parte inferior incluye: marco elemento de fijacion junquillos viniles y demas material necesario para su correcta ejecución. (detalle AL-11) fijo 2.50x1.10mts.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.17	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea bolsa de 2" con cristal de 6mm con perfil 3" en parte inferior incluye: marco elemento de fijacion junquillos viniles y demas material necesario para su correcta ejecución. (detalle AL-12) fijo 2.80x1.10mts.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.18	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el area, retiro de los sobrantes y escombro de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión. Incluye: limpieza diaria despues de finalizar el jornal, gafette y vestimenta distintiva de la empresa	m2	40.02	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.19	Acarreo y retiro de escombro desde el sexto piso encostalado y trasladado por escalera hasta nivel sotano, medido en sitio de extracción no se pagaran abundamientos por lo que debera considerar en un precio unitario. Se debera considerar para este trabajo mano de obra, herramienta, equipo de acarreo dentro y fuera de la obra, acopio, encostalado, acarreo y retiro de escombro a tiradero autorizado y limpieza de las áreas de circulación.	m3	1.54	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.20	Fabricación e instalación de muro de panel de yeso tipo tablaroca o equivalente a dos caras (altura 50 cm) hoja estándar, panel de 12.7 mm con bastidor a base de poste y canal listón de 6.35 cal 26, sellado a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye; materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	22.10	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.21	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrilica antibacterial marca "COMEX" o equivalente, color blanco a dos manos en interiores sobre cualquier superficie hasta una altura de 3.00mts. Incluye: materiales, aplicación de sellador, preparación de superficie, andamios, mano de obra, herramienta, limpieza y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	125.96	SI CUMPLE	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.			
1.22	Suministro y colocación de canceleria según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea bolsa de 2" con cristal claro de 6mm, compuesta de fijo de 4.10 ml x 1.60 mts, con 3 divisiones verticales, puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de 90 cms de ancho x 2.10 mts de alto, antepecho superior de 5.00 mts x 0.70 con refuerzo inferior de 3", con postes laterales a puertas de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo, elementos de fijación, junquillos, viniles, pelicula tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.23	Suministro y colocacion de zoclo ceramico de 8 cm de alto por 55 cm de ancho, modelo igual al existente, asentado con pegapiso color gris, junteado con producto de la marca perdura color plata.	ml	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.24	Suministro y colocacion de bisagra hidraulica en area de puerta de ingreso a oficina del piso 6. Incluye: desmontaje y reinstalacion de puerta, nivelación y plomeo.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.25	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6mm, compuesta de fijo de 4.35 ml x 0.70 mts, con 3 divisiones verticales, con refuerzo inferior de 3" Incluye: elementos de fijación, junquillos, viniles, pelicula tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.26	Suministro e instalación de tapial, para dividir área de privados con areas comunes a base de bastidor metálico con poste metálico 6.35mts cal 26 y canal de carga 6.35 mts cal 26 y hoja de tablaroca: Incluye; reubicación de tapial a medida de avance para de obra dejar aislada el área de trabajo, retiro no recuperable del material al finalizar trabajos, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta.	m2	12.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.27	Resane de ranuras en muro de aproximadamente 0.30 x 3.50 ml en area de oficina por retiro de aire acondicionado. Acabado igual al enjarre existente. Incluye: material, mano de obra, acarreos, retiro de escombro	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.28	Desmantelamiento de caja de valores blindada. Incluye: trabajos con equipo de corte y soplete, mano de obra especializada, acarreos de materiales producto de la demolición, equipo y herramienta.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.29	Muro decorativo a base de: estructura interior de pino primavera recubrimiento de aglomerado de 15 mm de espesor marca MASISA cara exterior melamínica color concreto. Incluye: suministro de material, limpieza para su colocacion mano de obra calificada y herramienta necesaria para su correcta instalacion.	m2	32.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2	ADECUACIONES ELECTRICAS							
2.1	Suministro e instalacion de cable de cobre condumex cal 1/0 o equivalente incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	MTS	160.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca			
2.2	Suministro e instalacion de cable de cobre condumex cal 2 o equivalente incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	MTS	40.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
2.3	Suministro e instalacion de caja himel 40x35x20 incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.4	Suministro e instalacion tuberia de ajuste tipo conduit pared delgada 2" incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	TMOS	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.5	Suministro e instalacion codo 90 tipo conduit delgada 2" incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.6	Suministro e instalacion de conectores ajuste 2" incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.7	Suministro e instalacion de cople ajuste 2" incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.8	Suministro e instalacion de abrazadera para unicanal 2" incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.9	Suministro e instalación de condulet lb, lr, ll, c, t, x, de 2" con tapa y empaque serie 9 crouse hinds. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.10	Suministro e instalación de varilla roscada 1/4 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	TMOS	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.11	Suministro e instalacion de taquete expansivo 1/4 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	50.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.12	Suministro e instalacion de conector a tope ponchable cal 1/0 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.13	Suministro e instalacion de cable de cobre thw cal 10 marca condumex o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	MTS	1,200.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que			
2.14	Suministro e instalacion de cable de cobre thw cal 12 marca condumex p/ tierra o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	MTS	400.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que			
2.15	Suministro e instalacion de contactos regulados incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	22.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
2.16	Suministro e instalacion de chalupa galvanizada 1/2 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	22.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.17	Suministro e instalacion de cable de cobre thw cal 12 marca condumex o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	MTS	1,600.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que			
2.18	Suministro e instalacion de cable thw cal 12 marca condumex o equivalente para tierra fisica incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	MTS	550.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que			
2.19	Suministro e instalacion de tuberia ajuste conduit pared delgada 3/4 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	TMOS	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.20	Suministro e instalacion caja fs 3/4 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.21	Suministro e instalacion de lampara led 3500k 60x60 o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que			
2.22	Suministro e instalacion de contacto duplex bticino modus pro bco.o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que			
2.23	Suministro e instalacion de interruptor sencillo bticino modus pro bco c/ tapa 1 ventana o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que			
2.24	Suministro e instalacion de cable de cobre condumex cal 12 o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	MTS	150.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que			
2.25	Suministro e instalacion de cable de cobre condumex cal 12 o equivalente para tierra fisica incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	MTS	50.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que			
2.26	Suministro e instalacion de termomagnetico 1x20 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.27	Suministro e instalacion de termomagnetico 1x30 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
2.28	Suministro e instalacion de canaleta con adhesivo 25mm incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	TMOS	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.29	Suministro e instalacion de conector para uso rudo 1/2 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.30	Suministro e instalacion de cable armoflex cal 3x14 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	MTS	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.31	Suministro e instalacion de tapa ciega galvanizada para registro cuadrado incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.32	Suministro e instalacion de registro cuadrado galvanizado incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.33	Suministro e instalacion de curva tubo conduit pared delgada de 3/4 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.34	Suministro e instalacion de lampara led mod yd 330s tecnolite o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que			
2.35	Suministro e instalacion de lampara led panel 60 x 1.20 tecnolite incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
	JUGUETEROS 38							
3	ADECUACIONES OBRA CIVIL							
3.1	Suministro e instalación de muro lambrin a base de panel de yeso de 13 mm. Incluye: postes, canales, tornillería, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	83.65	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.2	Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas dos manos en interiores y exteriores , hasta una altura de 3.60 mts.Marca: pro 1000 de comex color claro , en muros terminado a flota y tablarocas, Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante , resanes, recortes , protección de pisos y mobiliario con plástico , escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	83.65	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
3.3	Suministro y aplicación de pintura en bóveda , hasta una altura de 3.60 mts.Marca: pro 1000 de comex color claro , en muros terminado a flota y tablarocas, Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante , resanes, recortes , protección de pisos y mobiliario con plástico , escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	88.93	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.4	Forrado a 4 caras de columnas de 2.95 de alto, a base de panel de fibrocemento de 13mm, Incluye: metales, tornillos, tratamiento de las 4 juntas con malla fibra, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta.	pza	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.5	Demolición de piso cerámico por medios manuales incluye; corte doble con disco en área de transición, incluye; pegazulejo, y mezcla de pegado, abundamiento, encostalado, acarreos dentro y fuera de obra, retiro de escombro, herramienta, equipo y mano de obra.	m2	88.93	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.6	Suministro y colocación de vitropiso en interiores en area de cocineta marca INTERCERAMIC, modelo Modulor de primera color bianco medidas 60.8 cms x 60.8 cms, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	88.93	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.7	Suministro y colocación de zoclo en interiores marca INTERCERAMIC, modelo Modulor de primera blanco medidas 6.08 cms x 60.8 cms, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	ml	49.59	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.8	Detallado de aluminio existente. Incluye: sellos, cambio de empaques, cambio de tornillería, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.9	Desmontaje sin recuperación de puertas de madera, aluminio, cristal o acrílico, herrería, incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
3.10	Suministro y colocación de puerta de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melaminico en ambas caras mca. vesto modelo Nature color aserrado nordico terminado softwood , medidas de 0.90 mts x 2.10 mts, incluye; marco completo de madera solida con tope integrado y jambas de madera sollida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa y manijas cancun 6491 de niquel satinado mca. aki , material de fijacion, cubre cantos melaminicos, herramienta, materiales, mano de obra pt5	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.11	Retiro sin recuperación de ventanas de aluminio de divisiones de privados. Incluye: retiro de material fuera de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.12	Fabricación e instalación de puerta de herrería, medidas generales de marco 0.90 x 2.10 mts de altura. Incluye; pasador, jaladera, herrajes, bisagras, elementos de fijación,soldadura, materiales, desperdicios, recortes, pintura con primario anticorrosivo y acabado con esmalte acrílico color blanco, herramienta y equipo, mano de obra, acarreos y retiro de material resultante fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.13	Servicio de cambio de abatimiento de puerta de herrería en área de cubo de escaleras y comedor , incluye; desmonte y reinstalación, nivelado, resanes, trabajos de albañilería, limpieza, pintura de esmalte comex 100, aplicada a dos manos del color existente, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.14	Suministro y colocación de ventana de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" mitad fijo y mitad corrediza cristal claro de 6mm , con vinil frost en toda la superficie, medidas totales 0.30 x 0.60 mts , incluye, rieles, carretillas, chapa phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.15	Suministro e instalación de vidrio claro templado de 6 mm en aluminio existente. Incluye: materiales, maniobras, mano de obra, herramietna y todo lo necesario para us correcta ejecución.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.16	Desmontaje y montaje de ventanería de aluminio. Incluye: desmontaje con recuperación, montaje, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
3.17	Demolición de muro de material de ladrillo de lama de 17 cms de espesor, de 2.73 mts de altura , incluye; encostalado y acarreos dentro y fuera de obra hasta un cuarto piso, abundamientos, mano de obra, herramienta.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.18	Emboquillado con mezcla cemento-arena para recibir puerta de 0.90 x 2.10 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.19	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de (0.90 mts x 2.08 mts) y cristal templado claro de 6mm. Incluye, dos franjas de vinil frost de 10 y 15 cms de ancho a todo lo ancho , llegar los perfiles verticales hasta la loza,(0.35 mts) pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.20	Desmontaje y montaje de ventanería de aluminio para pintura. Incluye: desmontaje con recuperación, montaje, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.21	Suministro y colocación de recubrimiento de aglomerado melaminico de 19 mm mca masisa color concreto en muro de ingreso a una cara , sellado de uniones con sikaflex 1a, de 2.50 mts de altura y 11.0 ml aprox (ver medidas en plano muro MR8 , incluye: cubrecantos, material de fijacion, bastidor de madera de 2 da de 2" x 2", recortes, ajustes, desperdicios y acarreos , herramienta, materiales, mano de obra.	m2	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.22	Suministro y colocación de vitropiso en exteriores marca INTERCERAMIC, modelo grey boss de primera medidas 60.8 cms x 60.8 cms, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	85.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.23	Forrado a 4 caras de tubular de 2" para formar columnas de 25x25cm y 2.50m de alto, a base de panel de fibrocemento de 13mm, incliuye: metales, tornillos, tratamiento de las 4 juntas con malla fibra, recubrimiento, recortes y terminado con pasta, ajustes, trazos y demas materiales para su correcta ejecucion.	pza	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
3.24	Forrado a 4 caras de tubular de 2" para formar columnas de 55x55cm y 2.75m de alto, a base de panel de fibrocemento de 13mm, incliuye: metales, tornillos, tratamiento de las 4 juntas con malla fibra, recubrimiento, recortes y terminado con pasta, ajustes, trazos y demas materiales para su correcta ejecucion.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.25	Forrado a 4 caras de tubular de 2" para formar columnas de 32x32cm y 2.75m de alto, a base de panel de fibrocemento de 13mm, incliuye: metales, tornillos, tratamiento de las 4 juntas con malla fibra, recubrimiento, recortes y terminado con pasta, ajustes, trazos y demas materiales para su correcta ejecucion.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.26	Perfilado de boquilla en trabe superior de aprox. 8 cm, a base de yeso. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	19.98	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.27	Elaboracion de cajillo para alojar tuberia electrica y de voz datos a base de panel de yeso de 13mm, con medidas de hasta 35 cm de ancho, 51 cm de alto y 9 cm de espesor . incluye: metales tornilleria, cintas, y demas materiales para su correcta ejecucion.	pza	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.28	Elaboracion de lambrin en columna para ocultar instalaciones de voz datos a base de panel de yeso de 13mm con una altura de 2.30 m. incluye postes, canales, tornilleria, cintas y demas materiales para su correcta ejecucion.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.29	Sellado de ranuras de 35cm de ancho y 5cm de profundo en piso a base de jalcreto hecho en obra para cubrir instalaciones de voz y datos, asi como instalaciones electricas. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	31.26	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.30	Demolicion de barra de concreto armado ubicada en patio de comedor cuya medida de 2.00 de largo por 0.60m de ancho y 0.10m de espesor. Incluye: retiro de material fuera de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.31	Construccion de escalera en area de patio a base de block solido de 11x14x28 de acuerdo a diseño proporcionado por area de proyectos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.32	Suministro e instalación de barandal a base de postes de acero inoxidable y cristal templado de 6 mm. Incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	53.90	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4	**ADECUACIONES ELECTRICAS**							

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
4.1	Suministro e instalación de registro para instalar lámpara de 61 x 61 cms a base de metales. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
	JUGUETEROS 39							
5	ADECUACIONES OBRA CIVIL							
5.1	Suministro y aplicación de pintura esmalte comex 100 TOTAL, , a dos manos, aplicada con pistola/ compresor, por ambos lados en tuberia galvanizada de instalaciones electrica, voz y datos color: blanco mate. Incluye: material, mano de obra, recortes, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución	lote	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.2	Muro de panel de tablaroca de 9 cm de espesor, a una altura máxima de 2.60 m, a una caras, con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta, incluye: mano de obra, preparación de la superficie, limpieza de las áreas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	139.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.3	Suministro y aplicación de pintura en muros a dos manos en interiores, marca: pro 1000 de comex color claro, Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante , resanes, recortes , protección de pisos y mobiliario con plástico , escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	140.68	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.4	Suministro, fabricación y colocación de puerta de herrería compuesta de marco de tubular cuadrado de 1 1/2 " duela a lo vertical de 1/2 y chapa marca Philips color gris de 0.90x2.10 mts. ubicado en sótano salida a bodega de lado de estacionamiento, Incluye: material, mano de obra, limpieza al termino del trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (INTERMEDIA)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.5	Suministro, fabricación y colocación de puerta de herrería compuesta de marco de tubular cuadrado de 1 1/2 ", y lámina cal. 16 reforzada, incluye: pasador, chapa, portacandado, materiales menores, mano de obra, limpieza al termino del trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (HIDALGO)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.6	Reparación puerta consistente retiro de ángulos e instalación de tubular de 2"x1", ubicada en bodega de sótano lado estacionamiento, Incluye: material, mano de obra, limpieza al termino del trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (BODEGA)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.7	Suministro y colocación de laminas en ventanería de herrería existente de 0.80x1.15 mts. ubicado en sótano salida a bodega de lado de estacionamiento, Incluye: retiro de cristales, material, mano de obra, limpieza al termino del trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.8	Suministro y colocación de zoclo cerámico en interiores marca CASTEL, modelo: VOSS GRAY, de 10 cm de altura, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	ml	53.93	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.9	Protección con perfiles de herreria y tubo de 1", solera de 1" y redondo de 1/2", de 0.70x1.38 mts., incluye: suministro, fabricación y colocación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.10	Boquillas de tablaroca de 9 cm., para vantanas y puertas, Incluye: material, mano de obra, insumos, perfiles, recortes, uniones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	7.26	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.11	Puerta con perfiles de aluminio natural de 45x120 cms. de 2", con cristal de 6 mm. con pelicula de gris de protección, incluye: suministro, fabricación y colocación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.12	Muro de panel de tablaroca de 9 cm de espesor, a una altura máxima de 2.60 m, a dos caras, con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta, incluye: mano de obra, preparación de la superficie, limpieza de las áreas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	2.06	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.13	Puerta con perfiles de aluminio natural de 45x120 cms. de 2", con cristal de 6 mm. con pelicula de gris de protección, incluye: suministro, fabricación y colocación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.14	Muro de panel de tablaroca de 9 cm de espesor, a una altura máxima de 2.60 m, a dos caras, con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta, incluye: mano de obra, preparación de la superficie, limpieza de las áreas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	2.06	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.15	Cajillo perimetral de tablaroca, compuesto por platabanda de .15 - reticula .60- platabanda .15, con un desarrollo aproximado de 9.00ml, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	lote	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.16	Puerta con perfiles de aluminio natural de 45x120 cms. de 2", con cristal de 6 mm. con pelicula de gris de protección, incluye: suministro, fabricación y colocación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.17	Suminstro y colocación de cercasel de 1.00 mts. en cubo de salida de elevador, Incluye: material, fijación en muro, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	m	7.12	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.18	Suminstro y colocación de cercasel de 2.20 mts. en límite con vecino, Incluye: material, fijación en muro, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	m	2.60	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.19	Elaboración y colocación de paso de gato a base de tubular de 2", angulo de 2" y metal desplegado de 3.00x0.80 Mts. De ancho, con pasamanos de tubular de 2"x1", incluye: material, mano de obra, equipo de soldar y corte, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.20	Suministro, fabricación y colocación de puerta de herrería compuesta de marco de tubular cuadrado de 1 1/2 " duela a lo vertical de 1/2 y chapa marca Philips color gris de 0.91x1.9 mts., con ventilación formada con angulo de 1" cubierta de lamina y mosquitero para ventilación y bisagras, ubicado en salida de elevador, Incluye: material, mano de obra, limpieza al termino del trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.21	Suministro, fabricación y colocación de mosquiteros corredizos en ventanas de azotea, Incluye: material, mano de obra, limpieza al termino del trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6	ADECUACIONES ELECTRICAS							
6.1	Suministro e instalacion de kit pararrayos mod: kdalu marca total ground o equivalente, incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que			
6.2	Suministro e instalacion conector varilla cable 250 mcm incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.3	Suministro e instalacion de conector burny a cable 250 mcm incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.4	Suministro e instalacion tubo tipo pesado pvc 1" incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	TMOS	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.5	Suministro e instalacion caja cuadrada 1" pvc incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
6.6	Suministro e instalacion codo tipo pesado 1" pvc incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.7	Suministro e instalacion conector tipo pesado 1" pvc incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.8	Suministro e instalacion tapa cuadrada 1" pvc incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.9	Suministro e instalación de abrazadera unicanal pared gruesa 1" incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.10	Suministro e instalación registro para electrodo cfdi incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.11	Suministro e instalacion de cable desnudo 32 hilos incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	MTS	40.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.12	Suministro e instalacion codo tipo pesado 3/4 pvc incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.13	Suministro e instalacion de tubo tipo pesado 3/4 pvc incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	TMOS	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.14	Suministro e instalacion conector tipo pesado 3/4 pvc incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.15	Suministro e instalacion de abrazadera tipo uña pared gruesa 3/4 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.16	Suministro e instalacion de gabinete metalico 25x20x15 dnt incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.17	Suministro e instalacion de tubo con rosca omega 1" 1/2 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.18	Suministro e instalacion de luminaria sobreponer 24w 3500k 1700lm incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.19	Suministro e instalacion de extractor electrico 4 pulg. blanco incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
6.20	Suministro e instalacion de contactor de fuerza trifasico 25 amp 230v incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.21	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 3x30 amp squred incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.22	Suministro e instalacion de flotador electrico automatico marca evans o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que			
6.23	Suministro e instalacion de gabinete metalico 25x20x15 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.24	Suministro e instalacion de reflectores slim led pad 20w o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	4.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que			
6.25	Suministro e instalacion de cable de cobre cal. 12 marca condumex o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	MTS	70.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que			
6.26	Suministro e instalacion de condulet lb serie 3 3/4 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.27	Suministro e instalacion de condulet de paso 3/4 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.28	Suministro e instalacion de codo ajuste pared delgada 3/4 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.29	Suministro e instalacion de tubo ajuste pared delgada 3/4 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	TMOS	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.30	Suministro e instalacion de contacto duplex 2pt 15 amp 127 220v incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.31	Suministro e instalacion de apagador sencillo c/ tapa 16a marca btichino bco o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
6.32	Suministro e instalacion de cable de cobre condumex cal 1/0 o equivalente incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	MTS	140.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca			
6.33	Suministro e instalacion de cable condumex cal 8 incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	MTS	35.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.34	Suministro e instalacion de qo30 trifasico square d o equivalente incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca			
6.35	Suministro e instalacion tuberia tipo conduit pared gruesa 2" incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	TMOS	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.36	Suministro e instalacion codo 90 tipo conduit pared gruesa de 2" incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.37	Suministro e instalacion abrazadera para unicanal 2" incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	JGO	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.38	Suministro e instalacion unicanal4x2 incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.39	Suministro e instalacion caja himel 40x40x20 incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.40	Suministro e instalación de condulet lb, lr, ll, c, t, x, de 2" con tapa y empaque serie 9 crouse hinds. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.41	Suministro e instalación interruptor termomagnetico 3x150 amp square d, tipo hi-line incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.42	Suministro e instalacion de contra y monitor 2 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	JGO	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.43	Retiro de bases de aire acondicionado existente, Incluye: cortes, materiales de consumo, mano de obra, limpieza al termino del trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.44	Rehubicación de contactos eléctricos en muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de placa actual, extension de hasta 40cms con cable uso rudo, colocación nuevamante de placa, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PDA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
6.45	Rehubicación de placa para voz y datos en muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de placa actual, extension de hasta 40cms con cable utp cat5 identico al actual incluye: descablear desde nodo hasta rack, inctalacion de cable nuevo sin empalmes, colocación nuevamante de placa, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.46	Rehubicación de equipo de aire acondicionado sobre muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de equipo, recuperación de gas, extension de tuberia de cobre soldable, carga de gas y pruebas de presión	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.47	Reubicación de placa para voz y datos en muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de placa actual, extension de hasta 40cms con cable utp cat5 identico al actual incluye: descablear desde nodo hasta rack, inctalacion de cable nuevo sin empalmes, colocación nuevamante de placa, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.48	Reubicación de equipo de aire acondicionado sobre muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de equipo, recuperación de gas, extension de tuberia de cobre soldable, carga de gas y pruebas de presión	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.49	Rehubicación de contactos eléctricos en muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de placa actual, extension de hasta 40cms con cable uso rudo, colocación nuevamante de placa, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PDA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.50	Rehubicación de placa para voz y datos en muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de placa actual, extension de hasta 40cms con cable utp cat5 identico al actual incluye: descablear desde nodo hasta rack, inctalacion de cable nuevo sin empalmes, colocación nuevamante de placa, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.51	Rehubicación de equipo de aire acondicionado sobre muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de equipo, recuperación de gas, extension de tuberia de cobre soldable, carga de gas y pruebas de presión	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.52	Rehubicación de contactos eléctricos en muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de placa actual, extension de hasta 40cms con cable uso rudo, colocación nuevamante de placa, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PDA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
6.53	Rehubicación de placa para voz y datos en muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de placa actual, extension de hasta 40cms con cable utp cat5 identico al actual incluye: descablear desde nodo hasta rack, inctalacion de cable nuevo sin empalmes, colocación nuevamante de placa, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.54	Rehubicación de equipo de aire acondicionado sobre muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de equipo, recuperación de gas, extension de tuberia de cobre soldable, carga de gas y pruebas de presión	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.55	Rehubicación de contactos eléctricos en muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de placa actual, extension de hasta 40cms con cable uso rudo, colocación nuevamante de placa, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PDA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.56	Rehubicación de placa para voz y datos en muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de placa actual, extension de hasta 40cms con cable utp cat5 identico al actual incluye: descablear desde nodo hasta rack, inctalacion de cable nuevo sin empalmes, colocación nuevamante de placa, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.57	Rehubicación de equipo de aire acondicionado sobre muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de equipo, recuperación de gas, extension de tuberia de cobre soldable, carga de gas y pruebas de presión	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.58	Suminstro y colocación de Bomba electrica Incluye: material, perforación en losa, mano de obra, instalacion eléctrica, todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
	TIEMPO DE EJCUCION			60 DIAS NATURALES	60 DIAS NATURALES			
	ANTICIPO			0%	0%			
	CARTAS DE GARANTIAS			1 AÑO	1 AÑO			
	RESULTADO			SI CUMPLE	NO CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Presenta propuesta completa. LA PROPUESTA 2(P2):En el Anexo Técnico (Propuesta Técnica) y Anexo 5 (Propuesta económica) conceptos 1.21, 2.1, 2.2, 2.13, 2.14, 2.17, 2.18, 2.21 al 2.25, 2.34, 6.1, 6.22, 6.24, 6.25, 6.31, 6.32 y 6.34, señala determinada marca seguido de la palabra "o equivalente", por lo que no se tiene certeza de que marca está ofreciendo, incumpliendo con lo solicitado en la convocatoria de conformidad con los puntos 5.1 incisos E) y F), 10 inciso b) y formato de Anexo Técnico de las Bases de Licitación.								

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Mares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	PEDRO MORENO 281														
1	**ADECUACIONES OBRA CIVIL**														
1.1	Elaboracion de fino a base de yeso en muro incluye suministro de material, liempieza para su colocacion, mano de obra calificada y herramienta necesaria para su correcta instalacion	m2	171.32	$ 236.35	$ 40,491.48									$ 236.35	$ 40,491.48
1.2	Elaboracion de boquillas a base de yeso en muros incluye; suministro de material, limpieza para su colocacion, mano de obra calificada y herramientas necesarias para su correcta instalacion	ml	65.66	$ 150.90	$ 9,908.09									$ 150.90	$ 9,908.09
1.3	Elaboracion de detalles en plafon a base de yeso en techo incluye; suministro de material, limpieza para su colocacion, mano de obra calificada y herramienta necesaria para su correcta instalacion	pza	6.00	$ 495.15	$ 2,970.90									$ 495.15	$ 2,970.90
1.4	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea 1" con cristal de 3mm de 80x80cms incluye: marco elemento de fijacion junquillos, viniles y demas material necesario para su correcta ejecucuion	pza	2.00	$ 2,717.76	$ 5,435.52									$ 2,717.76	$ 5,435.52
1.5	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural calidad cuprum a base de angulos de 2" x 1 1/8" para cubrir separación entre losa y ventaneria de fachada. Incluye: elementos de fijacion, material necesario para su correcta ejecucion	ml	16.50	$ 362.19	$ 5,976.14									$ 362.19	$ 5,976.14
1.6	Demolición de muro de tablaroca dos caras, divisiones de aluminio con cristal, puertas de carpintería o aluminio, etc. Por medios manuales sin recuperación, hasta 4.00mts de altura. Incluye: retiro de metales, anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, en encostalado, acarreos de escombro dentro del nivel de trabajo.	m2	32.05	$ 278.30	$ 8,919.52									$ 278.30	$ 8,919.52
1.7	Suministro y colocación de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa 2" con cristal claro de 6mm, perfil de 3" en parte inferior, incluye: marco, elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (detalle AI-03) Fijo 0.95x0.70mts.	pza	1.00	$ 3,577.99	$ 3,577.99									$ 3,577.99	$ 3,577.99
1.8	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea bolsa de 2" con cristal de 6mm con perfil 3" a 2.10 de altura. incluye: marco elemento de fijacion junquillos viniles y demas material necesario para su correcta ejecución. (detalle AI -03) Fijo 0.80x2.30mts.	pza	1.00	$ 5,490.24	$ 5,490.24									$ 5,490.24	$ 5,490.24

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.9	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea bolsa de 2" con cristal de 6mm con perfil 3" en parte inferior incluye: marco elemento de fijacion junquillos viniles y demas material necesario para su correcta ejecución. (detalle AL-04) Fijo 11.24x0.70mts.	pza	1.00	$ 12,616.96	$ 12,616.96									$ 12,616.96	$ 12,616.96
1.10	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea bolsa de 2" con cristal de 6mm con perfil 3" en parte inferior incluye: marco elemento de fijacion junquillos viniles y demas material necesario para su correcta ejecución. (detalle AL-05) Fijo 4.20x0.70mts.	pza	1.00	$ 7,567.22	$ 7,567.22									$ 7,567.22	$ 7,567.22
1.11	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea bolsa de 2" con cristal de 6mm con perfil 3" en parte inferior incluye: marco elemento de fijacion junquillos viniles y demas material necesario para su correcta ejecución. (detalle AL-06) Fijo 09.0x0.70mts.	pza	1.00	$ 10,903.66	$ 10,903.66									$ 10,903.66	$ 10,903.66
1.12	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea bolsa de 2" con cristal de 6mm con perfil 3" en parte inferior incluye: marco elemento de fijacion junquillos viniles y demas material necesario para su correcta ejecución. (detalle AL-07) Fijo 14.50x0.70mts.	pza	1.00	$ 15,132.55	$ 15,132.55									$ 15,132.55	$ 15,132.55
1.13	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea bolsa de 2" con cristal de 6mm con perfil 3" en parte inferior incluye: marco elemento de fijacion junquillos viniles y demas material necesario para su correcta ejecución. (detalle AL-08) fijo 5.51x0.70mts.	pza	1.00	$ 8,543.83	$ 8,543.83									$ 8,543.83	$ 8,543.83
1.14	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea bolsa de 2" con cristal de 6mm con perfil 3" en parte inferior incluye: marco elemento de fijacion junquillos viniles y demas material necesario para su correcta ejecución. (detalle AL-09) fijo 13.00x0.70mts.	pza	1.00	$ 14,163.73	$ 14,163.73									$ 14,163.73	$ 14,163.73
1.15	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea bolsa de 2" con cristal de 6mm con perfil 3" en parte inferior incluye: marco elemento de fijacion junquillos viniles y demas material necesario para su correcta ejecución. (detalle AL-10) fijo 3.30x0.70mts.	pza	1.00	$ 6,496.75	$ 6,496.75									$ 6,496.75	$ 6,496.75
1.16	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea bolsa de 2" con cristal de 6mm con perfil 3" en parte inferior incluye: marco elemento de fijacion junquillos viniles y demas material necesario para su correcta ejecución. (detalle AL-11) fijo 2.50x1.10mts.	pza	1.00	$ 7,547.43	$ 7,547.43									$ 7,547.43	$ 7,547.43

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.17	Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea bolsa de 2" con cristal de 6mm con perfil 3" en parte inferior incluye: marco elemento de fijacion junquillos viniles y demas material necesario para su correcta ejecución. (detalle AL -12) fijo 2.80x1.10mts.	pza	1.00	$ 7,807.01	$ 7,807.01									$ 7,807.01	$ 7,807.01
1.18	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el area, retiro de los sobrantes y escombro de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión. Incluye: limpieza diaria despues de finalizar el jornal, gafette y vestimenta distintiva de la empresa.	m2	40.02	$ 54.29	$ 2,172.69									$ 54.29	$ 2,172.69
1.19	Acarreo y retiro de escombro desde el sexto piso encostalado y trasladado por escalera hasta nivel sotano, medido en sitio de extracción no se pagaran abundamientos por lo que debera considerar en un precio unitario. Se debera considerar para este trabajo mano de obra, herramienta, equipo de acarreo dentro y fuera de la obra, acopio, encostalado, acarreo y retiro de escombro a tiradero autorizado y limpieza de las áreas de circulación.	m3	1.54	$ 737.89	$ 1,136.35									$ 737.89	$ 1,136.35
1.20	Fabricación e instalación de muro de panel de yeso tipo tablaroca o equivalente a dos caras (altura 50 cm) hoja estándar, panel de 12.7 mm con bastidor a base de poste y canal listón de 6.35 cal 26, sellado a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye; materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	22.10	$ 520.74	$ 11,508.35									$ 520.74	$ 11,508.35
1.21	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrilica antibacterial marca "COMEX" o equivalente, color blanco a dos manos en interiores sobre cualquier superficie hasta una altura de 3.00mts. Incluye: materiales, aplicación de sellador, preparación de superficie, andamios, mano de obra, herramienta, limpieza y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	125.96	$ 96.03	$ 12,095.94									$ 96.03	$ 12,095.94

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.22	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6mm, compuesta de fijo de 4.10 ml x 1.60 mts, con 3 divisiones verticales, puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de 90 cms de ancho x 2.10 mts de alto, antepecho superior de 5.00 mts x 0.70 con refuerzo inferior de 3", con postes laterales a puertas de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo, elementos de fijación, junquillos, viniles, pelicula tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación.	pza	1.00	$ 19,556.21	$ 19,556.21									$ 19,556.21	$ 19,556.21
1.23	Suministro y colocacion de zoclo ceramico de 8 cm de alto por 55 cm de ancho, modelo igual al existente, asentado con pegapiso color gris, junteado con producto de la marca perdura color plata.	ml	10.00	$ 236.29	$ 2,362.90									$ 236.29	$ 2,362.90
1.24	Suministro y colocacion de bisagra hidraulica en area de puerta de ingreso a oficina del piso 6. Incluye: desmontaje y reinstalacion de puerta, nivelación y plomeo.	pza	2.00	$ 4,046.25	$ 8,092.50									$ 4,046.25	$ 8,092.50
1.25	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6mm, compuesta de fijo de 4.35 ml x 0.70 mts, con 3 divisiones verticales, con refuerzo inferior de 3" Incluye: elementos de fijación, junquillos, viniles, pelicula tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación.	pza	2.00	$ 6,823.26	$ 13,646.52									$ 6,823.26	$ 13,646.52
1.26	Suministro e instalación de tapial, para dividir área de privados con areas comunes a base de bastidor metálico con poste metálico 6.35mts cal 26 y canal de carga 6.35 mts cal 26 y hoja de tablaroca: Incluye; reubicación de tapial a medida de avance para de obra dejar aislada el área de trabajo, retiro no recuperable del material al finalizar trabajos, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta.	m2	12.40	$ 638.78	$ 7,920.87									$ 638.78	$ 7,920.87
1.27	Resane de ranuras en muro de aproximadamente 0.30 x 3.50 ml en area de oficina por retiro de aire acondicionado. Acabado igual al enjarre existente. Incluye: material, mano de obra, acarreos, retiro de escombro	pza	3.00	$ 654.76	$ 1,964.28									$ 654.76	$ 1,964.28
1.28	Desmantelamiento de caja de valores blindada. Incluye: trabajos con equipo de corte y soplete, mano de obra especializada, acarreos de materiales producto de la demolición, equipo y herramienta.	pza	1.00	$ 1,802.57	$ 1,802.57									$ 1,802.57	$ 1,802.57

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.29	Muro decorativo a base de: estructura interior de pino primavera recubrimiento de aglomerado de 15 mm de espesor marca MASISA cara exterior melamínica color concreto. Incluye: suministro de material, limpieza para su colocacion mano de obra calificada y herramienta necesaria para su correcta instalacion.	m2	32.00	$ 2,108.73	$ 67,479.36									$ 2,108.73	$ 67,479.36
2	ADECUACIONES ELECTRICAS				$ -									$ -	$ -
2.1	Suministro e instalacion de cable de cobre condumex cal 1/0 o equivalente incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	MTS	160.00	$ 243.71	$ 38,993.60									$ 243.71	$ 38,993.60
2.2	Suministro e instalacion de cable de cobre condumex cal 2 o equivalente incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	MTS	40.00	$ 147.71	$ 5,908.40									$ 147.71	$ 5,908.40
2.3	Suministro e instalacion de caja himel 40x35x20 incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	2.00	$ 1,990.42	$ 3,980.84									$ 1,990.42	$ 3,980.84
2.4	Suministro e instalacion tuberia de ajuste tipo conduit pared delgada 2" incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	TMOS	12.00	$ 178.63	$ 2,143.56									$ 178.63	$ 2,143.56
2.5	Suministro e instalacion codo 90 tipo conduit delgada 2" incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	1.00	$ 234.61	$ 234.61									$ 234.61	$ 234.61
2.6	Suministro e instalacion de conectores ajuste 2" incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	6.00	$ 55.64	$ 333.84									$ 55.64	$ 333.84
2.7	Suministro e instalacion de cople ajuste 2" incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	12.00	$ 50.12	$ 601.44									$ 50.12	$ 601.44
2.8	Suministro e instalacion de abrazadera para unicanal 2" incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	24.00	$ 23.16	$ 555.84									$ 23.16	$ 555.84
2.9	Suministro e instalación de condulet lb, lr, ll, c, t, x, de 2" con tapa y empaque serie 9 crouse hinds. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	$ 917.43	$ 917.43									$ 917.43	$ 917.43
2.10	Suministro e instalación de varilla roscada 1/4 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	TMOS	10.00	$ 285.13	$ 2,851.30									$ 285.13	$ 2,851.30
2.11	Suministro e instalacion de taquete expansivo 1/4 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	50.00	$ 11.48	$ 574.00									$ 11.48	$ 574.00

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.12	Suministro e instalacion de conector a tope ponchable cal 1/0 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.00	$ 343.12	$ 2,058.72									$ 343.12	$ 2,058.72
2.13	Suministro e instalacion de cable de cobre thw cal 10 marca condumex o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	MTS	1,200.00	$ 28.69	$ 34,428.00									$ 28.69	$ 34,428.00
2.14	Suministro e instalacion de cable de cobre thw cal 12 marca condumex p/ tierra o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	MTS	400.00	$ 18.92	$ 7,568.00									$ 18.92	$ 7,568.00
2.15	Suministro e instalacion de contactos regulados incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	22.00	$ 244.08	$ 5,369.76									$ 244.08	$ 5,369.76
2.16	Suministro e instalacion de chalupa galvanizada 1/2 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	22.00	$ 60.32	$ 1,327.04									$ 60.32	$ 1,327.04
2.17	Suministro e instalacion de cable de cobre thw cal 12 marca condumex o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	MTS	1,600.00	$ 18.92	$ 30,272.00									$ 18.92	$ 30,272.00
2.18	Suministro e instalacion de cable thw cal 12 marca condumex o equivalente para tierra fisica incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	MTS	550.00	$ 18.92	$ 10,406.00									$ 18.92	$ 10,406.00
2.19	Suministro e instalacion de tuberia ajuste conduit pared delgada 3/4 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	TMOS	10.00	$ 58.82	$ 588.20									$ 58.82	$ 588.20
2.20	Suministro e instalacion caja fs 3/4 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	5.00	$ 58.82	$ 294.10									$ 58.82	$ 294.10
2.21	Suministro e instalacion de lampara led 3500k 60x60 o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.00	$ 1,088.71	$ 6,532.26									$ 1,088.71	$ 6,532.26
2.22	Suministro e instalacion de contacto duplex bticino modus pro bco.o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3.00	$ 158.37	$ 475.11									$ 158.37	$ 475.11

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.23	Suministro e instalacion de interruptor sencillo bticino modus pro bco c/ tapa 1 ventana o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	$ 67.58	$ 67.58									$ 67.58	$ 67.58
2.24	Suministro e instalacion de cable de cobre condumex cal 12 o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	MTS	150.00	$ 18.92	$ 2,838.00									$ 18.92	$ 2,838.00
2.25	Suministro e instalacion de cable de cobre condumex cal 12 o equivalente para tierra fisica incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	MTS	50.00	$ 18.92	$ 946.00									$ 18.92	$ 946.00
2.26	Suministro e instalacion de termomagnetico 1x20 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	$ 205.48	$ 205.48									$ 205.48	$ 205.48
2.27	Suministro e instalacion de termomagnetico 1x30 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	$ 226.73	$ 226.73									$ 226.73	$ 226.73
2.28	Suministro e instalacion de canaleta con adhesivo 25mm incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	TMOS	4.00	$ 279.37	$ 1,117.48									$ 279.37	$ 1,117.48
2.29	Suministro e instalacion de conector para uso rudo 1/2 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.00	$ 9.52	$ 57.12									$ 9.52	$ 57.12
2.30	Suministro e instalacion de cable armoflex cal 3x14 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	MTS	10.00	$ 67.97	$ 679.70									$ 67.97	$ 679.70
2.31	Suministro e instalacion de tapa ciega galvanizada para registro cuadrado incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.00	$ 50.11	$ 300.66									$ 50.11	$ 300.66
2.32	Suministro e instalacion de registro cuadrado galvanizado incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.00	$ 118.26	$ 709.56									$ 118.26	$ 709.56
2.33	Suministro e instalacion de curva tubo conduit pared delgada de 3/4 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	$ 45.40	$ 90.80									$ 45.40	$ 90.80
2.34	Suministro e instalacion de lampara led mod yd 330s tecnolite o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3.00	$ 542.78	$ 1,628.34									$ 542.78	$ 1,628.34

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.35	Suministro e instalacion de lampara led panel 60 x 1.20 tecnolite incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	8.00	$ 2,923.88	$ 23,391.04									$ 2,923.88	$ 23,391.04
	JUGUETEROS 38													$ -	$ -
3	ADECUACIONES OBRA CIVIL													$ -	$ -
3.1	Suministro e instalación de muro lambrin a base de panel de yeso de 13 mm. Incluye: postes, canales, tornillería, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	83.65	$ 426.71	$ 35,694.29									$ 426.71	$ 35,694.29
3.2	Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas dos manos en interiores y exteriores , hasta una altura de 3.60 mts.Marca: pro 1000 de comex color claro , en muros terminado a flota y tablarocas, Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante , resanes, recortes , protección de pisos y mobiliario con plástico , escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	83.65	$ 96.03	$ 8,032.91									$ 96.03	$ 8,032.91
3.3	Suministro y aplicación de pintura en bóveda , hasta una altura de 3.60 mts.Marca: pro 1000 de comex color claro , en muros terminado a flota y tablarocas, Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante , resanes, recortes , protección de pisos y mobiliario con plástico , escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	88.93	$ 105.04	$ 9,341.21									$ 105.04	$ 9,341.21
3.4	Forrado a 4 caras de columnas de 2.95 de alto, a base de panel de fibrocemento de 13mm, Incluye: metales, tornillos, tratamiento de las 4 juntas con malla fibra, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta.	pza	5.00	$ 7,667.44	$ 38,337.20									$ 7,667.44	$ 38,337.20
3.5	Demolición de piso cerámico por medios manuales incluye; corte doble con disco en área de transición, incluye; pegazulejo, y mezcla de pegado, abundamiento, encostalado, acarreos dentro y fuera de obra, retiro de escombro, herramienta, equipo y mano de obra.	m2	88.93	$ 278.30	$ 24,749.22									$ 278.30	$ 24,749.22
3.6	Suministro y colocación de vitropiso en interiores en area de cocineta marca INTERCERAMIC, modelo Modulor de primera color bianco medidas 60.8 cms x 60.8 cms, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	88.93	$ 810.90	$ 72,113.34									$ 810.90	$ 72,113.34

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cataño Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.7	Suministro y colocación de zoclo en interiores marca INTERCERAMIC, modelo Modulor de primera blanco medidas 6.08 cms x 60.8 cms, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	ml	49.59	$ 257.96	$ 12,792.24									$ 257.96	$ 12,792.24
3.8	Detallado de aluminio existente. Incluye: sellos, cambio de empaques, cambio de tornillería, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1.00	$ 10,660.30	$ 10,660.30									$ 10,660.30	$ 10,660.30
3.9	Desmontaje sin recuperación de puertas de madera, aluminio, cristal o acrílico, herrería, incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	pza	1.00	$ 475.00	$ 475.00									$ 475.00	$ 475.00
3.10	Suministro y colocación de puerta de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melaminico en ambas caras mca. vesto modelo Nature color aserrado nordico terminado softwood , medidas de 0.90 mts x 2.10 mts, incluye; marco completo de madera solida con tope integrado y jambas de madera sollida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa y manijas cancun 6491 de niquel satinado mca. aki , material de fijacion, cubre cantos melaminicos, herramienta, materiales, mano de obra pt5	pza	1.00	$ 8,094.54	$ 8,094.54									$ 8,094.54	$ 8,094.54
3.11	Retiro sin recuperación de ventanas de aluminio de divisiones de privados. Incluye: retiro de material fuera de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$ 678.58	$ 1,357.16									$ 678.58	$ 1,357.16
3.12	Fabricación e instalación de puerta de herrería, medidas generales de marco 0.90 x 2.10 mts de altura. Incluye; pasador, jaladera, herrajes, bisagras, elementos de fijación,soldadura, materiales, desperdicios, recortes, pintura con primario anticorrosivo y acabado con esmalte acrílico color blanco, herramienta y equipo, mano de obra, acarreos y retiro de material resultante fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$ 5,702.70	$ 11,405.40									$ 5,702.70	$ 11,405.40
3.13	Servicio de cambio de abatimiento de puerta de herrería en área de cubo de escaleras y comedor , incluye; desmonte y reinstalación, nivelado, resanes, trabajos de albañilería, limpieza, pintura de esmalte comex 100, aplicada a dos manos del color existente, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 2,711.47	$ 2,711.47									$ 2,711.47	$ 2,711.47

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.14	Suministro y colocación de ventana de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" mitad fijo y mitad corrediza cristal claro de 6mm , con vinil frost en toda la superficie, medidas totales 0.30 x 0.60 mts , incluye, rieles, carretillas, chapa phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 4,490.40	$ 4,490.40									$ 4,490.40	$ 4,490.40
3.15	Suministro e instalación de vidrio claro templado de 6 mm en aluminio existente. Incluye: materiales, maniobras, mano de obra, herramietna y todo lo necesario para us correcta ejecución.	pza	1.00	$ 2,414.78	$ 2,414.78									$ 2,414.78	$ 2,414.78
3.16	Desmontaje y montaje de ventanería de aluminio. Incluye: desmontaje con recuperación, montaje, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1.00	$ 1,802.57	$ 1,802.57									$ 1,802.57	$ 1,802.57
3.17	Demolición de muro de material de ladrillo de lama de 17 cms de espesor, de 2.73 mts de altura , incluye; encostalado y acarreos dentro y fuera de obra hasta un cuarto piso, abundamientos, mano de obra, herramienta.	pza	1.00	$ 1,685.56	$ 1,685.56									$ 1,685.56	$ 1,685.56
3.18	Emboquillado con mezcla cemento-arena para recibir puerta de 0.90 x 2.10 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 738.82	$ 738.82									$ 738.82	$ 738.82
3.19	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de (0.90 mts x 2.08 mts) y cristal templado claro de 6mm. Incluye, dos franjas de vinil frost de 10 y 15 cms de ancho a todo lo ancho , llegar los perfiles verticales hasta la loza,(0.35 mts) pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$ 8,453.63	$ 16,907.26									$ 8,453.63	$ 16,907.26
3.20	Desmontaje y montaje de ventanería de aluminio para pintura. Incluye: desmontaje con recuperación, montaje, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1.00	$ 1,802.57	$ 1,802.57									$ 1,802.57	$ 1,802.57
3.21	Suministro y colocación de recubrimiento de aglomerado melaminico de 19 mm mca masisa color concreto en muro de ingreso a una cara , sellado de uniones con sikaflex 1a, de 2.50 mts de altura y 11.0 ml aprox (ver medidas en plano muro MR8 , incluye: cubrecantos, material de fijacion, bastidor de madera de 2 da de 2" x 2", recortes, ajustes, desperdicios y acarreos , herramienta, materiales, mano de obra.	m2	8.00	$ 4,129.07	$ 33,032.56									$ 4,129.07	$ 33,032.56

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.22	Suministro y colocación de vitropiso en exteriores marca INTERCERAMIC, modelo grey boss de primera medidas 60.8 cms x 60.8 cms, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	85.00	$ 705.63	$ 59,978.55									$ 705.63	$ 59,978.55
3.23	Forrado a 4 caras de tubular de 2" para formar columnas de 25x25cm y 2.50m de alto, a base de panel de fibrocemento de 13mm, incliuye: metales, tornillos, tratamiento de las 4 juntas con malla fibra, recubrimiento, recortes y terminado con pasta, ajustes, trazos y demas materiales para su correcta ejecucion.	pza	8.00	$ 4,716.21	$ 37,729.68									$ 4,716.21	$ 37,729.68
3.24	Forrado a 4 caras de tubular de 2" para formar columnas de 55x55cm y 2.75m de alto, a base de panel de fibrocemento de 13mm, incliuye: metales, tornillos, tratamiento de las 4 juntas con malla fibra, recubrimiento, recortes y terminado con pasta, ajustes, trazos y demas materiales para su correcta ejecucion.	pza	2.00	$ 6,683.70	$ 13,367.40									$ 6,683.70	$ 13,367.40
3.25	Forrado a 4 caras de tubular de 2" para formar columnas de 32x32cm y 2.75m de alto, a base de panel de fibrocemento de 13mm, incliuye: metales, tornillos, tratamiento de las 4 juntas con malla fibra, recubrimiento, recortes y terminado con pasta, ajustes, trazos y demas materiales para su correcta ejecucion.	pza	2.00	$ 5,699.96	$ 11,399.92									$ 5,699.96	$ 11,399.92
3.26	Perfilado de boquilla en trabe superior de aprox. 8 cm, a base de yeso. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	19.98	$ 150.90	$ 3,014.98									$ 150.90	$ 3,014.98
3.27	Elaboracion de cajillo para alojar tuberia electrica y de voz datos a base de panel de yeso de 13mm, con medidas de hasta 35 cm de ancho, 51 cm de alto y 9 cm de espesor . incluye: metales tornilleria, cintas, y demas materiales para su correcta ejecucion.	pza	5.00	$ 1,319.55	$ 6,597.75									$ 1,319.55	$ 6,597.75
3.28	Elaboracion de lambrin en columna para ocultar instalaciones de voz datos a base de panel de yeso de 13mm con una altura de 2.30 m. incluye postes, canales, tornilleria, cintas y demas materiales para su correcta ejecucion.	pza	1.00	$ 426.71	$ 426.71									$ 426.71	$ 426.71
3.29	Sellado de ranuras de 35cm de ancho y 5cm de profundo en piso a base de jalcreto hecho en obra para cubrir instalaciones de voz y datos, asi como instalaciones electricas. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	31.26	$ 300.03	$ 9,378.94									$ 300.03	$ 9,378.94

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.30	Demolicion de barra de concreto armado ubicada en patio de comedor cuya medida de 2.00 de largo por 0.60m de ancho y 0.10m de espesor. Incluye: retiro de material fuera de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 2,504.04	$ 2,504.04									$ 2,504.04	$ 2,504.04
3.31	Construccion de escalera en area de patio a base de block solido de 11x14x28 de acuerdo a diseño proporcionado por area de proyectos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 6,944.36	$ 6,944.36									$ 6,944.36	$ 6,944.36
3.32	Suministro e instalación de barandal a base de postes de acero inoxidable y cristal templado de 6 mm. Incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	53.90	$ 992.96	$ 53,520.54									$ 992.96	$ 53,520.54
4	ADECUACIONES ELECTRICAS													$ -	$ -
4.1	Suministro e instalación de registro para instalar lámpara de 61 x 61 cms a base de metales. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 3,536.01	$ 3,536.01									$ 3,536.01	$ 3,536.01
	JUGUETEROS 39													$ -	$ -
5	ADECUACIONES OBRA CIVIL													$ -	$ -
5.1	Suministro y aplicación de pintura esmalte comex 100 TOTAL, , a dos manos, aplicada con pistola/ compresor, por ambos lados en tuberia galvanizada de instalaciones electrica, voz y datos color: blanco mate. Incluye: material, mano de obra, recortes, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	6.00	$ 2,248.44	$ 13,490.64									$ 2,248.44	$ 13,490.64
5.2	Muro de panel de tablaroca de 9 cm de espesor, a una altura máxima de 2.60 m, a una caras, con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta, incluye: mano de obra, preparación de la superficie, limpieza de las áreas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	139.00	$ 638.78	$ 88,790.42									$ 638.78	$ 88,790.42
5.3	Suministro y aplicación de pintura en muros a dos manos en interiores, marca: pro 1000 de comex color claro, Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante , resanes, recortes , protección de pisos y mobiliario con plástico , escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	140.68	$ 96.03	$ 13,509.50									$ 96.03	$ 13,509.50

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.4	Suministro, fabricación y colocación de puerta de herrería compuesta de marco de tubular cuadrado de 1 1/2 " duela a lo vertical de 1/2 y chapa marca Philips color gris de 0.90x2.10 mts. ubicado en sótano salida a bodega de lado de estacionamiento, Incluye: material, mano de obra, limpieza al termino del trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (INTERMEDIA)	pza	1.00	$ 4,569.90	$ 4,569.90									$ 4,569.90	$ 4,569.90
5.5	Suministro, fabricación y colocación de puerta de herrería compuesta de marco de tubular cuadrado de 1 1/2 ", y lámina cal. 16 reforzada, incluye: pasador, chapa, portacandado, materiales menores, mano de obra, limpieza al termino del trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (HIDALGO)	pza	1.00	$ 5,106.04	$ 5,106.04									$ 5,106.04	$ 5,106.04
5.6	Reparación puerta consistente retiro de ángulos e instalación de tubular de 2"x1", ubicada en bodega de sótano lado estacionamiento, Incluye: material, mano de obra, limpieza al termino del trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (BODEGA)	pza	1.00	$ 1,442.06	$ 1,442.06									$ 1,442.06	$ 1,442.06
5.7	Suministro y colocación de laminas en ventanería de herrería existente de 0.80x1.15 mts. ubicado en sótano salida a bodega de lado de estacionamiento, Incluye: retiro de cristales, material, mano de obra, limpieza al termino del trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	$ 1,311.73	$ 7,870.38									$ 1,311.73	$ 7,870.38
5.8	Suministro y colocación de zoclo cerámico en interiores marca CASTEL, modelo: VOSS GRAY, de 10 cm de altura, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	ml	53.93	$ 238.80	$ 12,878.48									$ 238.80	$ 12,878.48
5.9	Protección con perfiles de herreria y tubo de 1", solera de 1" y redondo de 1/2", de 0.70x1.38 mts., incluye: suministro, fabricación y colocación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	3.00	$ 3,293.09	$ 9,879.27									$ 3,293.09	$ 9,879.27
5.10	Boquillas de tablaroca de 9 cm., para vantanas y puertas, Incluye: material, mano de obra, insumos, perfiles, recortes, uniones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	7.26	$ 150.90	$ 1,095.53									$ 150.90	$ 1,095.53
5.11	Puerta con perfiles de aluminio natural de 45x120 cms. de 2", con cristal de 6 mm. con pelicula de gris de protección, incluye: suministro, fabricación y colocación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 3,724.04	$ 3,724.04									$ 3,724.04	$ 3,724.04

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.12	Muro de panel de tablaroca de 9 cm de espesor, a una altura máxima de 2.60 m, a dos caras, con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta, incluye: mano de obra, preparación de la superficie, limpieza de las áreas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	2.06	$ 638.78	$ 1,315.89									$ 638.78	$ 1,315.89
5.13	Puerta con perfiles de aluminio natural de 45x120 cms. de 2", con cristal de 6 mm. con pelicula de gris de protección, incluye: suministro, fabricación y colocación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 3,724.04	$ 3,724.04									$ 3,724.04	$ 3,724.04
5.14	Muro de panel de tablaroca de 9 cm de espesor, a una altura máxima de 2.60 m, a dos caras, con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta, incluye: mano de obra, preparación de la superficie, limpieza de las áreas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	2.06	$ 638.78	$ 1,315.89									$ 638.78	$ 1,315.89
5.15	Cajillo perimetral de tablaroca, compuesto por platabanda de .15 - reticula .60- platabanda .15, con un desarrollo aproximado de 9.00ml, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	lote	1.00	$ 3,964.29	$ 3,964.29									$ 3,964.29	$ 3,964.29
5.16	Puerta con perfiles de aluminio natural de 45x120 cms. de 2", con cristal de 6 mm. con pelicula de gris de protección, incluye: suministro, fabricación y colocación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 3,724.04	$ 3,724.04									$ 3,724.04	$ 3,724.04
5.17	Suministro y colocación de cercasel de 1.00 mts. en cubo de salida de elevador, Incluye: material, fijación en muro, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	m	7.12	$ 3,033.84	$ 21,600.94									$ 3,033.84	$ 21,600.94
5.18	Suministro y colocación de cercasel de 2.20 mts. en límite con vecino, Incluye: material, fijación en muro, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	m	2.60	$ 4,706.33	$ 12,236.46									$ 4,706.33	$ 12,236.46
5.19	Elaboración y colocación de paso de gato a base de tubular de 2", angulo de 2" y metal desplegado de 3.00x0.80 Mts. De ancho, con pasamanos de tubular de 2"x1", incluye: material, mano de obra, equipo de soldar y corte, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	$ 9,682.78	$ 9,682.78									$ 9,682.78	$ 9,682.78

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.20	Suministro, fabricación y colocación de puerta de herrería compuesta de marco de tubular cuadrado de 1 1/2 " duela a lo vertical de 1/2 y chapa marca Philips color gris de 0.91x1.9 mts., con ventilación formada con angulo de 1" cubierta de lamina y mosquitero para ventilación y bisagras, ubicado en salida de elevador, Incluye: material, mano de obra, limpieza al termino del trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 4,569.90	$ 4,569.90									$ 4,569.90	$ 4,569.90
5.21	Suministro, fabricación y colocación de mosquiteros corredizos en ventanas de azotea, Incluye: material, mano de obra, limpieza al termino del trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	$ 6,486.52	$ 25,946.08									$ 6,486.52	$ 25,946.08
6	ADECUACIONES ELECTRICAS													$ -	$ -
6.1	Suministro e instalacion de kit pararrayos mod: kdalu marca total ground o equivalente, incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	1.00	$ 92,192.85	$ 92,192.85									$ 92,192.85	$ 92,192.85
6.2	Suministro e instalacion conector varilla cable 250 mcm incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	2.00	$ 447.57	$ 895.14									$ 447.57	$ 895.14
6.3	Suministro e instalacion de conector burny a cable 250 mcm incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	3.00	$ 312.57	$ 937.71									$ 312.57	$ 937.71
6.4	Suministro e instalacion tubo tipo pesado pvc 1" incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	TMOS	15.00	$ 23.12	$ 346.80									$ 23.12	$ 346.80
6.5	Suministro e instalacion caja cuadrada 1" pvc incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	5.00	$ 51.00	$ 255.00									$ 51.00	$ 255.00
6.6	Suministro e instalacion codo tipo pesado 1" pvc incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	6.00	$ 24.17	$ 145.02									$ 24.17	$ 145.02
6.7	Suministro e instalacion conector tipo pesado 1" pvc incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	10.00	$ 8.70	$ 87.00									$ 8.70	$ 87.00
6.8	Suministro e instalacion tapa cuadrada 1" pvc incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	5.00	$ 9.52	$ 47.60									$ 9.52	$ 47.60
6.9	Suministro e instalación de abrazadera unicanal pared gruesa 1" incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	15.00	$ 15.10	$ 226.50									$ 15.10	$ 226.50

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.10	Suministro e instalación registro para electrodo cfdi incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	$ 1,048.77	$ 1,048.77									$ 1,048.77	$ 1,048.77
6.11	Suministro e instalacion de cable desnudo 32 hilos incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	MTS	40.00	$ 119.88	$ 4,795.20									$ 119.88	$ 4,795.20
6.12	Suministro e instalacion codo tipo pesado 3/4 pvc incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	$ 17.17	$ 34.34									$ 17.17	$ 34.34
6.13	Suministro e instalacion de tubo tipo pesado 3/4 pvc incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	TMOS	1.00	$ 18.93	$ 18.93									$ 18.93	$ 18.93
6.14	Suministro e instalacion conector tipo pesado 3/4 pvc incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	$ 5.91	$ 11.82									$ 5.91	$ 11.82
6.15	Suministro e instalacion de abrazadera tipo uña pared gruesa 3/4 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	10.00	$ 11.51	$ 115.10									$ 11.51	$ 115.10
6.16	Suministro e instalacion de gabinete metalico 25x20x15 dnt incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	$ 1,071.52	$ 1,071.52									$ 1,071.52	$ 1,071.52
6.17	Suministro e instalacion de tubo con rosca omega 1" 1/2 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	$ 183.99	$ 183.99									$ 183.99	$ 183.99
6.18	Suministro e instalacion de luminaria sobreponer 24w 3500k 1700lm incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	10.00	$ 297.50	$ 2,975.00									$ 297.50	$ 2,975.00
6.19	Suministro e instalacion de extractor electrico 4 pulg. blanco incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.00	$ 825.10	$ 4,950.60									$ 825.10	$ 4,950.60
6.20	Suministro e instalacion de contactor de fuerza trifasico 25 amp 230v incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	$ 6,734.75	$ 6,734.75									$ 6,734.75	$ 6,734.75
6.21	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 3x30 amp squred incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	$ 1,926.97	$ 1,926.97									$ 1,926.97	$ 1,926.97
6.22	Suministro e instalacion de flotador electrico automatico marca evans o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	$ 227.57	$ 455.14									$ 227.57	$ 455.14

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.23	Suministro e instalacion de gabinete metalico 25x20x15 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	$ 1,325.25	$ 1,325.25									$ 1,325.25	$ 1,325.25
6.24	Suministro e instalacion de reflectores slim led pad 20w o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	4.00	$ 382.48	$ 1,529.92									$ 382.48	$ 1,529.92
6.25	Suministro e instalacion de cable de cobre cal. 12 marca condumex o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	MTS	70.00	$ 18.92	$ 1,324.40									$ 18.92	$ 1,324.40
6.26	Suministro e instalacion de condulet lb serie 3 3/4 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	$ 72.37	$ 72.37									$ 72.37	$ 72.37
6.27	Suministro e instalacion de condulet de paso 3/4 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3.00	$ 45.40	$ 136.20									$ 45.40	$ 136.20
6.28	Suministro e instalacion de codo ajuste pared delgada 3/4 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3.00	$ 45.40	$ 136.20									$ 45.40	$ 136.20
6.29	Suministro e instalacion de tubo ajuste pared delgada 3/4 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	TMOS	6.00	$ 58.82	$ 352.92									$ 58.82	$ 352.92
6.30	Suministro e instalacion de contacto duplex 2pt 15 amp 127 220v incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	$ 158.37	$ 316.74									$ 158.37	$ 316.74
6.31	Suministro e instalacion de apagador sencillo c/ tapa 16a marca btichino bco o equivalente incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	$ 67.58	$ 67.58									$ 67.58	$ 67.58
6.32	Suministro e instalacion de cable de cobre condumex cal 1/0 o equivalente incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	MTS	140.00	$ 243.71	$ 34,119.40									$ 243.71	$ 34,119.40
6.33	Suministro e instalacion de cable condumex cal 8 incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	MTS	35.00	$ 46.50	$ 1,627.50									$ 46.50	$ 1,627.50
6.34	Suministro e instalacion de qo30 trifasico square d o equivalente incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	1.00	$ 10,867.23	$ 10,867.23									$ 10,867.23	$ 10,867.23
6.35	Suministro e instalacion tuberia tipo conduit pared gruesa 2" incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	TMOS	10.00	$ 962.48	$ 9,624.80									$ 962.48	$ 9,624.80

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.36	Suministro e instalacion codo 90 tipo conduit pared gruesa de 2" incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	3.00	$ 234.61	$ 703.83									$ 234.61	$ 703.83
6.37	Suministro e instalacion abrazadera para unicanal 2" incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	JGO	15.00	$ 23.16	$ 347.40									$ 23.16	$ 347.40
6.38	Suministro e instalacion unicanal4x2 incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	1.00	$ 394.78	$ 394.78									$ 394.78	$ 394.78
6.39	Suministro e instalacion caja himel 40x40x20 incluye: materiales de consumo herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	2.00	$ 2,052.29	$ 4,104.58									$ 2,052.29	$ 4,104.58
6.40	Suministro e instalación de condulet lb, lr, ll, c, t, x, de 2" con tapa y empaque serie 9 crouse hinds. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	$ 917.43	$ 917.43									$ 917.43	$ 917.43
6.41	Suministro e instalación interruptor termomagnetico 3x150 amp square d, tipo hi-line incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	$ 13,015.88	$ 13,015.88									$ 13,015.88	$ 13,015.88
6.42	Suministro e instalacion de contra y monitor 2 incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	JGO	4.00	$ 43.66	$ 174.64									$ 43.66	$ 174.64
6.43	Retiro de bases de aire acondicionado existente, Incluye: cortes, materiales de consumo, mano de obra, limpieza al termino del trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	$ 1,065.24	$ 1,065.24									$ 1,065.24	$ 1,065.24
6.44	Rehubicación de contactos eléctricos en muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de placa actual, extension de hasta 40cms con cable uso rudo, colocación nuevamante de placa, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PDA	1.00	$ 353.09	$ 353.09									$ 353.09	$ 353.09
6.45	Rehubicación de placa para voz y datos en muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de placa actual, extension de hasta 40cms con cable utp cat5 identico al actual incluye: descablear desde nodo hasta rack, inctalacion de cable nuevo sin empalmes, colocación nuevamante de placa, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	4.00	$ 686.39	$ 2,745.56									$ 686.39	$ 2,745.56
6.46	Rehubicación de equipo de aire acondicionado sobre muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de equipo, recuperación de gas, extension de tuberia de cobre soldable, carga de gas y pruebas de presión	PZA	1.00	$ 361.34	$ 361.34									$ 361.34	$ 361.34

C. Álvaro Padrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.47	Reubicación de placa para voz y datos en muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de placa actual, extension de hasta 40cms con cable utp cat5 identico al actual incluye: descablear desde nodo hasta rack, inctalacion de cable nuevo sin empalmes, colocación nuevamante de placa, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	5.00	$ 686.39	$ 3,431.95									$ 686.39	$ 3,431.95
6.48	Reubicación de equipo de aire acondicionado sobre muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de equipo, recuperación de gas, extension de tuberia de cobre soldable, carga de gas y pruebas de presión	PZA	1.00	$ 361.34	$ 361.34									$ 361.34	$ 361.34
6.49	Rehubicación de contactos eléctricos en muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de placa actual, extension de hasta 40cms con cable uso rudo, colocación nuevamante de placa, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PDA	1.00	$ 353.09	$ 353.09									$ 353.09	$ 353.09
6.50	Rehubicación de placa para voz y datos en muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de placa actual, extension de hasta 40cms con cable utp cat5 identico al actual incluye: descablear desde nodo hasta rack, inctalacion de cable nuevo sin empalmes, colocación nuevamante de placa, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	6.00	$ 686.39	$ 4,118.34									$ 686.39	$ 4,118.34
6.51	Rehubicación de equipo de aire acondicionado sobre muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de equipo, recuperación de gas, extension de tuberia de cobre soldable, carga de gas y pruebas de presión	PZA	1.00	$ 361.34	$ 361.34									$ 361.34	$ 361.34
6.52	Rehubicación de contactos eléctricos en muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de placa actual, extension de hasta 40cms con cable uso rudo, colocación nuevamante de placa, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PDA	1.00	$ 353.09	$ 353.09									$ 353.09	$ 353.09
6.53	Rehubicación de placa para voz y datos en muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de placa actual, extension de hasta 40cms con cable utp cat5 identico al actual incluye: descablear desde nodo hasta rack, inctalacion de cable nuevo sin empalmes, colocación nuevamante de placa, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	5.00	$ 686.39	$ 3,431.95									$ 686.39	$ 3,431.95
6.54	Rehubicación de equipo de aire acondicionado sobre muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de equipo, recuperación de gas, extension de tuberia de cobre soldable, carga de gas y pruebas de presión	PZA	1.00	$ 361.34	$ 361.34									$ 361.34	$ 361.34

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.55	Rehubicación de contactos eléctricos en muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de placa actual, extension de hasta 40cms con cable uso rudo, colocación nuevamante de placa, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PDA	1.00	$ 353.09	$ 353.09									$ 353.09	$ 353.09
6.56	Rehubicación de placa para voz y datos en muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de placa actual, extension de hasta 40cms con cable utp cat5 identico al actual incluye: descablear desde nodo hasta rack, inctalacion de cable nuevo sin empalmes, colocación nuevamante de placa, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	6.00	$ 686.39	$ 4,118.34									$ 686.39	$ 4,118.34
6.57	Rehubicación de equipo de aire acondicionado sobre muro nuevo de tablaroca, incluye: desmontaje de equipo, recuperación de gas, extension de tuberia de cobre soldable, carga de gas y pruebas de presión	PZA	1.00	$ 361.34	$ 361.34									$ 361.34	$ 361.34
6.58	Suminstro y colocación de Bomba electrica Incluye: material, perforación en losa, mano de obra, instalacion eléctrica, todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	$ 670.37	$ 670.37									$ 670.37	$ 670.37
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				100.00%										
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				98.93%										
	SUMA				$ 1,492,849.95										##########
	16% I.V.A.				$ 238,855.99										$ 238,855.99
	TOTAL CON I.V.A.				$ 1,731,705.94										##########
	IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)														
	SUMA				$ 1,492,849.95										
	16% I.V.A.				$ 238,855.99										
	TOTAL CON I.V.A.				$ 1,731,705.94										

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-77-2022

SERVICIO: SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE PEDRO MORENO No. 281 Y JUGUETEROS No. 38 Y 39 ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
										PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO					
										$					1,750,481.04
										IMPORTE INCLUYE I.V.A.					

Notas: LA PROPUESTA 1(P1):

C. Álvaro Lladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ