Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS
ACTA DE FALLO

Invitación a cuando Menos Tres Personas, Nacional, Presencial. No. **IA-914012999-E3-2022**	Solicitud de Aprovisionamiento No **04-242-2022**
Objeto de la Invitación: **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO"**	

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas, del día 02 del mes de diciembre del año 2022, en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, ubicada en avenida Prolongación Alcalde número 1351, primer piso (torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Invitación indicada al rubro, derivada de la solicitud de aprovisionamiento **No. 04-242-2022** de la Secretaría de Educación; de conformidad con el artículo 37 de la Le y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), así como lo previsto en el numeral 08 de las bases de la invitación, celebrada al amparo de los artículos 26 fracción II, 26 BIS fracción I, 42 y 43 de la Ley.

El acto fue presidido por el **C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías**, Director General de Operaciones, con la asistencia del **C. Luis Manuel Cabrera Cervantes**, Director de Conservación y Racionalización de Espacios y la **Arq. Vanesa Selene García Campos**, Coordinador de Racionalización de Espacios, servidores públicos designados por la convocante.

ANTECEDENTES

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones, a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, con fundamento en el artículo 43, fracción I de la Ley, así como los artículos 77 cuarto párrafo y 78 de su Reglamento, por medio del Sistema Electrónico "CompraNet" así como en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales se publicó la **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IA-914012999-E3-2022** el día 11 de noviembre del 2022; conforme a lo establecido en el calendario de las bases de la invitación en mención.

SEGUNDO. - El **16 de noviembre del 2022** se llevó a cabo una **JUNTA DE ACLARACIONES**, en cumplimiento al artículo 33 Bis de la Ley; así como al numeral 4 de las bases de la invitación en cuestión, denominado *"ACLARACIONES A LA INVITACIÓN"*.

TERCERO. - El **24 de noviembre del 2022** se llevó a cabo la **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES** de los licitantes, en apego a los artículos 35 y 43 de la Ley y 48 de su Reglamento, así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la invitación analizada, el cual, establece la *"PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES"*.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones de la presente invitación, se recibieron 03 (tres) proposiciones para efectos de su revisión, análisis detallado y elaboración del dictamen que fundamenta y motiva el presente fallo, conforme a lo establecido en los artículos 26 y 36 Bis fracción II de la Ley, de los siguientes licitantes:

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS
ACTA DE FALLO

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON PROPOSICIÓN EN ESTE ACTO
1	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO
2	CCH SOLUCIONES EN TI, S.A DE C.V.
3	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

I.RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

De conformidad con el artículo 2 fracción III del Reglamento de la Ley, la evaluación técnica fue realizada por el **L.A.E. Mauricio Parada Chávez**, en su carácter de **Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral** de la **Secretaría de Educación Jalisco**, como responsable del área técnica del ente público requirente, así como la evaluación legal, administrativa y económica realizada por la **Arq. Vanesa Selene García Campos**, Coordinador de Racionalización de Espacios, responsable de realizar dicha evaluación, designada por la convocante, se obtiene el siguiente resultado:

La propuesta del licitante: **VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO, cumple** con todos los requisitos técnicos, legales y administrativos solicitados en las bases de la presente invitación, por lo que resulta solvente y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

Las propuestas de los siguientes licitantes, fueron evaluadas legal y administrativamente, por lo que se concluyó que no cumplen por las razones que se señalan a continuación, motivo por el cual **Se Desechan**:

Licitante	Motivo de incumplimiento
CCH SOLUCIONES EN TI, S.A DE C.V.	En virtud de la revisión cuantitativa realizada en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se manifestó que entregó todos los documentos obligatorios, sin embargo, una vez llevada a cabo la revisión cualitativa con motivo de la evaluación legal y administrativa, resulta que el licitante no presentó el Anexo 4-E ni la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, emitida por el INFONAVIT. Siendo los anteriores documentos obligatorios, que se solicitan en el numeral 5.3.3 y 6.1 inciso k) de las bases de la invitación.
CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	No entrega la siguiente documentación: • **Anexo 4-B** Manifiesto de no existir impedimento para participar; • **Anexo 4-F** Manifiesto de no desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público; • **Anexo 4-G** Manifiesto de nacionalidad mexicana; • **Anexo 4-I** Cumplimiento de normas; • **Anexo 4-J** Contenido Nacional. Siendo los anteriores documentos obligatorios, que se solicita en el numeral 6.1 incisos h), l), m), ñ) y o) de las bases de la invitación.

II.RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS.

Una vez realizada la evaluación de las propuestas de los licitantes, y con fundamento en lo señalado por el artículo 77 párrafo quinto del Reglamento, se procedió a la revisión y análisis detallado de la propuesta económica que no fue desechada, aplicando el criterio de evaluación binario establecido en las bases de la presente invitación, por lo que se elaboró el dictamen de evaluación económica el cual forma parte integral de esta acta, observándose los precios unitarios antes de I.V.A. ofertados por el licitante, como a continuación se señala.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS
ACTA DE FALLO

Licitante	Monto Antes de I.V.A.
VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO.	**$ 960,069.18**

FALLO

Con base en las evaluaciones que anteceden, y acorde al criterio de evaluación binario establecido para este procedimiento, se emite el presente fallo, considerando que el factor preponderante para la adjudicación del contrato, es que el licitante ofrezca el precio más bajo, siempre y cuando la propuesta cumpla con los requisitos técnicos, administrativos y legales.

Con fundamento en los artículos 36 Bis fracción II de la Ley y 51 primer párrafo del Reglamento, toda vez que su propuesta es solvente porque cumple con todos los requisitos técnicos, legales y administrativos, solicitados en las bases de la invitación, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y asegura al Estado las mejores condiciones disponibles y su precio es el más bajo, es procedente adjudicar la partida respectiva al licitante que a continuación se señala.

VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO.				
Partida	Cantidad	Concepto	P.U.	Importe
1	1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO. DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	$960,069.18	$960,069.18
			SUBTOTAL	**$960,069.18**
			IVA	**$ 153,611.07**
			TOTAL	**$1,113,680.25**

El licitante **VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO**, deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente, conforme al artículo 45 de la Ley y 82 del Reglamento. En apego a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley, así como a lo establecido en el numeral 14 de las bases de la invitación, deberá presentarse para la formalización del contrato, dentro del plazo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación del presente fallo. Si el interesado durante dicho periodo no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante se apegará a lo previsto por el artículo en mención.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley, con esta notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de este serán exigibles.

Así mismo, en apego al artículo 48 fracción II de la Ley, deberá garantizar el cumplimiento del contrato, conforme a los numerales 15 y 15.1 de las bases de la invitación.

Para efectos de la notificación, se hace constar que en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá la presente acta en la dirección electrónica: https://compranet.hacienda.gob.mx. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS
ACTA DE FALLO

fijará un ejemplar de la presente acta en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por un término no menor a cinco días hábiles. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento, se hace constar que a este acto no asistieron personas que hayan manifestado su interés en participar como observadores.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 13:00 horas.

Esta acta consta de 04 (cuatro) hojas impresas por uno solo de sus lados, firmada por los asistentes a este acto al margen y calce, para los efectos legales y de conformidad.

POR LA CONVOCANTE:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR EL ENTE PÚBLICO REQUIRENTE:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
L.A.E. Mauricio Parada Chávez	Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral Secretaría de Educación Jalisco	

---------- **FIN DEL ACTA** ----------

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
52.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 3/4" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				
54.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE				
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	SI CUMPLE				
56.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE				
57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	SI CUMPLE				
60.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE				
61.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	SI CUMPLE				
62.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	SI CUMPLE				
	CENDI 6 FEDERAL, JUAN VALDIVIA S/N ESQ. REVOLUCIÓN MEXICANA, COL. JARDINES DE AUTLÁN, AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO							
	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA							
63.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 1" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
64.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 3/4" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				
65.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				
66.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE				
67.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	SI CUMPLE				
68.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE				
69.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				
70.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
71.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	SI CUMPLE				
72.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE				
73.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	SI CUMPLE				
74.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	SI CUMPLE				
	CENDI 7 FEDERAL, PUERTO CHAMELA #835, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO							
	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA							
75.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 1" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
76.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 3/4" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				
77.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				
78.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE				
79.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	SI CUMPLE				
80.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE				
81.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				
82.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	SI CUMPLE				
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	SI CUMPLE				
	SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO PARA VENTILADORES							
26.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO ELÉCTRICO SIN RECUPERACIÓN DE ABANICO DE ASPAS EXISTENTE MONTADO EN TECHO. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, RETIRO DE CANALIZACIONES, DESCABLEADO, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	16.00	SI CUMPLE				
	CENDI 3 FEDERAL, CALZADA MADERO Y CARRANZA #417, COL. CENTRO, ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO							
	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA							
27.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 1" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE				
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	28.00	SI CUMPLE				
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE				
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	72.00	SI CUMPLE				
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE				
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	28.00	SI CUMPLE				
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
	CENDI 1 FEDERAL, AV. CENTRAL GUILLERMO GONZÁLEZ							
	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA							
1.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 1" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				
2.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 3/4" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				
3.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				
4.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE				
5.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
6.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE				
7.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				
8.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE				
9.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	SI CUMPLE				
10.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE				
11.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	SI CUMPLE				
12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
	SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO PARA VENTILADORES							
13.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO ELÉCTRICO SIN RECUPERACIÓN DE ABANICO DE ASPAS EXISTENTE MONTADO EN TECHO. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, RETIRO DE CANALIZACIONES, DESCABLEADO, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	9.00	SI CUMPLE				
	CENDI 2 FEDERAL, VENTURA ANAYA #221, COL. PROGRESO, GUADALAJARA, JALISCO							
	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA							
14.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 1" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	72.00	SI CUMPLE				
15.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 3/4" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	72.00	SI CUMPLE				
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	72.00	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
28.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 3/4" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				
30.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE				
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	SI CUMPLE				
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE				
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				
34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

* PROGRAMA DE EXPANSIÓN A LA EDUCACIÓN INICIAL (PEEI) "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	SI CUMPLE				
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE				
37.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	SI CUMPLE				
38.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	SI CUMPLE				
	CENDI 4 FEDERAL. AV. UNIVERSO #125, COL. LA AURORA, PUERTO VALLARTA, JALISCO							
	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA							
39.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 1" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
40.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 3/4" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE				
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	SI CUMPLE				
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE				
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	SI CUMPLE				
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE				
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	SI CUMPLE				
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	SI CUMPLE				
	CENDI 5 FEDERAL, PRESIDENTES S/N ENTRE MANZANO Y ANDADOR CHABACANO, COL. CUESTA BLANCA, LAGOS DE MORENO, JALISCO							
	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA							
51.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 1" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
83.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	SI CUMPLE				
84.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE				
85.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	SI CUMPLE				
86.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	SI CUMPLE				
	SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO PARA VENTILADORES							
87.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO ELÉCTRICO SIN RECUPERACIÓN DE ABANICO DE ASPAS EXISTENTE MONTADO EN TECHO. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, RETIRO DE CANALIZACIONES, DESCABLEADO, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	18.00	SI CUMPLE				
	TIEMPO DE EJECUCION			45 DIAS NATURALES				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO				
	ANTICIPO			NO				
	CARTAS DE GARANTIAS			1 AÑO				
	RESULTADO			SI CUMPLE				

Notas: **LA PROPUESTA 1(P1): Presenta su propuesta completa.**

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jálisco

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		ROPUESTA 4 (P		PROPUESTA 5 (P		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/P1	
				P.U.	IMPORTE									P.U.	IMPORTE
	CENDI 1 FEDERAL, AV. CENTRAL GUILLERMO GONZÁLEZ CANALIZACIÓN ELÉCTRICA														
1.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 1" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	$ 143.65	$ 15,514.20									$ 143.65	$ 15,514.20
2.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 3/4" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	$ 143.63	$ 15,512.04									$ 143.63	$ 15,512.04
3.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	$ 333.63	$ 36,032.04									$ 333.63	$ 36,032.04
4.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 223.66	$ 894.64									$ 223.66	$ 894.64

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		ROPUESTA 4 (P		PROPUESTA 5 (P		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/P1	
				P.U.	IMPORTE									P.U.	IMPORTE
5.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	$ 61.17	$ 2,691.48									$ 61.17	$ 2,691.48
6.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$ 238.90	$ 2,866.80									$ 238.90	$ 2,866.80
7.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	$ 212.93	$ 22,996.44									$ 212.93	$ 22,996.44
8.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 141.07	$ 564.28									$ 141.07	$ 564.28
9.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	$ 37.38	$ 1,644.72									$ 37.38	$ 1,644.72
10.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$ 160.92	$ 1,931.04									$ 160.92	$ 1,931.04

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		ROPUESTA 4 (P		PROPUESTA 5 (P		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/P1	
				P.U.	IMPORTE									P.U.	IMPORTE
11.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	$ 379.49	$ 17,077.05									$ 379.49	$ 17,077.05
12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	$ 379.49	$ 17,077.05									$ 379.49	$ 17,077.05
	SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO PARA VENTILADORES														
13.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO ELÉCTRICO SIN RECUPERACIÓN DE ABANICO DE ASPAS EXISTENTE MONTADO EN TECHO. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, RETIRO DE CANALIZACIONES, DESCABLEADO, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	9.00	$ 1,436.40	$ 12,927.60									$ 1,436.40	$ 12,927.60
	CENDI 2 FEDERAL, VENTURA ANAYA #221, COL. PROGRESO, GUADALAJARA, JALISCO														
	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA														

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		ROPUESTA 4 (P		PROPUESTA 5 (P		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/P1	
				P.U.	IMPORTE									P.U.	IMPORTE
14.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 1" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	72.00	$ 143.65	$ 10,342.80									$ 143.65	$ 10,342.80
15.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 3/4" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	72.00	$ 143.63	$ 10,341.36									$ 143.63	$ 10,341.36
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	72.00	$ 333.63	$ 24,021.36									$ 333.63	$ 24,021.36
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 223.66	$ 447.32									$ 223.66	$ 447.32
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	28.00	$ 61.17	$ 1,712.76									$ 61.17	$ 1,712.76

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		ROPUESTA 4 (P		PROPUESTA 5 (P		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/P1	
				P.U.	IMPORTE									P.U.	IMPORTE
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$ 238.90	$ 1,911.20									$ 238.90	$ 1,911.20
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	72.00	$ 212.93	$ 15,330.96									$ 212.93	$ 15,330.96
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 141.07	$ 282.14									$ 141.07	$ 282.14
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	28.00	$ 37.38	$ 1,046.64									$ 37.38	$ 1,046.64
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$ 160.92	$ 1,287.36									$ 160.92	$ 1,287.36
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	$ 379.49	$ 11,384.70									$ 379.49	$ 11,384.70

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		ROPUESTA 4 (P		PROPUESTA 5 (P		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/P1	
				P.U.	IMPORTE									P.U.	IMPORTE
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	$ 379.49	$ 11,384.70									$ 379.49	$ 11,384.70
	SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO PARA VENTILADORES														
26.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO ELÉCTRICO SIN RECUPERACIÓN DE ABANICO DE ASPAS EXISTENTE MONTADO EN TECHO. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, RETIRO DE CANALIZACIONES, DESCABLEADO, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	16.00	$ 1,436.40	$ 22,982.40									$ 1,436.40	$ 22,982.40
	CENDI 3 FEDERAL, CALZADA MADERO Y CARRANZA #417, COL. CENTRO, ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO														
	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA														
27.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 1" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	$ 143.65	$ 15,514.20									$ 143.65	$ 15,514.20

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		ROPUESTA 4 (P		PROPUESTA 5 (P		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/P1	
				P.U.	IMPORTE									P.U.	IMPORTE
28.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 3/4" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	$ 143.63	$ 15,512.04									$ 143.63	$ 15,512.04
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	$ 333.63	$ 36,032.04									$ 333.63	$ 36,032.04
30.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 223.66	$ 894.64									$ 223.66	$ 894.64
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	$ 61.17	$ 2,691.48									$ 61.17	$ 2,691.48
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$ 238.90	$ 2,866.80									$ 238.90	$ 2,866.80
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	$ 212.93	$ 22,996.44									$ 212.93	$ 22,996.44

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

* PROGRAMA DE EXPANSIÓN A LA EDUCACIÓN INICIAL (PEEI) "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		ROPUESTA 4 (P		PROPUESTA 5 (P		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/P1	
				P.U.	IMPORTE									P.U.	IMPORTE
34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 141.07	$ 564.28									$ 141.07	$ 564.28
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	$ 37.38	$ 1,644.72									$ 37.38	$ 1,644.72
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$ 160.92	$ 1,931.04									$ 160.92	$ 1,931.04
37.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	$ 379.49	$ 17,077.05									$ 379.49	$ 17,077.05
38.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	$ 379.49	$ 17,077.05									$ 379.49	$ 17,077.05
	CENDI 4 FEDERAL, AV. UNIVERSO #125, COL. LA AURORA, PUERTO VALLARTA, JALISCO														
	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA														

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		ROPUESTA 4 (P		PROPUESTA 5 (P		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/P1	
				P.U.	IMPORTE									P.U.	IMPORTE
39.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 1" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	$ 143.65	$ 15,514.20									$ 143.65	$ 15,514.20
40.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 3/4" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	$ 143.63	$ 15,512.04									$ 143.63	$ 15,512.04
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	$ 333.63	$ 36,032.04									$ 333.63	$ 36,032.04
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 223.66	$ 894.64									$ 223.66	$ 894.64
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	$ 61.17	$ 2,691.48									$ 61.17	$ 2,691.48

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		ROPUESTA 4 (P		PROPUESTA 5 (P		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/P1	
				P.U.	IMPORTE									P.U.	IMPORTE
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$ 238.90	$ 2,866.80									$ 238.90	$ 2,866.80
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	$ 212.93	$ 22,996.44									$ 212.93	$ 22,996.44
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 141.07	$ 564.28									$ 141.07	$ 564.28
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	$ 37.38	$ 1,644.72									$ 37.38	$ 1,644.72
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$ 160.92	$ 1,931.04									$ 160.92	$ 1,931.04
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	$ 379.49	$ 17,077.05									$ 379.49	$ 17,077.05

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		ROPUESTA 4 (P		PROPUESTA 5 (P		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/P1	
				P.U.	IMPORTE									P.U.	IMPORTE
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	$ 379.49	$ 17,077.05									$ 379.49	$ 17,077.05
	CENDI 5 FEDERAL, PRESIDENTES S/N ENTRE MANZANO Y ANDADOR CHABACANO, COL. CUESTA BLANCA, LAGOS DE MORENO, JALISCO														
	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA														
51.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 1" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	$ 143.65	$ 15,514.20									$ 143.65	$ 15,514.20
52.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 3/4" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	$ 143.63	$ 15,512.04									$ 143.63	$ 15,512.04

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		ROPUESTA 4 (P		PROPUESTA 5 (P		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/P1	
				P.U.	IMPORTE									P.U.	IMPORTE
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	$ 333.63	$ 36,032.04									$ 333.63	$ 36,032.04
54.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 223.66	$ 894.64									$ 223.66	$ 894.64
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	$ 61.17	$ 2,691.48									$ 61.17	$ 2,691.48
56.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$ 238.90	$ 2,866.80									$ 238.90	$ 2,866.80
57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	$ 212.93	$ 22,996.44									$ 212.93	$ 22,996.44
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 141.07	$ 564.28									$ 141.07	$ 564.28
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	$ 37.38	$ 1,644.72									$ 37.38	$ 1,644.72

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		ROPUESTA 4 (P		PROPUESTA 5 (P		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/P1	
				P.U.	IMPORTE									P.U.	IMPORTE
60.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$ 160.92	$ 1,931.04									$ 160.92	$ 1,931.04
61.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	$ 379.49	$ 17,077.05									$ 379.49	$ 17,077.05
62.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	$ 379.49	$ 17,077.05									$ 379.49	$ 17,077.05
	CENDI 6 FEDERAL, JUAN VALDIVIA S/N ESQ. REVOLUCIÓN MEXICANA, COL. JARDINES DE AUTLÁN, AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO														
	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA														
63.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 1" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	$ 143.65	$ 15,514.20									$ 143.65	$ 15,514.20

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

* PROGRAMA DE EXPANSIÓN A LA EDUCACIÓN INICIAL (PEEI) "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		ROPUESTA 4 (P		PROPUESTA 5 (P		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/P1	
				P.U.	IMPORTE									P.U.	IMPORTE
64.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 3/4" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	$ 143.63	$ 15,512.04									$ 143.63	$ 15,512.04
65.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	$ 333.63	$ 36,032.04									$ 333.63	$ 36,032.04
66.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 223.66	$ 894.64									$ 223.66	$ 894.64
67.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	$ 61.17	$ 2,691.48									$ 61.17	$ 2,691.48
68.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$ 238.90	$ 2,866.80									$ 238.90	$ 2,866.80
69.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	$ 212.93	$ 22,996.44									$ 212.93	$ 22,996.44

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		ROPUESTA 4 (P		PROPUESTA 5 (P		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/P1	
				P.U.	IMPORTE									P.U.	IMPORTE
70.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 141.07	$ 564.28									$ 141.07	$ 564.28
71.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	$ 37.38	$ 1,644.72									$ 37.38	$ 1,644.72
72.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$ 160.92	$ 1,931.04									$ 160.92	$ 1,931.04
73.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	$ 379.49	$ 17,077.05									$ 379.49	$ 17,077.05
74.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	$ 379.49	$ 17,077.05									$ 379.49	$ 17,077.05
	CENDI 7 FEDERAL, PUERTO CHAMELA #835, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO														
	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA														

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		ROPUESTA 4 (P		PROPUESTA 5 (P		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/P1	
				P.U.	IMPORTE									P.U.	IMPORTE
75.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 1" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	$ 143.65	$ 15,514.20									$ 143.65	$ 15,514.20
76.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE DE 3/4" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AZOTEAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CANALIZADOS EXISTENTES Y SU DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESCABLEADO CON RECUPERACIÓN PARA RECABLEAR POR CANALIZACIONES NUEVAS, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	108.00	$ 143.63	$ 15,512.04									$ 143.63	$ 15,512.04
77.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	$ 333.63	$ 36,032.04									$ 333.63	$ 36,032.04
78.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 223.66	$ 894.64									$ 223.66	$ 894.64
79.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	$ 61.17	$ 2,691.48									$ 61.17	$ 2,691.48

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		ROPUESTA 4 (P		PROPUESTA 5 (P		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/P1	
				P.U.	IMPORTE									P.U.	IMPORTE
80.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$ 238.90	$ 2,866.80									$ 238.90	$ 2,866.80
81.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	$ 212.93	$ 22,996.44									$ 212.93	$ 22,996.44
82.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 141.07	$ 564.28									$ 141.07	$ 564.28
83.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	$ 37.38	$ 1,644.72									$ 37.38	$ 1,644.72
84.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$ 160.92	$ 1,931.04									$ 160.92	$ 1,931.04
85.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	$ 379.49	$ 17,077.05									$ 379.49	$ 17,077.05

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		ROPUESTA 4 (P		PROPUESTA 5 (P		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/P1	
				P.U.	IMPORTE									P.U.	IMPORTE
86.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	$ 379.49	$ 17,077.05									$ 379.49	$ 17,077.05
	SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO PARA VENTILADORES				$ -									$ -	$ -
87.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO ELÉCTRICO SIN RECUPERACIÓN DE ABANICO DE ASPAS EXISTENTE MONTADO EN TECHO. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, RETIRO DE CANALIZACIONES, DESCABLEADO, TRANSPORTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	18.00	$ 1,436.40	$ 25,855.20									$ 1,436.40	$ 25,855.20

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA No. CompraNet IA-914012999-E3-2022, SA 04-242-2022.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CENDIS FEDERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		ROPUESTA 4 (P		PROPUESTA 5 (P		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/P1	
				P.U.	IMPORTE									P.U.	IMPORTE
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				100.00%										
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				94.48%										
	SUMA				960,069.18										960,069.18
	16% I.V.A.				153,611.07										153,611.07
	TOTAL CON I.V.A.				1,113,680.25										1,113,680.25
	IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)														
	SUMA				**960,069.18**										
	16% I.V.A.				**153,611.07**										
	TOTAL CON I.V.A.				**1,113,680.25**										

PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO
$ 1,178,788.60
IMPORTE INCLUYE I.V.A.

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Presenta su propuesta completa.

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

* PROGRAMA DE EXPANSIÓN A LA EDUCACIÓN INICIAL (PEEI) "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".