Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-63-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **09:30 horas del día 13 de mes de octubre del año 2022**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Fallo de Adjudicación de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 03-63-2022 Sin Concurrencia del Comité,** denominada **"SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos)**, el cual se realizará con cargo a las partidas presupuestales **3571** y **5641** procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 03-63-2022**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2022** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **05 de septiembre del 2022** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **09 de septiembre del 2022** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado *"VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA".*

TERCERO. - El **15 de septiembre del 2022** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la *"PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS".*

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **02 dos** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	**CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**
2	**INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.**

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-63-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Anexos	CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.
	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico (Propuesta Técnica)	SI	SI
Anexo 1 Carta de garantías	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio	SI	SI
Anexo 3 Carta de proposición	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación Oficial Vigente)	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite)	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores	SI	SI
Anexo 4-B (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)	SI	SI
OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI
Anexo 4-C (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	SI	SI
OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME. En caso de no ser MIPYME, es obligatorio que el licitante manifieste dicha situación bajo protesta de decir verdad, mediante escrito con el presente número de Anexo.	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI	SI
Anexo 5 Propuesta económica, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos)	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos)	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI
OBSERVACIONES	Entrega propuesta completa.	Entrega propuesta completa.

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de "La Ley", dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del "Reglamento", fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los Participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del **Lic. Francisco Javier Lares Ceballos**, en su carácter de **Director de Recursos Materiales** de la **Secretaría de la Hacienda Pública**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de "La Ley" y del artículo 97, fracción II, de su "Reglamento", así como el numeral 7 de las Bases denominado "CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-63-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

DICTAMEN TÉCNICO

LICITANTE EVALUADO	CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.
PROPUESTA TÉCNICA	SI	NO CUMPLE
Observaciones	N/A	En su Anexo Técnico (Propuesta Técnica) y Anexo 5 (Propuesta económica) específicamente en los conceptos 6.0 y 8.0 no indica la marca del insumo que está ofertando, a su vez en los conceptos 13.0, 14.0, 92.0, 107.0, 113.0 Y 114.0 señala determinada marca seguido de la palabra "o equivalente" por lo que no se tiene certeza de la marca que está ofertando, incumpliendo de esta manera con lo solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el punto 5.1 incisos E) y F), 10 inciso b) y segundo punto de la parte final del Anexo Técnico de las bases.

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA. DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	$2,928,911.89	$2,928,911.89
				SUBTOTAL	$2,928,911.89
				I.V.A.	$468,625.90
				TOTAL	$3,397,537.79

De conformidad con el artículo 67 de "La Ley", se adjudica el contrato al proveedor: **CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V**. por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **$3,397,537.79 (tres millones trecientos noventa y siete mil quinientos treinta y siete pesos 79/100 M.N.)**, referente al **"SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos)**, en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato IVA incluido.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de "La Ley" y al artículo 101 de su "Reglamento", debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de "La Ley", artículos 110 y 111 de su "Reglamento", el mismo, por lo que las obligaciones derivadas del presente fallo de adjudicación, serán exigibles a partir de la fecha de suscripción del señalado instrumento legal.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-63-2022 Sin Concurrencia del Comité.

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-63-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

IV.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

V.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **04 cuatro** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, SIENDO EL ÁREA REQUIRENTE:

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos	Director de Recursos Materiales	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre		Firma
C. Armando Mora Fonseca	Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara.	

---------- **FIN** ----------

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-63-2022 Sin Concurrencia del Comité.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	AIRE ACONDICIONADO			$ -	$ -	$-	$ -								$ -
1.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA MARCA RECOLD, CON CAPACIDAD APROX. DE 25 T.R. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO EN TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDOQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	$ 36,399.31	$ 36,399.31									$ 36,399.31	$ 36,399.31
2.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA HELADA PARA MANEJADORA CONSISTENTE EN: DESCONEXIÓN DE LÍNEA HIDRÁULICA DE 2" DE DIÁMETRO, RETIRO DE VÁLVULAS CONEXIONES, AISLAMIENTO, FORRO DE ALUMINIO, COLOCACIÓN DE TAPONES EN LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	$ 27,241.30	$ 27,241.30									$ 27,241.30	$ 27,241.30
3.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE DUCTERÍA DE LÁMINA GALVANIZADA DE DIFERENTES CALIBRES (1500 KG. APROX.), AISLAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR PARA DUCTO (APROX. 300 M2), DIFUSORES Y REJILLAS EXISTENTES. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, SOPORTERÍA, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	$ 81,723.86	$ 81,723.86									$ 81,723.86	$ 81,723.86

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD FAN AND COIL DE AGUA HELADA SIN MARCA, CON CAPACIDAD APROX. DE 2.0 T.R. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO EN TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDOIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	2.00	$ 3,995.38	$ 7,990.76									$ 3,995.38	$ 7,990.76
5.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA HELADA UNIDAD FAN AND COIL CONSISTENTE EN: DESCONEXIÓN DE LÍNEA HIDRÁULICA DE 3/4" DE DIÁMETRO, RETIRO DE VÁLVULAS CONEXIONES, AISLAMIENTO, FORRO DE ALUMINIO, COLOCACIÓN DE TAPONES EN LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	2.00	$ 3,087.35	$ 6,174.70									$ 3,087.35	$ 6,174.70
6.0	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADORA DE AGUA HELADA PARA INTERIOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTCAS: DESCARGA HORIZONTAL; 7.5 T.R (94,975 BTU/HR).; ALIMENTACIÓN ELÉCTRFICA 220/3/60Hz; MOTOR DE 1.5 HP.; 900 R.P.M.; CONSUMO 6 AMPERES; FLUJO DE AGUA HELADA DE 19.0 GPM; VENTILADOR HORIZONATAL TIPO DRAW-THRU; FLUJO DE AIRE 6000 CFM; 1" C.A. DE CAÍDA DE PRESIÓN; SERPENTÍN DE 4 HILERAS CON CONEXIÓN DEL LADO DERECHO; CAJA DE CONEXIONES DE CONTROL DEL MISMO LADO DE LAS CONEXIONES DEL SERPENTÍN; ELABORADA EN ACERO GALVANIZADO; SECCIÓN DE FILTROS PLANOS DE 2" DEL 30% (MERV 8) DESECHABLES; BCHD090F2A1F05E000B0. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E	PZA	4.00	$ 131,666.59	$ 526,666.36									$ 131,666.59	$ 526,666.36

C. Álvaro Cadrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADORA DE AGUA HELADA PARA INTERIOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTCAS: DESCARGA HORIZONTAL; 7.5 T.R (94,975 BTU/HR).; ALIMENTACIÓN ELÉCTRFICA 220/3/60Hz; MOTOR DE 1.5 HP.; 900 R.P.M.; CONSUMO 6 AMPERES; FLUJO DE AGUA HELADA DE 19.0 GPM; VENTILADOR HORIZONATAL TIPO DRAW-THRU; FLUJO DE AIRE 6000 CFM; 1" C.A. DE CAÍDA DE PRESIÓN; SERPENTÍN DE 4 HILERAS CON CONEXIÓN DEL LADO DERECHO; CAJA DE CONEXIONES DE CONTROL DEL MISMO LADO DE LAS CONEXIONES DEL SERPENTÍN; ELABORADA EN ACERO GALVANIZADO; SECCIÓN DE FILTROS PLANOS DE 2" DEL 30% (MERV 8) DESECHABLES; BCHD090F2A1F05E000B0. INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, CONEXIONES HIDRÁULICAS Y DE CONTROL, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E EJECUCIÓN.	PZA	4.00	$ 65,634.41	$ 262,537.64									$ 65,634.41	$ 262,537.64
8.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SEER 16, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, FILTRO DE CATEQUINA, FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA REAL DEL CUARTO, TURBO, MODO NOCTURNO, BAJO RUIDO, DISPOSITIVO PROTECTOR DEL COMPRESOR, TEMPORIZADOR, REARRANQUE AUTOMÁTICO, AUTOLIMPIEZA, 4MYW1624A1, 4TYK1624A1, CERTIFICACIONES AHRI, ANCE, NOM. INCLUYE: CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	5.00	$ 32,184.88	$ 160,924.40									$ 32,184.88	$ 160,924.40

C. Álvaro Larrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
9.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SEER 16, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, FILTRO DE CATEQUINA, FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA REAL DEL CUARTO, TURBO, MODO NOCTURNO, BAJO RUIDO, DISPOSITIVO PROTECTOR DEL COMPRESOR, TEMPORIZADOR, REARRANQUE AUTOMÁTICO, AUTOLIMPIEZA, 4MYW1624A1, 4TYK1624A1, CERTIFICACIONES AHRI, ANCE, NOM. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	5.00	$ 10,117.98	$ 50,589.90									$ 10,117.98	$ 50,589.90
10.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADORA DE AGUA HELADA PARA INTERIOR PARA UN CLARO MÁXIMO DE 6 METROS A BASE DE: PTR ESTRUCTURAL ROJO DE 3"X3"; SOLDADURA 6013 DE 1/8; COLGANTES ANTISÍSMICOS NCB-500 PARA UNA CARGA MÁXIMA POR COLGANTE DE 200 KG; TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO POR 1-1/2" DE LARGO ALTA RESISTENCIA, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO, UNICANAL 4X4, TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANAS DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO; PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO; THINNER; ESTOPA BLANCA; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA DE 4 METROS DE ALTURA, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 18,418.38	$ 73,673.52									$ 18,418.38	$ 73,673.52

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cisneros Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
11.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	$ 21,271.02	$ 106,355.10									$ 21,271.02	$ 106,355.10
12.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 40 CENTÍMETROS ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	$ 2,983.30	$ 14,916.50									$ 2,983.30	$ 14,916.50
13.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL DE CUARTO MARCA HONEYWELL, MODELO T6861H2WB O EQUIVALENTE, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60 Hz. INCLUYE: GUARDATERMOSTATO, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 9,675.29	$ 38,701.16									$ 9,675.29	$ 38,701.16
14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE 3 VÍAS DE 1-1/4" PULGADA DE DIÁMETRO ROSCADA; CON ACTUADOR TIPO MODULANTE. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 24 VCD; CON TRANSFORMADOR; APERTURA MANUAL. CUERPO DE BRONCE, MARCA HONEYWELL O EQUIVALENTE. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 23,709.18	$ 94,836.72									$ 23,709.18	$ 94,836.72

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	36.00	$ 2,063.34	$ 74,280.24									$ 2,063.34	$ 74,280.24
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	12.00	$ 1,045.24	$ 12,542.88									$ 1,045.24	$ 12,542.88
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	4.00	$ 1,119.95	$ 4,479.80									$ 1,119.95	$ 4,479.80
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	12.00	$ 368.22	$ 4,418.64									$ 368.22	$ 4,418.64
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	4.00	$ 2,021.59	$ 8,086.36									$ 2,021.59	$ 8,086.36

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	$ 2,276.50	$ 4,553.00									$ 2,276.50	$ 4,553.00
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2"X2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	$ 621.92	$ 1,243.84									$ 621.92	$ 1,243.84
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	$ 621.92	$ 1,243.84									$ 621.92	$ 1,243.84
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	30.00	$ 1,538.86	$ 46,165.80									$ 1,538.86	$ 46,165.80
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	4.00	$ 478.48	$ 1,913.92									$ 478.48	$ 1,913.92

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	6.00	$ 528.28	$ 3,169.68									**$ 528.28**	**$ 3,169.68**
26.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	10.00	$ 265.37	$ 2,653.70									**$ 265.37**	**$ 2,653.70**
27.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	4.00	$ 837.73	$ 3,350.92									**$ 837.73**	**$ 3,350.92**
28.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	$ 2,089.86	$ 4,179.72									**$ 2,089.86**	**$ 4,179.72**
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	6.00	$ 378.86	$ 2,273.16									**$ 378.86**	**$ 2,273.16**

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
30.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	45.00	$ 799.58	$ 35,981.10									$ 799.58	$ 35,981.10
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	36.00	$ 205.72	$ 7,405.92									$ 205.72	$ 7,405.92
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	18.00	$ 226.46	$ 4,076.28									$ 226.46	$ 4,076.28
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE SOLDABLE PARA TÚBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	16.00	$ 139.43	$ 2,230.88									$ 139.43	$ 2,230.88
34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	8.00	$ 360.19	$ 2,881.52									$ 360.19	$ 2,881.52

C. Alvaro Larrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$ 773.70	$ 6,189.60									$ 773.70	$ 6,189.60
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 704 SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	$ 245.14	$ 9,805.60									$ 245.14	$ 9,805.60
37.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 703 SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$ 270.04	$ 3,240.48									$ 270.04	$ 3,240.48
38.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: CINTA TEFLÓN; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 5,471.27	$ 10,942.54									$ 5,471.27	$ 10,942.54
39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA DE BRONCE CIERRE RÁPIDO SOLDABLE DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 5,824.03	$ 11,648.06									$ 5,824.03	$ 11,648.06
40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE MALLA ROSCADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO POR 12" DE LONGITUD. INCLUYE: CINTA TEFLON; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 7,548.67	$ 15,097.34									$ 7,548.67	$ 15,097.34

C. Álvaro Ledrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cortés Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA DE BRONCE CIERRE RÁPIDO SOLDABLE DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$ 2,064.41	$ 16,515.28									**$ 2,064.41**	**$ 16,515.28**
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CUADRO DE BRONCE ROSCADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: CINTA TEFLON; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 2,537.53	$ 10,150.12									**$ 2,537.53**	**$ 10,150.12**
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO "Y" DE BRONCE ROSCADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: CINTA TEFLON; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 2,663.81	$ 10,655.24									**$ 2,663.81**	**$ 10,655.24**
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE MALLA ROSCADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO POR 12" DE LONGITUD. INCLUYE: CINTA TEFLON; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$ 5,758.78	$ 46,070.24									**$ 5,758.78**	**$ 46,070.24**
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	$ 253.28	$ 5,065.60									**$ 253.28**	**$ 5,065.60**
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	$ 473.05	$ 9,461.00									**$ 473.05**	**$ 9,461.00**
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	90.00	$ 253.28	$ 22,795.20									**$ 253.28**	**$ 22,795.20**

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	90.00	$ 473.05	$ 42,574.50									$ 473.05	$ 42,574.50
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	42.00	$ 253.28	$ 10,637.76									$ 253.28	$ 10,637.76
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	42.00	$ 473.04	$ 19,867.68									$ 473.04	$ 19,867.68
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	10.00	$ 204.62	$ 2,046.20									$ 204.62	$ 2,046.20
52.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	36.00	$ 286.79	$ 10,324.44									$ 286.79	$ 10,324.44
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	30.00	$ 208.06	$ 6,241.80									$ 208.06	$ 6,241.80

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Becerra Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
54.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	45.00	$ 154.56	$ 6,955.20									$ 154.56	$ 6,955.20
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	110.00	$ 105.73	$ 11,630.30									$ 105.73	$ 11,630.30
56.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	10.00	$ 660.08	$ 6,600.80									$ 660.08	$ 6,600.80
57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	120.00	$ 103.78	$ 12,453.60									$ 103.78	$ 12,453.60
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	$ 50.84	$ 2,033.60									$ 50.84	$ 2,033.60
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	20.00	$ 30.61	$ 612.20									$ 30.61	$ 612.20

C. Álvaro Ledrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
60.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 55.00	$ 55.00									**$ 55.00**	**$ 55.00**
61.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1"X1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 51.89	$ 103.78									**$ 51.89**	**$ 103.78**
62.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	50.00	$ 63.30	$ 3,165.00									**$ 63.30**	**$ 3,165.00**
63.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	$ 44.62	$ 2,231.00									**$ 44.62**	**$ 2,231.00**
64.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$ 24.40	$ 292.80									**$ 24.40**	**$ 292.80**

C. Álvaro Larrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
65.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO TRAPECIO PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLAS ROSCADAS DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4", RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$ 498.10	$ 4,981.00									$ 498.10	$ 4,981.00
66.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO TRAPECIO PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLAS ROSCADAS DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4", RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$ 441.02	$ 4,410.20									$ 441.02	$ 4,410.20
67.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO TRAPECIO PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLAS ROSCADAS DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4", RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	$ 394.31	$ 7,886.20									$ 394.31	$ 7,886.20

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
68.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO TRAPECIO PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLAS ROSCADAS DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4", RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	$ 326.87	$ 6,537.40									$ 326.87	$ 6,537.40
69.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3-1/2" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	$ 539.57	$ 3,237.42									$ 539.57	$ 3,237.42
70.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	$ 368.38	$ 14,735.20									$ 368.38	$ 14,735.20

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
71.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	$ 173.82	$ 2,781.12									$ 173.82	$ 2,781.12
72.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO/TAQUETE PARA TABLAROCA DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO, PIJA DEL #10X1-1/2"; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	$ 134.90	$ 4,047.00									$ 134.90	$ 4,047.00
73.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO/TAQUETE PARA TABLAROCA DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" DE DIÁMETRO, PIJA DEL #10X1-1/2"; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	$ 67.44	$ 1,348.80									$ 67.44	$ 1,348.80
74.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO DE LONA AHULADA PARA INYECCIÓN Y RETORNO DE AIRE DE UNIDAD MANEJADORA DE EXPANSIÓN DIRECTA. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO DESPERDICIO, TORNILLERÍA, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 2,708.44	$ 10,833.76									$ 2,708.44	$ 10,833.76

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
75.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 24. INCLUYE: QUINTADO, TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, DESPERDICIO, TORNIBROCA, SELLADO, ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 12 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1,590.00	$ 195.08	$ 310,177.20									**$ 195.08**	**$ 310,177.20**
76.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO RF-3100 CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO DE 1" DE ESPESOR, H.I. MASTIK, C.I. MASTIK, CINTA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO PARA UNIONES. INCLUYE: TRAZO, CORTE, TRASLAPES, DESPERDICIO, ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	263.61	$ 409.87	$ 108,045.83									**$ 409.87**	**$ 108,045.83**
77.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PAR UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	75.00	$ 326.88	$ 24,516.00									**$ 326.88**	**$ 24,516.00**
78.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 4 VÍAS PMI, PLATO PERFORADO DE 24"X24", CON CUELLO DE 16" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN TIPO MARIPOSA . INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 1,992.19	$ 7,968.76									**$ 1,992.19**	**$ 7,968.76**

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Vargas Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
79.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 4 VÍAS PMI, PLATO PERFORADO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN TIPO MARIPOSA . INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	24.00	$ 1,992.19	$ 47,812.56									**$ 1,992.19**	**$ 47,812.56**
80.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 4 VÍAS PMI, PLATO PERFORADO DE 24"X24", CON CUELLO DE 10" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN TIPO MARIPOSA . INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$ 1,992.19	$ 5,976.57									**$ 1,992.19**	**$ 5,976.57**
81.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE RETORNO DE AIRE PLATO 24"X24" PERFORADO PM. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$ 1,680.92	$ 20,171.04									**$ 1,680.92**	**$ 20,171.04**
82.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 16" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	$ 385.64	$ 3,085.12									**$ 385.64**	**$ 3,085.12**

C. Álvaro Lagrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
83.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 12" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	48.00	$ 298.32	$ 14,319.36									$ 298.32	$ 14,319.36
84.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 10" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	$ 256.81	$ 1,540.86									$ 256.81	$ 1,540.86
85.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, TRIFÁSICO, USO INTERIOR, DU321, 3 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 30 AMP. INCLUYE: BASE METÁLICA HECHA DE HERRERÍA PARA SU COLOCACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 10,220.70	$ 40,882.80									$ 10,220.70	$ 40,882.80
86.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, BIFÁSICO, TIPO 3R, USO EXTERIOR A PRUEBA DE LLUVIA, DU221NRB, 2 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 30 AMP. INCLUYE: BASE METÁLICA HECHA DE HERRERÍA PARA SU COLOCACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	$ 10,220.70	$ 51,103.50									$ 10,220.70	$ 51,103.50

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
87.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 3X30 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, QO330. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	4.00	$ 4,254.12	$ 17,016.48									$ 4,254.12	$ 17,016.48
88.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 2X20 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, QO220. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	5.00	$ 1,705.22	$ 8,526.10									$ 1,705.22	$ 8,526.10
89.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	120.00	$ 85.61	$ 10,273.20									$ 85.61	$ 10,273.20
90.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	300.00	$ 58.10	$ 17,430.00									$ 58.10	$ 17,430.00

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
91.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG COMO TIERRA FÍSICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	100.00	$ 58.10	$ 5,810.00									$ 58.10	$ 5,810.00
92.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	110.00	$ 204.94	$ 22,543.40									$ 204.94	$ 22,543.40
93.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	$ 258.79	$ 1,552.74									$ 258.79	$ 1,552.74
94.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° ROSCADA PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 187.40	$ 374.80									$ 187.40	$ 374.80
95.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	$ 27.30	$ 163.80									$ 27.30	$ 163.80
96.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 1,056.42	$ 4,225.68									$ 1,056.42	$ 4,225.68

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
97.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA TIPO BUSHING EN ALUMINIO DE 3/4"X1/2" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 52.92	$ 211.68									$ 52.92	$ 211.68
98.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	18.00	$ 205.40	$ 3,697.20									$ 205.40	$ 3,697.20
99.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° ROSCADA PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 136.67	$ 546.68									$ 136.67	$ 546.68
100.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	14.00	$ 24.80	$ 347.20									$ 24.80	$ 347.20
101.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$ 934.24	$ 7,473.92									$ 934.24	$ 7,473.92
102.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	$ 181.60	$ 10,896.00									$ 181.60	$ 10,896.00
103.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	10.00	$ 158.76	$ 1,587.60									$ 158.76	$ 1,587.60
104.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	40.00	$ 52.46	$ 2,098.40									$ 52.46	$ 2,098.40

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
105.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	24.00	$ 52.92	$ 1,270.08									**$ 52.92**	**$ 1,270.08**
106.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9 PARA INTERIOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	12.00	$ 1,056.42	$ 12,677.04									**$ 1,056.42**	**$ 12,677.04**
107.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA ANCLO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	JGO	6.00	$ 21.72	$ 130.32									**$ 21.72**	**$ 130.32**
108.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	$ 145.27	$ 8,716.20									**$ 145.27**	**$ 8,716.20**
109.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	20.00	$ 130.74	$ 2,614.80									**$ 130.74**	**$ 2,614.80**
110.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	60.00	$ 45.14	$ 2,708.40									**$ 45.14**	**$ 2,708.40**
111.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	$ 47.22	$ 1,888.80									**$ 47.22**	**$ 1,888.80**

C. Álvaro Larrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
112.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9 PARA INTERIOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	10.00	$ 934.24	$ 9,342.40									$ 934.24	$ 9,342.40
113.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA ANCLO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	JGO	40.00	$ 13.75	$ 550.00									$ 13.75	$ 550.00
114.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA MARCA RACO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	$ 67.45	$ 337.25									$ 67.45	$ 337.25
115.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	9.00	$ 123.37	$ 1,110.33									$ 123.37	$ 1,110.33
116.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	9.00	$ 61.24	$ 551.16									$ 61.24	$ 551.16
117.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	9.00	$ 78.74	$ 708.66									$ 78.74	$ 708.66
118.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP 3/4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	25.00	$ 267.22	$ 6,680.50									$ 267.22	$ 6,680.50

C. Álvaro Lacrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
119.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP 1/2" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	$ 210.12	$ 6,303.60									$ 210.12	$ 6,303.60
120.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 1-1/2" DE LONGITUD; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 267.22	$ 1,068.88									$ 267.22	$ 1,068.88
121.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 1-1/2" DE LONGITUD; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$ 267.22	$ 2,672.20									$ 267.22	$ 2,672.20

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
122.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 1-1/2" DE LONGITUD; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 191.98	$ 767.92									$ 191.98	$ 767.92
123.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$ 269.80	$ 2,698.00									$ 269.80	$ 2,698.00
124.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$ 212.71	$ 2,127.10									$ 212.71	$ 2,127.10

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
125.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, Llosa DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	12.00	$ 1,790.94	$ 21,491.28									$ 1,790.94	$ 21,491.28
					$ -										
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				100.00%										
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				97.70%										
	SUMA				2,928,911.89										2,928,911.89
	16% I.V.A.				468,625.90										468,625.90
	TOTAL CON I.V.A.				3,397,537.79										3,397,537.79
	IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)														
	SUMA				**2,928,911.89**										
	16% I.V.A.				**468,625.90**										
	TOTAL CON I.V.A.				**3,397,537.79**										

PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO
$ 3,477,697.34
IMPORTE INCLUYE I.V.A.

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Presenta su propuesta completa.

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
	AIRE ACONDICIONADO							
1.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA MARCA RECOLD, CON CAPACIDAD APROX. DE 25 T.R. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO EN TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDOQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA HELADA PARA MANEJADORA CONSISTENTE EN: DESCONEXIÓN DE LÍNEA HIDRÁULICA DE 2" DE DIÁMETRO, RETIRO DE VÁLVULAS CONEXIONES, AISLAMIENTO, FORRO DE ALUMINIO, COLOCACIÓN DE TAPONES EN LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE DUCTERÍA DE LÁMINA GALVANIZADA DE DIFERENTES CALIBRES (1500 KG. APROX.), AISLAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR PARA DUCTO (APROX. 300 M2), DIFUSORES Y REJILLAS EXISTENTES. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, SOPORTERÍA, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
4.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD FAN AND COIL DE AGUA HELADA SIN MARCA, CON CAPACIDAD APROX. DE 2.0 T.R. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO EN TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDOIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA HELADA UNIDAD FAN AND COIL CONSISTENTE EN: DESCONEXIÓN DE LÍNEA HIDRÁULICA DE 3/4" DE DIÁMETRO, RETIRO DE VÁLVULAS CONEXIONES, AISLAMIENTO, FORRO DE ALUMINIO, COLOCACIÓN DE TAPONES EN LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.0	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADORA DE AGUA HELADA PARA INTERIOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTCAS: DESCARGA HORIZONTAL; 7.5 T.R (94,975 BTU/HR).; ALIMENTACIÓN ELÉCTRFICA 220/3/60Hz; MOTOR DE 1.5 HP.; 900 R.P.M.; CONSUMO 6 AMPERES; FLUJO DE AGUA HELADA DE 19.0 GPM; VENTILADOR HORIZONATAL TIPO DRAW-THRU; FLUJO DE AIRE 6000 CFM; 1" C.A. DE CAÍDA DE PRESIÓN; SERPENTÍN DE 4 HILERAS CON CONEXIÓN DEL LADO DERECHO; CAJA DE CONEXIONES DE CONTROL DEL MISMO LADO DE LAS CONEXIONES DEL SERPENTÍN; ELABORADA EN ACERO GALVANIZADO; SECCIÓN DE FILTROS PLANOS DE 2" DEL 30% (MERV 8) DESECHABLES; BCHD090F2A1F05E000B0. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E	PZA	4.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
7.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADORA DE AGUA HELADA PARA INTERIOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTCAS: DESCARGA HORIZONTAL; 7.5 T.R (94,975 BTU/HR).; ALIMENTACIÓN ELÉCTRFICA 220/3/60Hz; MOTOR DE 1.5 HP.; 900 R.P.M.; CONSUMO 6 AMPERES; FLUJO DE AGUA HELADA DE 19.0 GPM; VENTILADOR HORIZONATAL TIPO DRAW-THRU; FLUJO DE AIRE 6000 CFM; 1" C.A. DE CAÍDA DE PRESIÓN; SERPENTÍN DE 4 HILERAS CON CONEXIÓN DEL LADO DERECHO; CAJA DE CONEXIONES DE CONTROL DEL MISMO LADO DE LAS CONEXIONES DEL SERPENTÍN; ELABORADA EN ACERO GALVANIZADO; SECCIÓN DE FILTROS PLANOS DE 2" DEL 30% (MERV 8) DESECHABLES; BCHD090F2A1F05E000B0. INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, CONEXIONES HIDRÁULICAS Y DE CONTROL, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E EJECUCIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
8.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SEER 16, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, FILTRO DE CATEQUINA, FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA REAL DEL CUARTO, TURBO, MODO NOCTURNO, BAJO RUIDO, DISPOSITIVO PROTECTOR DEL COMPRESOR, TEMPORIZADOR, REARRANQUE AUTOMÁTICO, AUTOLIMPIEZA, 4MYW1624A1, 4TYK1624A1, CERTIFICACIONES AHRI, ANCE, NOM. INCLUYE: CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	5.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
9.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SEER 16, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, FILTRO DE CATEQUINA, FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA REAL DEL CUARTO, TURBO, MODO NOCTURNO, BAJO RUIDO, DISPOSITIVO PROTECTOR DEL COMPRESOR, TEMPORIZADOR, REARRANQUE AUTOMÁTICO, AUTOLIMPIEZA, 4MYW1624A1, 4TYK1624A1, CERTIFICACIONES AHRI, ANCE, NOM. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
10.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADORA DE AGUA HELADA PARA INTERIOR PARA UN CLARO MÁXIMO DE 6 METROS A BASE DE: PTR ESTRUCTURAL ROJO DE 3"X3"; SOLDADURA 6013 DE 1/8; COLGANTES ANTISÍSMICOS NCB-500 PARA UNA CARGA MÁXIMA POR COLGANTE DE 200 KG; TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO POR 1-1/2" DE LARGO ALTA RESISTENCIA, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO, UNICANAL 4X4, TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANAS DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO; PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO; THINNER; ESTOPA BLANCA; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA DE 4 METROS DE ALTURA, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
11.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
12.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 40 CENTÍMETROS ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
13.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL DE CUARTO MARCA HONEYWELL, MODELO T6861H2WB O EQUIVALENTE, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60 Hz. INCLUYE: GUARDATERMOSTATO, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE			
14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE 3 VÍAS DE 1-1/4" PULGADA DE DIÁMETRO ROSCADA; CON ACTUADOR TIPO MODULANTE. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 24 VCD; CON TRANSFORMADOR; APERTURA MANUAL. CUERPO DE BRONCE, MARCA HONEYWELL O EQUIVALENTE. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	36.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2"X2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
26.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
27.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
28.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
30.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	45.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	36.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 704 SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
37.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 703 SOLDABLE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
38.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: CINTA TEFLÓN; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA DE BRONCE CIERRE RÁPIDO SOLDABLE DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE MALLA ROSCADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO POR 12" DE LONGITUD. INCLUYE: CINTA TEFLON; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA DE BRONCE CIERRE RÁPIDO SOLDABLE DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CUADRO DE BRONCE ROSCADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: CINTA TEFLON; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO "Y" DE BRONCE ROSCADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: CINTA TEFLON; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE MALLA ROSCADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO POR 12" DE LONGITUD. INCLUYE: CINTA TEFLON; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	90.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	90.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	42.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	42.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
52.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	36.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
54.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	45.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	110.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
56.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	120.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
60.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
61.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1"X1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
62.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	50.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
63.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
64.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
65.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO TRAPECIO PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLAS ROSCADAS DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4", RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Cares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
66.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO TRAPECIO PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLAS ROSCADAS DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4", RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
67.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO TRAPECIO PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLAS ROSCADAS DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4", RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
68.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO TRAPECIO PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLAS ROSCADAS DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4", RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
69.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3-1/2" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
70.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
71.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
72.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO/TAQUETE PARA TABLAROCA DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO, PIJA DEL #10X1-1/2"; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
73.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO/TAQUETE PARA TABLAROCA DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" DE DIÁMETRO, PIJA DEL #10X1-1/2"; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
74.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO DE LONA AHULADA PARA INYECCIÓN Y RETORNO DE AIRE DE UNIDAD MANEJADORA DE EXPANSIÓN DIRECTA. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO DESPERDICIO, TORNILLERÍA, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
75.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 24. INCLUYE: QUINTADO, TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, DESPERDICIO, TORNIBROCA, SELLADO, ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 12 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1,590.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Ibarra Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
76.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO RF-3100 CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO DE 1" DE ESPESOR, H.I. MASTIK, C.I. MASTIK, CINTA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO PARA UNIONES. INCLUYE: TRAZO, CORTE, TRASLAPES, DESPERDICIO, ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	263.61	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
77.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PAR UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	75.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
78.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 4 VÍAS PMI, PLATO PERFORADO DE 24"X24", CON CUELLO DE 16" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN TIPO MARIPOSA . INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
79.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 4 VÍAS PMI, PLATO PERFORADO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN TIPO MARIPOSA . INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
80.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 4 VÍAS PMI, PLATO PERFORADO DE 24"X24", CON CUELLO DE 10" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN TIPO MARIPOSA . INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
81.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE RETORNO DE AIRE PLATO 24"X24" PERFORADO PM. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
82.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 16" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
83.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 12" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	48.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
84.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 10" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
85.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, TRIFÁSICO, USO INTERIOR, DU321, 3 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 30 AMP. INCLUYE: BASE METÁLICA HECHA DE HERRERÍA PARA SU COLOCACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
86.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, BIFÁSICO, TIPO 3R, USO EXTERIOR A PRUEBA DE LLUVIA, DU221NRB, 2 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 30 AMP. INCLUYE: BASE METÁLICA HECHA DE HERRERÍA PARA SU COLOCACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
87.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 3X30 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, QO330. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
88.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 2X20 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, QO220. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
89.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	120.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
90.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	300.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
91.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG COMO TIERRA FÍSICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	100.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
92.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	110.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
93.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
94.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° ROSCADA PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
95.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
96.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
97.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA TIPO BUSHING EN ALUMINIO DE 3/4"X1/2" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
98.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
99.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° ROSCADA PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
100.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
101.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
102.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
103.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
104.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
105.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
106.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9 PARA INTERIOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
107.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA ANCLO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	6.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE			
108.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
109.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
110.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	60.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
111.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
112.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9 PARA INTERIOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
113.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA ANCLO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	40.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE			
114.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA MARCA RACO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE			
115.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
116.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
117.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
118.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP 3/4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
119.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP 1/2" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
120.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 1-1/2" DE LONGITUD; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
121.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 1-1/2" DE LONGITUD; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
122.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 1-1/2" DE LONGITUD; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
123.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-63-2022

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
124.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
125.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
	TIEMPO DE EJECUCION			90 DIAS NATURALES	90 DIAS NATURALES			
	ANTICIPO			50%	50%			
	CARTAS DE GARANTIAS			1 AÑO	1 AÑO			
	RESULTADO			SI CUMPLE	NO CUMPLE			

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Presenta su propuesta completa. **LA PROPUESTA 2(P2):** En su Anexo Técnico (Propuesta Técnica) y Anexo 5 (Propuesta económica) específicamente en los conceptos 6.0 y 8.0 no indica la marca del insumo que está ofertando, a su vez en los conceptos 13.0, 14.0, 92.0, 107.0, 113.0 Y 114.0 señala determinada marca seguido de la palabra "o equivalente" por lo que no se tiene certeza de la marca que está ofertando, incumpliendo de esta manera con lo solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el punto 5.1 incisos E) y F), 10 inciso b) y Anexo Técnico, segundo punto de la parte final, de las bases.

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública