

DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-83-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **09:00 horas del día 07 del mes de noviembre del año 2022**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante “La Ley”, en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de Adjudicación de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 03-83-2022 sin concurrencia del Comité**, denominada “**SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 281, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**” (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3512**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 03-83-2022**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2022** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de “La Ley” y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su “Reglamento”, así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **28 de septiembre del 2022** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de “La Ley”; y al artículo 62 de su “Reglamento”; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **04 de octubre del 2022** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de “La Ley”; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su “Reglamento”; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado “**VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA**”.

TERCERO. - El **13 de octubre del 2022** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de “La Ley”; a los artículos 67 y 68 de su “Reglamento”, así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la “**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**”.

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **03 tres** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	SACIP, S.A. DE C.V.
2	DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS
3	CHRISTIAN GARCÍA MERINO

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente dictamen:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-83-2022 sin concurrencia del Comité.

DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-83-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Anexos	SACIP, S.A. DE C.V.	DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS	CHRISTIAN GARCÍA MERINO
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico (Propuesta Técnica)	SI	SI	SI
Anexo 1 Carta de garantías	SI	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio	SI	SI	SI
Anexo 3 Carta de proposición	SI	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación oficial vigente)	SI	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite)	SI	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores	SI	SI	SI
Anexo 4-B (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)	SI	SI	SI
OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI (NEGATIVO)	SI
Anexo 4-C (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	SI	SI	SI
OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.	SI	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME.	SI	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI	SI	SI
Anexo 5 Propuesta económica, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos)	SI	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios	SI	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos)	SI	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI	SI
OBSERVACIONES	Entrega propuesta completa.	Derivado de la revisión cuantitativa, en el Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones se plasmó que entregó todos los documentos obligatorios, sin embargo, después de la revisión cualitativa para la validación administrativa de dichos documentos, se detectó que la opinión en sentido favorable o positivo del cumplimiento de obligaciones fiscales no la presenta en sentido positivo, incumpliendo de esta manera con lo solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los punto 6.1 inciso i) y 10 inciso b) y e) de las Bases.	Entrega propuesta completa.

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-83-2022 sin concurrencia del Comité.





DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-83-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de “La Ley”, dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del “Reglamento”, fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del Lic. **Francisco Javier Lares Ceballos**, en su carácter de **Director de Recursos Materiales** de la **Secretaría de la Hacienda Pública**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de “La Ley” y del artículo 97, fracción II, de su “Reglamento”, así como el numeral 7 de las Bases denominado “CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN”, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

DICTAMEN TÉCNICO

LICITANTE EVALUADO	SACIP, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GARCÍA MERINO
PROPUESTA TÉCNICA	NO CUMPLE	SI CUMPLE
Observaciones	En su Anexo 5-A (Análisis de precios unitarios) concepto 7.1 no incluye el primario, incumpliendo con lo establecido en el punto 5.1 incisos H) y punto 10 inciso B) de las bases de Licitación.	N/A

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

CHRISTIAN GARCÍA MERINO					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 281, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA. DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	\$3,979,888.44	\$3,979,888.44
SUBTOTAL					\$3,979,888.44
I.V.A.					\$636,782.15
TOTAL					\$4,616,670.59

De conformidad con el artículo 67 de “La Ley”, se adjudica el contrato al proveedor: **CHRISTIAN GARCÍA MERINO** por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **\$4,616,670.59 (cuatro millones seiscientos dieciséis mil seiscientos setenta pesos 59/100 M.N.)**, referente al **“SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 281, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA”** (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato I.V.A. incluido.



DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-83-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ


El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de “La Ley” y al artículo 101 de su “Reglamento”, debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de “La Ley”, artículos 110 y 111 de su “Reglamento”, el mismo, por lo que las obligaciones derivadas del presente fallo de adjudicación, serán exigibles a partir de la fecha de suscripción del señalado instrumento legal.

IV.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de “La Ley”, el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

V.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de 04 cuatro páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, SIENDO EL ÁREA REQUIRENTE:

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos	Director de Recursos Materiales	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre		Firma
C. Armando Mora Fonseca	Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara.	

----- FIN -----

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-83-2022 sin concurrencia del Comité.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-83-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 281, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1	DEMOLICIONES							
1.1	Demolicion de recubrimiento ceramico en piso por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostalado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	734.98	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.2	Demolicion de dala de concreto a nivel de piso de aproximadamente de 15 x 20 cms. Incluye: corte con disco ambas caras, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	ml	12.04	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.3	Demolicion de muro de tablaroca dos caras, divisiones de aluminio con cristal, puertas de carpinteria o aluminio, etc. por medios manuales sin recuperacion, hasta 4.00 mts de altura. Incluye: retiro de metales, anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	459.77	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.4	Demolicion de muro de block o ladrillo terminado enjarrado. Incluye: corte con disco ambas caras, demolicion de dalas y castillos, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	375.81	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.5	Desmantelamiento con recuperacion y entrega a la dependencia de cocineta con tarja, de 5.00 ml aprox, en 2 muebles, de acero inoxidable. Incluye: retiro de gabinete aéreo de 3.00 ml aprox. anclajes, retiro de accesorios, llaves, herrajes y descargas, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo de a sótano para resguardo.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.6	Demolicion de rampa de concreto. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolicion, herramienta, equipo, encostalado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	2.66	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.7	Retiro de escalera de madera con estructura en acero, con recuperacion desarmado y entrega a la dependencia de los elementos que soliciten, llevando el resto a tiradero municipal. Dimensiones de 4.10 mts de desarrollo, 12 escalones de 80 x 27 cms y dos descansos de 80 x 80, estructura a base de perfiles de 2 x 4", postes de 1 1/2" x 1 1/2" con pasamanos de madera de 5 x 7 cms, retirando sistema de fijacion y resanando anclajes en piso y muros. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostalado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-83-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 281, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.8	Retiro de zoclo de madera, vinílico o cerámico en muros, retirando sistema de fijación o adhesivo y resanando superficie. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	ml	138.31	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.9	Demolición de firme en piso 10 cms de altura promedio. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	103.06	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.10	Demolición de plafón liso de yeso. Incluye: retiro de soportes y fijación, corte en orillas para no dañar molduras, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	71.11	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.11	Demolición de plafón reticular de yeso de 61 x 122 cms, incluye: retiro de suspensión, metales, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	532.27	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.12	Demolición de cajillo de panel liso de yeso, con un desarrollo aproximado de 1.00 mt. Incluye: retiro de soportes y fijación, corte en orillas para no dañar elementos aledaños, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	ml	35.76	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.13	Abrir caja para cerramiento 15 x 20 cms en muro de block o ladrillo. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, apuntalamiento, dadas y castillos, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	ml	1.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.14	Paso para instalaciones en losa de concreto de 4" de diámetro, incluye: demolición, recibir tubo, relleno, perfilado, resanes con cemento arena de río 1:5, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo producto de demolición dentro del nivel de trabajo.	pza	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2	ALBAÑILERÍA							
2.1	Elaboración de fino a base de cemento arena de río cementada, proporción 1:3, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de obra, acopio y retiro de sobrantes a tiradero autorizado.	m2	734.98	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.2	Cerramiento de 20 x 14 cms, a base de concreto f'c=150 kg/cm2, refuerzo de armex 15:20:4. Incluye: Cimbra y descimbra, colado, nivelación y plomeo, mano de obra, material, herramienta, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero autorizado	ml	1.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-83-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 281, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
2.3	Suministro y colocación, de rampa de concreto de $f'c=200$ kg/cm2 de 10 cms de espesor con refuerzo de malla electrosoldada 6:6-10:10, hecho en obra incluyendo extendido y nivelado , Incluye: Trazo y nivelación, terminado escobeadado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, acarreo, nivelación y limpieza del área de trabajo.	ml	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.4	Emboquillado doble, terminado dado de plana para recibir azulejo, sólo en áreas de pérdida de enjarre existente, a base de mortero cal-arena amarilla prop 1:3. Incluye : mezcla, mano de obra, herramienta, acarreo, dentro y fuera de obra, acopio y retiro de sobrantes a tiradero autorizado.	ml	5.20	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.5	Suministro y colocación de dala de 15 x 20 cms, a base de concreto $f'c=150$ kg/cm2, refuerzo de armex 15:20:4. Incluye: Cimbra y descimbra, colado, nivelación y plomeo, mano de obra, material, herramienta, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero autorizado	ml	8.61	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.6	Elaboración enjarre a base de cemento arena de río cernida, proporción 1:4, acabado pulido sobre enjarre rústico. Incluye: plomeo, nivelación, boquillas, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo, acarreo dentro y fuera de obra, acopio y retiro de escombros a tiradero autorizado.	m2	100.39	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.7	Suministro y colocación, de firme de jalcreto de $f'c=150$ kg/cm2 de 8 cms de espesor de espesor promedio, hecho en obra incluyendo extendido y nivelado , incluye; terminado apallado fino para recibir piso, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, acarreo, nivelación y limpieza del área de trabajo.	m2	105.64	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.8	Forjado de escalones, a base de block 11x14x28, enjarrado terminado dado de plana, asentado y acabado con mortero cemento arena 1:4. Incluye: boleados, regleado, nivelación, plomeado, herramienta, materiales, mano de obra, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero oficial.	ml	7.10	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.9	Enyesado de columnas cuadradas existentes, de hasta 30 x 30 cms, por sus 4 caras. Incluye: boquillas, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo, acarreo dentro y fuera de obra, acopio y retiro de escombros a tiradero autorizado.	ml	80.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.10	Enyesado de muros existentes, hasta 3.20 mts de altura. Incluye: boquillas, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo, acarreo dentro y fuera de obra, acopio y retiro de escombros a tiradero autorizado.	m2	303.84	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3	TABLAROCA							



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-83-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 281, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
3.1	Muro de panel de yeso de 13 mm, espesor terminado 9 cm dos caras, hasta 4.00 mts de altura (MR1 y 2). Incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes, trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	169.51	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.2	Muro de panel de tablamento de 13 mm, espesor terminado 9 cm dos caras, hasta 4.00 mts de altura (MR3). Incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes, trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	38.17	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.3	Muro de panel de tablamento de 13 mm, una cara, hasta 4.00 mts de altura. Incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes, trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	31.33	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.4	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	102.18	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.5	Emboquillado de muros de tablamento, incluye: panel de 13mm, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	30.41	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.6	Suministro y colocación de poste de madera de pino de segunda para vanos de puertas y refuerzos , de 2 1/2" x 1" , incluye; fijación, materiales, mano de obra.	ml	125.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.7	Banquetón de tablamento de 13 mm en "L", de 10 cm de altura, forrado con piso, mismo modelo que en piso general, medidas: 4.88 x 0.50 Incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, boleados, recortes, ajustes, trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4 PLAFON								
4.1	Elaboración de placabanda de panel de yeso de 13 mm a una cara hasta 50 cms de ancho y hasta 3.20 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	160.48	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.2	Elaboración de plafon liso de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara hasta 3.20 mts de altura , con recortes en registros, ducteria o luminarias existentes. incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	71.11	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-83-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 281, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
4.3	Suministro y colocación de plafón reticular de lana mineral acústico modelo fissured mca. USG 61x61 cms modelo radar con suspensión visible, hasta 3.20 mts de altura, incluye; suspensión, recortes, desperdicios, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, andamiaje, nivelación.	m2	494.13	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.4	Elaboración de cajillo de tablaroca en "L" de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 2.10 mts de largo, 1 mt de desarrollo aprox. Incluye: tiranteo, cargas, postes, canaletas, tornillos, boleados, esquinero metálico, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	49.03	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5	ALUMINIO Y CRISTAL							
5.1	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6 mm, ventana fija de 2.47 mts de ancho, dividida en 2 secciones x 1.50 mts de alto con división horizontal de 3". Incluye: elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-01)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.2	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6 mm, ventana fija de 1.60 mts de ancho x 2.10 mts de alto con división horizontal de 3". Incluye: elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-01)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.3	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6 mm, ventana fija de 4.32 mts de ancho dividida en 3 secciones x 2.10 mts de alto, con división horizontal de 3". Incluye: elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-02)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-83-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 281, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.4	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6 mm, ventana fija de 2.30 mts de ancho dividida en 2 secciones x 2.10 mts de alto, con división horizontal de 3". Incluye: elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-03)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.5	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6 mm, compuesta de una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de 95 cms de ancho x 2.10 mts de alto, antepecho de 50 cms, ventana lateral de 0.55 mts de ancho x 2.10 mts de alto, con división horizontal de 3", con poste lateral a puerta de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa cromada, de embutir, doble cilindro, llave-llave, manijas ambos lados, 550 AN, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-03 a)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.6	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6 mm, ventana fija de 2.38 mts de ancho dividida en 2 secciones x 2.10 mts de alto, con división horizontal de 3". Incluye: elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-04)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.7	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6 mm, compuesta de una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de 95 cms de ancho x 2.10 mts de alto, antepecho de 50 cms, ventana lateral de 0.40 mts de ancho x 2.10 mts de alto, con división horizontal de 3", con poste lateral a puerta de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa cromada, de embutir, doble cilindro, llave-llave, manijas ambos lados, 550 AN, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-05)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-83-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 281, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.8	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6 mm, ventana fija de 2.38 mts de ancho dividida en 2 secciones x 2.10 mts de alto, con división horizontal de 3". Incluye: elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-06)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.9	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6 mm, compuesta de una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de 95 cms de ancho x 2.10 mts de alto, antepecho de 50 cms, ventana lateral de 2.05 mts de ancho dividida en 2 secciones x 2.10 mts de alto, con división horizontal de 3", con poste lateral a puerta de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa cromada, de embutir, doble cilindro, llave-llave, manijas ambos lados, 550 AN, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-07)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.10	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6 mm, compuesta de una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de 95 cms de ancho x 2.10 mts de alto, antepecho de 50 cms, ventana lateral de 2.05 mts de ancho dividida en 2 secciones x 2.10 mts de alto, con división horizontal de 3", con poste lateral a puerta de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa cromada, de embutir, doble cilindro, llave-llave, manijas ambos lados, 550 AN, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-08)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.11	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6 mm, ventana fija de 2.84 mts de ancho dividida en 2 secciones x 2.10 mts de alto, con división horizontal de 3". Incluye: elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-09)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-83-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 281, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.12	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 3" con cristal claro de 6 mm, ventana fija de 4.00 mts de ancho dividida en 2 secciones x 2.60 mts de alto, con división horizontal. Incluye: elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-10)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.13	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 3" con cristal claro de 6 mm, compuesta por ventana fija de 2.90 mts de ancho dividida en 2 secciones y una puerta corrediza de 1.10 mts de ancho x 2.60 mts de alto, con división horizontal. Incluye: elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) rieles, carretillas, mecanismo, chapa cromada, de embutir, doble cilindro, llave-llave, tipo gancho, 400 DC, jaladeras tubulares de aluminio ambos lados, y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-11)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.14	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 3" con cristal claro de 6 mm, compuesta por ventana fija de 4.40 mts de ancho dividida en 4 secciones, ochavada en 1 extremo (1.70 mts de ancho, corte de 1.80 a 2.60 mts de altura aprox); puerta corrediza de 1.10 mts de ancho x 2.60 mts de alto, con división horizontal; triángulo complementario sobre pretil de 1.40 mts de ancho x 0.70 mts de alto aprox. Incluye: elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) rieles, carretillas, mecanismo, chapa cromada, de embutir, doble cilindro, llave-llave, tipo gancho, 400 DC, jaladeras tubulares de aluminio ambos lados, y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-12)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-83-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 281, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.15	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6 mm, compuesta de una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de 95 cms de ancho x 2.10 mts de alto, antepecho de 1.10 mts, ventana lateral de 2.05 mts de ancho dividida en 2 secciones x 2.70 mts de alto, con división horizontal de 3", con poste lateral a puerta de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa cromada, de embutir, doble cilindro, llave-llave, manijas ambos lados, 550 AN, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-13)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.16	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6 mm, compuesta de una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de 95 cms de ancho x 2.10 mts de alto, antepecho de 50 cms, ventana lateral de 2.35 mts de ancho dividida en 2 secciones x 2.10 mts de alto, con división horizontal de 3", con poste lateral a puerta de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa cromada, de embutir, doble cilindro, llave-llave, manijas ambos lados, 550 AN, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-14)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.17	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6 mm, compuesta de una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de 95 cms de ancho x 2.10 mts de alto, antepecho de 50 cms, ventana lateral de 2.35 mts de ancho dividida en 2 secciones x 2.10 mts de alto, con división horizontal de 3", con poste lateral a puerta de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa cromada, de embutir, doble cilindro, llave-llave, manijas ambos lados, 550 AN, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-15)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-83-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 281, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.18	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6 mm, compuesta de una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de 95 cms de ancho x 2.10 mts de alto, antepecho de 1.10 mts, ventana lateral de 1.55 mts de ancho x 2.70 mts de alto, con división horizontal de 3", con poste lateral a puerta de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa cromada, de embutir, doble cilindro, llave-llave, manijas ambos lados, 550 AN, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-16)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.19	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 3" con cristal claro de 6 mm, compuesta por ventana fija de 4.15 mts de ancho dividida en 3 secciones, ochavada en 1 extremo (1.70 mts de ancho, corte de 1.80 a 2.60 mts de altura aprox); puerta corrediza de 1.10 mts de ancho x 2.60 mts de alto, con división horizontal; triangulo complementario sobre pretil de 1.00 mts de ancho x 0.50 mts de alto aprox. Incluye: elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) rieles, carretillas, mecanismo, chapa cromada, de embutir, doble cilindro, llave-llave, tipo gancho, 400 DC, jaladeras tubulares de aluminio ambos lados, y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-17)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.20	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 3" con cristal claro de 6 mm, compuesta por ventana fija de 2.90 mts de ancho dividida en 2 secciones y una puerta corrediza de 1.10 mts de ancho x 2.60 mts de alto, con división horizontal. Incluye: elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) rieles, carretillas, mecanismo, chapa cromada, de embutir, doble cilindro, llave-llave, tipo gancho, 400 DC, jaladeras tubulares de aluminio ambos lados, y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-18)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-83-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 281, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.21	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 3" con cristal claro de 6 mm, compuesta por ventana fija de 4.00 mts de ancho dividida en 4 secciones, con división horizontal. Incluye: elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-19)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.22	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6 mm, compuesta de una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de 95 cms de ancho x 2.10 mts de alto, antepecho de 50 cms, ventana lateral de 2.25 mts de ancho dividida en 2 secciones x 2.10 mts de alto, con división horizontal de 3", con poste lateral a puerta de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa cromada, de embutir, doble cilindro, llave-llave, manijas ambos lados, 550 AN, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-20)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.23	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6 mm, ventana fija de 3.08 mts de ancho dividida en 2 secciones x 2.10 mts de alto, con división horizontal de 3". Incluye: elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-21)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.24	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6 mm, compuesta de una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de 95 cms de ancho x 2.10 mts de alto, antepecho de 50 cms, ventana lateral de 2.06 mts de ancho dividida en 2 secciones x 2.10 mts de alto, con división horizontal de 3", con poste lateral a puerta de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa cromada, de embutir, doble cilindro, llave-llave, manijas ambos lados, 550 AN, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-22)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-83-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 281, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.25	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6 mm, ventana fija de 3.08 mts de ancho dividida en 2 secciones x 2.10 mts de alto, con división horizontal de 3". Incluye: elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-23)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.26	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6 mm, compuesta de una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de 95 cms de ancho x 2.10 mts de alto, antepecho de 50 cms, ventana lateral de 1.85 mts de ancho dividida en 2 secciones x 2.10 mts de alto, con división horizontal de 3", con poste lateral a puerta de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa cromada, de embutir, doble cilindro, llave-llave, manijas ambos lados, 550 AN, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-24)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.27	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 3" con cristal claro de 6 mm, compuesta por 2 ventanas fijas de 0.79 mts de ancho en extremos, y 2 puertas corredizas de 0.79 mts de ancho al centro, x 2.43 mts de alto. Incluye: elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) rieles, carretillas, mecanismo, pasador de maroma superior e inferior, chapa cromada, de embutir, doble cilindro, llave-llave, tipo gancho, 400 DC, jaladeras tubulares de aluminio en ambas hojas por ambos lados, y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-25)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.28	Adecuación de cancelería fija existente de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 3" con cristal claro de 6 mm, de 4.00 x 2.60 mts. recortando 1.60 mts, conservando 2.40 mts, complementando o sustituyendo los perfiles necesarios. Incluye: Desmontaje de elementos existentes, elementos de fijación, junquillos, viniles, suministrando perfil vertical en cancelería a conservar, y demás material necesario para su correcta ejecución, acarreo y retiro de material desmantelado a tiradero municipal.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-83-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 281, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.29	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 3" con cristal claro de 6 mm, ventana fija de 1.60 mts de ancho x 2.60 mts de alto, con división horizontal. Incluye: elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-27)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.30	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 3" con cristal claro de 6 mm, de 1.90 mts de ancho, altura inclinada de 2.80 a 1.80 mts, compuesta por 1 puerta batiente ligera, perfil 1 3/4" de 95 cms de ancho x 2.10 mts de alto, antepecho triangular de 0.70 a 0 mts de altura, fijo de altura variable de 2.10 a 1.80 mts, más triángulo complementario sobre pretil de 1.40 mts de ancho x 0.85 mts de alto aprox. Incluye: pivotes descentrados, chapa cromada, de embutir, doble cilindro, llave-llave, manijas ambos lados, 550 AN, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-28)	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.31	Suministro y colocación de puerta para hidrante, de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea 1", con cristal claro de 3 mm, de 0.80 x 0.80 mts. Incluye: desmontaje de pieza existente, resanes, bisagras, marco, jaladera, mecanismo de cierre, elementos de fijación, junquillos, viniles, y demás material necesario para su correcta ejecución, retiro de sobrantes fuera de la obra, verificar dimensiones antes de fabricación.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.32	Suministro y colocación de vinil peine No. 11, en fijos de ventanería de aluminio. Incluye: desinstalación de vinil dañado, material, limpieza para su colocación y herramienta necesaria para su correcta instalación, retiro de sobrantes fuera de la obra.	ml	269.20	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.33	Suministro e instalación de película transparente con protección a rayos UV del 90% o más en cristales de ventanas existentes de fachada y patios interiores.	m2	97.96	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6	CARPINTERÍA Y HERRERÍA							

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-83-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 281, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
6.1	Suministro e instalación de cubierta pasadocumentos a base de recubrimiento decorativo de aglomerado melaminico de 19 mm masisa color concreto en cara superior y cantos, medidas de 0.55 mts x 2.80 mts. Incluye: marco completo de liston de 19mm anclado a muro bajo de tablaroca, esquina con curva de 30 cms de radio, perímetro superior boleado, preparacion de la superficie, acarreo, materiales miscelaneos y de fijación, desperdicios, retiro de sobrantes fuera de la obra. (AL-01)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.2	Suministro e instalación de cocineta en "L" según diseño, desarrollo de 4.88 mts, de MDF melaminico de 19 mm, dos caras color concreto masisa o blanco a elección de la dependencia, puertas con cantos recubiertos, con puertas (5 mas 1 esquinera), entrepaño intermedio, gabinete aéreo de 2.44 mts de largo, con puertas (4) y entrepaño intermedio. Incluye: zoclo, correderas angulares con balines de acero, jaladeras de aluminio oculto, integradas a lo largo de cajones y puertas, cubierta de granito San Gabriel con zoclo y faldon, cortes, desperdicios, acarreo, materiales miscelaneos y de fijación, retiro de sobrantes fuera de la obra	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.3	Suministro e instalación doble tarja de acero inoxidable acabado pulido tamaño grande, con piletas profundas. dimensión mínima de pila 40 x 37, 2 llaves mezcladoras monomando, de cartucho cerámico, con chapeton cubretaladros, cuello de cisne E-300, acabado cromo con garantía de acabado 10 años, otros acabados por 2 años y piezas de desgaste por 5 años, salida giratoria, con certificación LEED, kit de inatallación doble (llaves angulares, manguera flexible, canastas con contracanastas, herrajes, cespoles de latón cromado, empaques, etc.) Incluye: material, mano de obra, fijación, sellado, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.4	Suministro e instalación de recubrimiento decorativo de aglomerado melaminico de 19 mm masisa color concreto, sobre muros de material o tablaroca. Incluye: acarreo, materiales miscelaneos y de fijación, cortes, desperdicios, remate de cantos, retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	30.44	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-83-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 281, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
6.5	Suministro, fabricación e instalación de puerta de 1.00 x 2.10 mts de herrería formada con marco perimetral y refuerzo horizontal de perfil tubular de 2" y lámina lisa cal.16 en ambas caras. Incluye: marco, chapa de seguridad, materiales, mano de obra, herramienta, soldadura, fondo alquidático anticorrosivo, pintura de esmalte color negro semimate, limpieza y preparación de la superficie, cortes, desperdicios, anclaje, resanes, traslados, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.6	Suministro, fabricación e instalación de puerta corrediza de 1.20 x 2.10 mts, de herrería, según diseño, formada con marco perimetral de tubular cuadrado de 2" x 2" cal 18, 4 soleras verticales de 1 1/2" x 3/16" instaladas en pares a 30 cms de cada extremo, tubular redondo horizontal de 1 1/2" cal 18 @ 15 cms segmentados por las soleras. Incluye: marco, rieles, carretillas, chapa de seguridad, materiales, mano de obra, herramienta, soldadura, fondo alquidático anticorrosivo, pintura de esmalte color gris según muestra, limpieza y preparación de la superficie, cortes, desperdicios, anclaje, resanes, traslados, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de obra.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
7	IMPERMEABILIZACIÓN							
7.1	Suministro y colocación de impermeabilizante en terrazas y azotea, con manto prefabricado con canales antiabolsamiento, a base de asfalto modificado con polímeros sintéticos SBS con refuerzo central en poliéster 180 g/m2 con filamentos de fibra de vidrio y acabado integral en gravilla esmaltada en color rojo de 4.5 mm, adherido al sustrato por termofusión con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15 cm, garantía por escrito del fabricante 15 años, Incluye: preparación de la superficie, imprimador primario asfáltico de baja viscosidad, a base de bitumen refinado calafateo de grietas, fisuras, puntos críticos, bajantes, pasos de instalaciones, juntas de dilatación, remates, y perímetro con cemento plástico, a base de pasta asfáltica con aceites plastificantes, cargas minerales, fibras de refuerzo y solventes, de lenta evaporación, subiende el manto en muros, zavaletas y perímetro en general 10 cms, materiales, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	m2	96.95	NO CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-83-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 281, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
7.2	Reemplazo de coladera para exterior en terraza, con plato doble drenaje, con rejilla removible y marco cuadrados de acero inoxidable de 25.4 cms por lado, con campana, cuerpo de fierro colado, con receptor redondo de 34 cms de diametro, conexión para 4" de roscar, con sello hidráulico, 2584. Incluye: retiro de rejilla existente, reubicación con tubería y conectores a máximo 3 mts de distancia, ranuras, resanes, materiales, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
8	RECUBRIMIENTOS							
8.1	Suministro y colocación de piso cerámico de primera, en interiores, color Voss Grey, formato 60 cms x 60 cms, asentado con pegapiso y junta con junteador con color. Incluye: recortes, ajustes, nivelación, desperdicios, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	643.56	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
8.2	Suministro y colocación de piso cerámico de primera en terrazas, aspecto boston adoquin color gris, medidas 44 cms x 44 cms, asentado con pegapiso y junta con junteador con color. Incluye: recortes, ajustes, nivelación, desperdicios, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	91.41	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
8.3	Suministro y colocación de zoclo de 8 cms de altura, recortado de piso cerámico de primera, en interiores, color Voss Grey recortado de formato 60 cms x 60 cms, asentado con pegapiso, junta con junteador con color, incluye: recortes, ajustes, nivelación, desperdicios, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	ml	343.65	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
8.4	Suministro y colocación de zoclo de 8 cms de altura, recortado de piso cerámico de primera en terrazas, aspecto boston adoquin color gris, medidas 44 cms x 44 cms, asentado con pegapiso, junta con junteador con color, incluye: recortes, ajustes, nivelación, desperdicios, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	ml	44.86	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
8.5	Suministro y colocación de azulejo de primera medidas 40 cms x 60 cms, color antartida artic white, asentado con pegazulejo y junta con junteador con color. Incluye: cortes, ajustes, nivelación, desperdicios, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	19.84	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
9	PINTURA							

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-83-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 281, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
9.1	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, de primera calidad, a dos manos en muros, en fachada de edificio hasta 3 mts de altura, color claro, 10,000 ciclos de lavabilidad. Incluye: preparación de la superficie según especificaciones del fabricante, sellador, fondeo, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	1,172.86	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
9.2	Suministro y aplicación de pintura de esmalte acrílico base agua de primera calidad, en columnas metálicas, vigas y canales monten individuales o en caja de 4 y 5" en terrazas, a una altura hasta 4.50 mts, a dos manos color a elegir por la dependencia, sólidos en peso 52% min, sólidos en volumen 42 % min, Viscosidad 75 - 85 U Krebs, realizando lijado y aplicación de desoxidante en áreas puntuales previo a la pintura. Incluye: preparación de la superficie, raspado con carda mecánica o de manera manual hasta retirar óxido y partículas ajenas al elemento metálico, lijado, desoxidante, limpieza, escaleras, andamios, mano de obra, herramienta, plásticos de protección, movimiento de mobiliario limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	ml	171.78	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
9.3	Suministro y aplicación de pintura de esmalte acrílico base agua de primera calidad, en láminas metálicas en terrazas, cara inferior, color blanco, a una altura hasta 4.50 mts, a dos manos color a elegir por la dependencia, sólidos en peso 52% min, sólidos en volumen 42 % min, Viscosidad 75 - 85 U Krebs, realizando lijado y aplicación de desoxidante previo a la pintura, se deberá resanar con pasta automotiva en las zonas que hayan perdido acero, para rellenar y uniformizar superficie, aplicación de wash primer para generar adherencia de la pintura sobre la lámina galvanizada. Incluye: preparación de la superficie, raspado con carda mecánica o de manera manual hasta retirar óxido, partículas ajenas al elemento metálico y pintura previa, lijado, desoxidante, limpieza, primer, escaleras, andamios, mano de obra, herramienta, plásticos de protección, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	m2	357.36	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-83-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 281, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				SACIP, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GARCÍA MERINO			
9.4	Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídico anticorrosivo, a dos manos color aluminio natural, sobre ventanería de aluminio color bronce, hasta 4.00 mts de altura, pintada por todas sus caras interiores (las caras que dan al vacío no se pintarán). Incluye: aplicación de wash primer para generar adherencia de la pintura sobre el aluminio, preparación de la superficie, raspado y limpieza para retirar partículas ajenas al elemento, escaleras, andamios, mano de obra, herramienta, plásticos de protección, acarreo dentro y fuera de la obra, papel y encintado para proteger cristales, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	166.30	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
10	LIMPIEZA							
10.1	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombros de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal, gafete y vestimenta distintiva de la empresa.	m2	714.27	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
10.2	Acarreo de mobiliario, cajas de archivo y equipo existente a lugar indicado por la dependencia dentro del mismo edificio, desde un 7mo piso hasta sótano, por escaleras, con la finalidad de liberar el área de trabajo. Incluye: limpieza de las áreas de circulación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	660.96	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
10.3	Acarreo y retiro de escombros desde el séptimo piso, encostado y trasladado por escaleras hasta el nivel de sótano, medido en sitio de extracción, no se pagaran abundamientos, por lo que deberán considerarlo en su precio unitario. Se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de la obra, acopio, encostado, acarreo y retiro de escombros a tiradero autorizado y limpieza de las áreas de circulación.	m3	161.60	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
	TIEMPO DE EJECUCIÓN			60 DIAS NATURALES	60 DIAS NATURALES			
	ANTICIPO			N/ SOLICITA	0%			
	CARTAS DE GARANTÍAS			3 AÑOS	5 y 1 AÑO			
	RESULTADO			NO CUMPLE	SI CUMPLE			



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-83-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 281, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				SACIP, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GARCÍA MERINO			

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): En su Anexo 5-A (Análisis de precios unitarios) concepto 7.1 no incluye el primario, incumpliendo con lo establecido en el punto 5.1 incisos H) y punto 10 inciso B) de las bases de Licitación. LA PROPUESTA 2(P2): Propuesta completa.

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública