

FALLO DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **09:30 horas del día 28 del mes de octubre del año 2022**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante “La Ley”, en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Fallo de Adjudicación de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA sin concurrencia del Comité**, denominada “SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHÚAC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA” (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 13-49-2022**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DEL FIDEICOMISO FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES del Ejercicio 2022** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de “La Ley” y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su “Reglamento”, así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **19 de septiembre del 2022** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de “La Ley”; y al artículo 62 de su “Reglamento”; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **23 de septiembre del 2022** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de “La Ley”; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su “Reglamento”; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado “**VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA**”.

TERCERO. - El **30 de septiembre del 2022** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de “La Ley”; a los artículos 67 y 68 de su “Reglamento”, así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la “**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**”.

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **03 tres** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.
2	SACIP, S.A. DE C.V.
3	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA sin concurrencia del Comité.

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Anexos	PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	SACIP, S.A. DE C.V.	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico (Propuesta Técnica)	SI	SI	SI
Anexo 1 Carta de garantías	SI	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio	SI	SI	SI
Anexo 3 Carta de proposición	SI	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación oficial vigente)	SI	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite)	SI	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores	SI	SI	SI
Anexo 4-B (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)	SI	SI	SI
OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI
Anexo 4-C (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	SI	SI	SI
OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.	SI	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME.	SI	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI	SI	SI
Anexo 5 Propuesta económica, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos)	SI	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios	SI	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos)	SI	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI	SI
OBSERVACIONES	Entrega propuesta completa.	Entrega propuesta completa.	Entrega propuesta completa.

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de “La Ley”, dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del “Reglamento”, fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del Arq. Marco Antonio Urgiel Contreras, en su carácter de Coordinador Ejecutivo “A” en Jefatura de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de “La Ley” y del artículo 97, fracción II, de su “Reglamento”, así como el numeral 7 de las Bases denominado “CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN”, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

DICTAMEN TÉCNICO

LICITANTE EVALUADO	PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	SACIP, S.A. DE C.V.	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.
PROPUESTA TÉCNICA	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Observaciones	En su Anexo Técnico (Propuesta Técnica) y Anexo 5 (Propuesta económica) conceptos 3 al 8, 14, 17, 19, 20, 26 al 30, 33 y 41 señala determinada marca seguido de la palabra "o equivalente" y/o "o misma calidad" y/o "o características iguales" y/o "o similar", por lo que no se tiene certeza de la marca ofertada, incumpliendo con lo establecido en el punto 5.1 incisos E) y F), punto 10 inciso B) y formato de anexo técnico de las bases de Licitación.	N/A	N/A

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- En relación con lo anterior, el licitante que cumple con todos los requisitos, sin embargo, su propuesta económica resulta superior a la de otro/otros participantes, por lo que no es posible adjudicarle el presente fallo, es:

PROVEEDOR
SACIP, S.A. DE C.V.

IV.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHÚAC NO. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA. DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	\$948,602.38	\$948,602.38
				SUBTOTAL	\$948,602.38
				I.V.A.	\$151,776.38
				TOTAL	\$1,100,378.76

De conformidad con el artículo 67 de “La Ley”, se adjudica el contrato al proveedor: **URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.** por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **\$1,100,378.76 (un millón cien mil trescientos setenta y ocho pesos 76/100 M.N.)**, referente al “**SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHÚAC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA**” (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato I.V.A. incluido.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de “La Ley” y al artículo 101 de su “Reglamento”, debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de “La Ley”, artículos 110 y 111 de su “Reglamento”, el mismo, por lo que las obligaciones derivadas del presente fallo de adjudicación, serán exigibles a partir de la fecha de suscripción del señalado instrumento legal.

V.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de “La Ley”, el contenido del presente fallo de adjudicación se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

VI.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA sin concurrencia del Comité.



**FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

Este fallo consta de 05 cinco páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA SECRETARÍA DE CULTURA, SIENDO EL ÁREA REQUIRENTE:

Nombre	Cargo	Firma
Arq. Marco Antonio Urgiel Contreras	Coordinador Ejecutivo "A" en Jefatura de Patrimonio Artístico e Histórico	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre		Firma
C. Armando Mora Fonseca	Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara.	

-----FIN-----



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHÚAC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	SACIP, S.A. DE C.V.	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		
PREELIMINARES								
1	Retiro sin recuperación en forma manual de ladrillo de azotea de secciones en mal estado autorizadas por supervisión. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150mtrs en dos estaciones, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2	Retiro sin recuperación en forma manual de zavaleta en zonas en mal estado autorizadas por supervisión. Incluye: mano de obra, herramienta, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150mtrs en dos estaciones, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
3	Suministro y colocación de junta de dilatación marca "fester" o su equivalente en calidad de 0.5 x 1cms promedio. Incluye: retiro de junta existente, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150mtrs en dos estaciones, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	20.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
4	Suministro y colocación de enladrillado en azotea con ladrillo de barro común, asentado con mortero cal-cemento-arena 1:1:5 acabado junta a hilo en ambos sentidos, cuatrapeado o escalonado, junteado en limpio con cemento-arena de río cementa 1:3 e impermeabilizante integral "fester" o equivalente. Incluye; material, mano de obra, trazos, acarreo y elevaciones, herramientas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	20.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
5	Suministro y colocación de zavaleta a base de 1/2 ladrillo de azotea asentada con mortero cal-cemento-arena 1:1:5, junta a hilo junteado en limpio con cemento-arena de río cementa 1:3 e impermeabilizante integral fester o equivalente. Incluye; material, mano de obra, acarreo y elevaciones, herramientas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	50.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Arq. Marco Antonio Urgiel Contreras
 Coordinador Ejecutivo "A" en Jefatura de
 Patrimonio Artístico e Histórico
 Secretaría de Cultura



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHÚAC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	SACIP, S.A. DE C.V.	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		
6	Reparación de pretilas de 0.60 mts en promedio que consiste en retiro de material abufado, suelto o mal adherido o con presencia de humedad, limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica. Restitución de enjarre con mortero cal arena amarilla 1:3 e impermeabilizante integral "fester" o equivalente, terminado igual al existente y aplicación de oxical como acabado final cuidando sellar en su totalidad las fisuras y áreas de filtración. Incluye; material, mano de obra, acarreo y elevaciones, herramientas, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150mts en dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	50.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
7	Reparación de remates perimetrales de bóvedas aparentes que consiste en retiro de material abufado, suelto o mal adherido o con presencia de humedad, limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica. Restitución de piezas dañadas con mortero estructural y aditivo festerbond o características iguales y consolidación de las que tengan reparación con mortero estructural 1:3 e impermeabilizante integral "fester" o equivalente, terminado igual al existente sellando en su totalidad las fisuras y áreas de filtración. Incluye; material, mano de obra, acarreo y elevaciones, herramientas, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150mts en dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	50.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
8	Sistema de impermeabilización integral para azotea a base de cal alta pureza (24 meses de añejamiento 92-96 cao), alumbre y jabón y mucilago de nopal a 2 manos, según especificaciones marca "oxical" o equivalente. Incluye: preparación de superficie, retiro de elementos falsamente adheridos o con presencia de humedad, limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica, desazolve de bajantes y pasos de agua pluvial, calzar instalaciones para impermeabilización y reubicándolos una vez terminados los trabajos, material, mano de obra, herramienta, equipo, elevaciones, encostado, acarreo, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150 m. En dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	500.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Marco Antonio Urgiel Contreras
Coordinador Ejecutivo "A" en Jefatura de
Patrimonio Artístico e Histórico
Secretaría de Cultura



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHÚAC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	SACIP, S.A. DE C.V.	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		
9	Perfilado y sello de bajantes de agua pluvial en azoteas para evitar filtraciones en boveda a base de mortero estructural con marmolina e impermeabilizante integral, previa preparacion y limpieza, incluye; material, mano de obra, acarreo y elevaciones, herramientas, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150 m. En dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
ALBAÑILERÍAS								
10	Reparación y consolidación de domos de hasta 1.0 x 1.0 mt. Con mortero estructural y malla metálica en los casos donde hay pérdida de concreto y mortero, presentando filtraciones y disgregación de acero de armado, sello perimetral y pruebas de filtración, incluye: reparación interior y exterior, retiro de plafonería de lámina de acrílico y rejilla limpieza y reinstalación, herramienta y equipo, preparación de la superficie, protecciones, mano de obra, andamios, escaleras y materiales menores	pza	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
11	Cepillado con cepillo metálico para la eliminación de material suelto y o disgregado en viguería de acero aparente en boveda, sello de viguería, encofrado y pintura de esmalte arquitectónico, incluye: equipo, herramienta, material, mano de obra, acarreo y elevaciones, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150 m. En dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
12	Reparación, limpieza y rejunte de bóvedas de ladrillo aparente a base de lavado con solución de agua y jabón neutro al 25 % con cepillo de ixtle, y agua con ácido muriático al 10% rejunteo en limpio con mortero cal, arena 1:3 y el 10 % de cemento con relación al peso de la cal, incluye: preparación de la superficie, protecciones, mano de obra, andamios, escaleras y herramientas	m2	100.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
13	Demolición de rampa de concreto en ingreso a estacionamiento con un espesor promedio de 10 cms, en secciones, incluye: corte con disco para delimitar área de demolición; mano de obra, herramienta, equipo, carga y acarreo interior y fuera de la obra del material producto de la demolición.	m2	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHÚAC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	SACIP, S.A. DE C.V.	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		
14	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica a base de agua acabado mate lavable, para interiores y exteriores en muros y bovedas en áreas necesarias, de 0.00 a 7.00 mts.fineza de molido (hegman) 3-7 uh.) A una cara, trabajo terminado, a dos manos, cumpliendo con estas características: mca tonal de casther, pro mil plus de comex, o misma calidad, incluye: resanes, materiales menores y de consumo, preparación de la superficie, sellador, herramientas, equipo, limpieza, mano de obra, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización	m2	950.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
15	Suministro y colocación de malla electrosoldada 6x6-10/10 como refuerzo en pisos de concreto, incluye: desperdicios, fijación y anclajes necesarios, traslapes, herramienta y acarreo del material al sitio de su colocación	m2	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
16	Suministro y elaboración de rampas de concreto f'c=250 kg/cm², t.m.a. 3/4", de 0.10 a 0.12 m. De espesor promedio acabado escobillado, colado en cuadros no mayores de 3.00 ml por lado para encause de agrietamiento, incluye: agua, desperdicios, acarreo, regleado, aditivos, (sin utilización de pasta), cimbra en fronteras, descimbra, colado, curado, remates, escalonado, muestreado, juntas frías con volteador, herramientas y mano de obra	m2	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
17	Suministro y colocación de junta de contracción elastomérica. En pisos con una sección transversal de 6 x 10 mm, a base de epoxicos fester o sika o iguales características, de color para juntas de dilatación, incluye: limpieza del área a tratar, desperdicios y acarreo del material al sitio de su colocación	ml	15.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA								
18	Desmontaje sin recuperación de wc y fuxometro sin recuperación, incluye: equipo, herramienta, mano de obra, acarreo y elevaciones, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150 m. En dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
19	Suministro e instalación de inodoro para fluxometro, modelo olimpico flux, color blanco, marca american standard o características iguales, incluye: asiento de plástico, materiales menores y de consumo, elementos de fijación, limpieza, cuello de cera con guía, pruebas, herramientas, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su colocación	pza	4.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHÚAC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	SACIP, S.A. DE C.V.	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		
20	Suministro y colocacion de fluxometro para w.c. De palanca, marca heivex modelo 110/32 o similar, incluye: materiales menores, pruebas y acarreo de materiales al sitio de su colocacion, a cualquier nivel	pza	4.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
21	Sondeo de drenaje sanitario y solocion de taponeos o reduccion de diametro de desfogue, incluye: sellado perimetral en piso para evitar fugas, equipo, herramienta, mano de obra, acarreos y elevaciones, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreos de 150 m. En dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	sal.	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
22	Suministro y colocación de rejilla metálica en canaleta pluvial, a base de 3 ángulos "L" fijos a solera con dimensiones de 14 cm de ancho x 1.40 mts de largo, terminados en esmalte anticorrosivo, incluye: sellado perimetral en guarnición a base de mortero arena - cemento e impermeabilizante integral, 1:3, para evitar fugas, equipo, herramienta, mano de obra, acarreos y elevaciones.	pza.	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
23	Diagnostico y repacración integral de fuente en patio central, consta de sondeo de tubería de retorno, suministro y colocación de instalación eléctrica, pastilla térmica de ensendido, limpieza del cárcamo, cambio de la boquilla saliente de la fuente, incluye: equipo, material, herramienta, mano de obra, acarreos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA								
24	Salida eléctrica de centro aislada oculta, con tubería y conexiones de 13 y 19 mm, de diametro, cable vinanel THW-LS 600 V a 75° c, 90° marca conductores Monterrey, (viakon-protocolizado) cable vinanel 21 THW-LS 600 V, marca condumex, calibre 12 en fases y 12 en tierra fisica, cajas de registro cuadradas, chalupas y tapas de pvc reforzado, Incluye: trazo, ranuras, materiales menores, herramienta, mano de obra especializada, conexiones, limpieza del área de trabajo, pruebas, desperdicios y acarreo del material al sitio de su colocación en cualquier nivel.	sal.	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHÚAC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	SACIP, S.A. DE C.V.	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		
25	Salida para contactos duplex polarizados oculta, regulado, con tierra física aislada, para servicios de equipos de cómputo con ductería de 13 y 19 mm, de diámetro, cable vinanle THW-LS 600 V a 75° c, 90° C, marca conductores monterrey, (viakon-protocolizado) cable vinanle 21 THW-LS 600 V, marca condomex, calibre 10 en fases y 12 en tierra física (independiente), chalupas, caja de registro, y tapas galvanizadas tipo AMPS, Incluye: trazo, ranuras, materiales menores, herramienta, mano de obra especializada, conexiones, limpieza del área de trabajo, pruebas, desperdicios y acarreo del material al sitio de su colocación en cualquier nivel.	sal.	22.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
26	Salida eléctrica para contacto sencillo polarizado, oculta, con tubería y conexiones poliducto de 13 y 19 mm, de diámetro, cable vinanle THW-LS 600V a 75° c, 90° marca conductores Monterrey, (viakon-protocolizado) cable vinanle 21 THW-LS 600 V, marca condomex, calibre 10 y 12, cajas de registro cuadradas, chalupas y tapas de pvc reforzado, contacto Quinziño o similar beige, Incluye: ranuras, resane de ranuras, materiales menores, pruebas, desperdicios y acarreo del material al sitio de su colocación en cualquier nivel.	sal.	10.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
27	Salida eléctrica para apagador sencillo, oculta, con tubería y conexiones poliducto de 13 y 19 mm, de diámetro, cable vinanle THW-LS 600V a 75° c, 90° marca conductores Monterrey, (viakon-protocolizado) cable vinanle 21 THW-LS 600 V, marca condomex, calibre 12, cajas de registro cuadradas, chalupas y tapas de pvc, apagador Quinziño o similar beige, Incluye: ranuras, resane de ranuras, materiales menores, pruebas, desperdicios y acarreo del material al sitio de su colocación en cualquier nivel.	sal.	10.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
28	Salida eléctrica para apagador doble oculta, con tubería y conexiones poliducto de 13 y 19 mm, de diámetro, cable vinanle THW-LS 600V a 75° c, 90° marca conductores Monterrey, (viakon-protocolizado) cable vinanle 21 THW-LS 600 V, marca condomex, calibre 12, cajas de registro cuadradas, chalupas y tapas de pvc, apagador Quinziño o similar beige, Incluye: ranuras, resane de ranuras, materiales menores, pruebas, desperdicios y acarreo del material al sitio de su colocación en cualquier nivel.	sal.	2.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHÚAC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	SACIP, S.A. DE C.V.	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		
29	Salida electrica para apagador triple oculta, con tubería y conexiones poliducto de 13 y 19 mm, de diametro, cable vinanle THW-LS 600V a 75° c, 90° marca conductores Monterrey, (viakon-protocolizado) cable vinanel 21 THW-LS 600 V, marca condumex, calibre 12, cajas de registro cuadradas, chalupas y tapas de pvc , apagador Quinziño o similar beige, Incluye: ranuras, resane de ranuras, materiales menores, pruebas, desperdicios y acarreo del material al sitio de su colocación en cualquier nivel.	sal.	50.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
30	Salida electrica para apagador escalera, oculta, con tubería y conexiones poliducto de 13 y 19 mm, de diametro, cable vinanle THW-LS 600V a 75° c, 90° marca conductores Monterrey, (viakon-protocolizado) cable vinanel 21 THW-LS 600 V, marca condumex, calibre 12, cajas de registro cuadradas, chalupas y tapas de pvc , apagador Quinziño o similar beige, Incluye: ranuras, resane de ranuras, materiales menores, pruebas, desperdicios y acarreo del material al sitio de su colocación en cualquier nivel.	sal.	5.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
CARPINTERÍA								
31	Retiro sin recuperación de duela de madera, bastidores y cama hasta encontrar piso, retirando toda clase de residuos y elementos en malas condiciones en escenario principal. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra, limpieza profunda de piso bajo escenario con jabón y solución de agua y ácido muriático al 10% para finalizar, encostado y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150mtrs en dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	150.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
32	Retiro sin recuperación de piso de triplay de madera, bastidores y cama hasta encontrar piso, retirando toda clase de residuos y elementos en malas condiciones en escenario principal. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra, limpieza profunda de piso bajo escenario con jabón y solución de agua y ácido muriático al 10% para finalizar, encostado y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150mtrs en dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arg. Marco Antonio Urgiel Contreras
Coordinador Ejecutivo "A" en Jefatura de
Patrimonio Artístico e Histórico
Secretaría de Cultura



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPÉRMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHÚAC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	SACIP, S.A. DE C.V.	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		
33	Suministro e instalación de piso de madera en escenario a base de bastidores de polin de madera de pino de 2"x 2" a cada 61cms, fijado a piso a base de pijas de acero con taquete plástico de 2 1/2" a cada 30cms, llevando líquido antitermitas y antihongos marca "sayer lack" o equivalente y recubierto con hojas de triplay de pino de 1era de 19mm en acomodo desfasado a 1.22 para mejor agarre, fijadas a base reticulada con pegamento blanco y pijas de 1 1/2 x 8" con acabado en esmalte epóxico color gris "comex" o equivalente. Incluye; retiro de piso existente, recubrimiento de frente de escenario, mano de obra especializada, materiales, herramienta y equipo, limpieza, encostado y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150mtrs en dos estaciones, y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	60.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
34	Reparación y consolidación huellas para escalera de madera de barcino o cordia 1ra. Con un ancho de 30 cms. Igual a los existentes, estufada e impregnada con cca cualquier marca a vacío y presión, a medida de huellas de escalera principal, con acabado y entintado igual a la carpintería existente según muestra autorizada por supervisión, fijados y sellados, con 2 manos de fondo, asentadas, detallado de juntas o uniones y o ajustes, incluye: nivelación de escalones y corrección de peraltes, retiro piezas dañadas existentes, sin recuperación, instalación, material, mano de obra, acarreo y elevaciones, herramientas y equipo, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150 m. En dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	40.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Marco Antonio Urgiel Contreras
Coordinador Ejecutivo "A" en Jefatura de
Patrimonio Artístico e Histórico
Secretaría de Cultura



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHÚAC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	SACIP, S.A. DE C.V.	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		
35	Puerta de ingreso principal de madera solida de barcino o cordia de 1ra. Entablarada igual a la existente o según diseño autorizado por supervision, estufada e impregnada con cca cualquier marca a vacio y presion, a medida de vano existente a plomo y escuadrada con acabado y entintado igual a la carpinteria existente segun muestra autorizada por supervision, sellador de madera, con 2 manos de fondeo, asentadas con lijado fino, detallado de juntas o uniones y o ajustes, incluye: marco reforzado y sitema de sopoteria adecuada al peso pudiendo ser embisagrado o bibeles a dos hojas con una dimencion de 1.95 x 2.70, chapa de seguridad de 5 pasos, picaportes, jaladeras, retiro de puerta de ingreso principal existente, sin recuperacion, instalacion, material, mano de obra, acarreo y elevaciones, herramientas y equipo, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150 m. En dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
TABLAROCA, ALUMINIO Y CRISTAL								
36	Demolición sin recuperación de muros de tablaroca a dos caras, hasta una altura de 6.00mts. Incluye: resane y pintura de boquillas, acarreo dentro y fuera de obra, encostado y retiro de material sobrante a tiradero, mano de obra, herramienta, equipo, andamios y escaleras, limpieza, encostado y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150mts en dos estaciones, y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	50.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
37	Suministro e instalacion de muro de tablaroca a dos caras de 12 cm, de ancho, incluye: material, mano de obra, estructura, perfiles, canales, tornilleria, tratamineto de juntas y uniones, con prefacinta y pasta redimix, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	90.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
38	Suministro e instalacion de muro de tablaroca a una cara. Incluye: material, mano de obra, estructura, perfiles, canales, tornilleria, tratamineto de juntas y uniones, con prefacinta y pasta redimix, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	70.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Arq. Marco Antonio Urgiel Contreras
Coordinador Ejecutivo "A" en Jefatura de
Patrimonio Artístico e Histórico
Secretaría de Cultura



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHÚAC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	SACIP, S.A. DE C.V.	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		
39	Desmantelamiento y retiro de domos policarbonato montados en estructura ligera de aluminio sin recuperacion de 80 cms de ancho aproximadamente hasta una altura de 9 mts., incluye: retiro de policarbonato y estructura ligera residuos de elementos de fijacion, y silicones, destacado, limpieza a detalle y sello de areas de fijacion que resulten lastimadas, herramienta, equipo, mano de obra y materiales menores, puot.	ml	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
40	Desmontaje de puerta de aluminio de 2.10 x .95 aprox. En cubiculos de trabajo indicados en proyecto con recuperacion, a cualquier nivel, incluye: cortes de perfil de marco en parte baja para adaptar vano a nuevo nivel de piso, embalaje y custodia hasta su entrega al encargado de supervion en estacion indicada, herramienta, equipo, mano de obra, y limpiezas de ares de trabajo	pza	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
41	Suministro y colocacion de puerta de aluminio y cristal nueva en area de cubiculos de trabajo de 0.95 x 2.10 m. Aprox. Incluye: chapa con llave doble accion, marco, jamba y cubrecantos de aluminio a nueva medida color cafe y diseño igual al existente, tope, herrajes, chapa de manija mca. Lock o similar con llave de doble accion, elementos de fijacion, materiales menores, sellado perimetral, fletes y acarreo de materiales al sitio de su colocacion, a cualquier nivel	pza	6.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
42	Resellado de domo de patio central con silicon de alta resistencia para aluminio, cristal e intemperie, incluye; lavado y limpieza a detalle por ambas caras retirando residuos de sello anterior inservible, herramienta, equipo, material, mano de obra, acarreo y elevaciones, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150mts en dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
43	Reempacado de vidrio con mangueteria de aluminio en marco de puerta ingreso principal para evitar vibracion, incluye: empaque para perfil de aluminio y cristal lavado y limpieza a detalle por ambas caras retirando residuos de sello anterior inservible, herramienta, equipo, material, mano de obra, acarreo y elevaciones, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150mts en dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	45.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
LIMPIEZA								



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHÚAC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	SACIP, S.A. DE C.V.	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		
44	Limpieza fina al finalizar la obra y retiro de escombros, protecciones y señalización producto de la obra incluye; mano de obra, herramienta, recopilación del mismo de las áreas de reparación a la estación de retiro en acarreo horizontal no más de 150mts y verticales no más de 30mts, carga del camión de 7 m3 y retiro final del escombros a tiradero local no más de 30 km de distancia y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	350.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
45	Limpieza fina al finalizar la obra y retiro de escombros, protecciones y señalización producto de la obra incluye; mano de obra, herramienta, recopilación del mismo de las áreas de reparación a la estación de retiro en acarreo horizontal no más de 150mts y verticales no más de 30mts, carga del camión de 7 m3 y retiro final del escombros a tiradero local no más de 30 km de distancia y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	TIEMPO DE EJECUCION			45 DIAS NATURALES	45 DIAS NATURALES	45 DIAS NATURALES		
	ANTICIPO			CON ANTICIPO	N/A	50%		
	CARTAS DE GARANTIA			1 y 3 AÑOS	3 AÑOS	1 Y 3 AÑOS		
	RESULTADO			NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): En su Anexo Técnico (Propuesta Técnica) y Anexo 5 (Propuesta económica) conceptos 3 al 8, 14, 17, 19, 20, 26 al 30, 33 y 41 señala determinada marca seguido de la palabra "o equivalente" y/o "o misma calidad" y/o "o características iguales" y/o "o similar", por lo que no se tiene certeza de la marca ofertada, incumpliendo con lo establecido en el punto 5.1 incisos E) y F), punto 10 inciso B) y formato de anexo técnico de las bases de Licitación. LA PROPUESTA 2(P2): Entrega propuesta completa. LA PROPUESTA 3(P3): Entrega propuesta completa.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHUÁC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
PRELIMINARES															
1	Retiro sin recuperación en forma manual de ladrillo de azotea de secciones en mal estado autorizadas por supervisión. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150mtrs en dos estaciones, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	20.00	\$ 81.90	\$ 1,638.00	\$ 101.82	\$ 2,036.40							\$ 91.86	\$ 1,837.20
2	Retiro sin recuperación en forma manual de zavaleta en zonas en mal estado autorizadas por supervisión. Incluye: mano de obra, herramienta, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150mtrs en dos estaciones, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	20.00	\$ 37.36	\$ 747.20	\$ 101.82	\$ 2,036.40							\$ 69.59	\$ 1,391.80
3	Suministro y colocación de junta de dilatación marca "fester" o su equivalente en calidad de 0.5 x 1cms promedio. Incluye: retiro de junta existente, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150mtrs en dos estaciones, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	20.00	\$ 95.31	\$ 1,906.20	\$ 120.79	\$ 2,415.80							\$ 108.05	\$ 2,161.00
4	Suministro y colocación de enladrillado en azotea con ladrillo de barro común, asentado con mortero cal-cemento-arena 1:1:5 acabado junta a hilo en ambos sentidos, cuatrapeado o escalonado, junteado en limpio con cemento-arena de río cernida 1:3 e impermeabilizante integral "fester" o equivalente. Incluye: material, mano de obra, trazos, acarreo y elevaciones, herramientas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	20.00	\$ 370.70	\$ 7,414.00	\$ 439.43	\$ 8,788.60							\$ 405.07	\$ 8,101.40
5	Suministro y colocación de zavaleta a base de 1/2 ladrillo de azotea asentada con mortero cal-cemento-arena 1:1:5, junta a hilo junteado en limpio con cemento-arena de río cernida 1:3 e impermeabilizante integral fester o equivalente. Incluye: material, mano de obra, acarreo y elevaciones, herramientas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	50.00	\$ 161.86	\$ 8,093.00	\$ 281.49	\$ 14,074.50							\$ 221.68	\$ 11,084.00

C. Álvaro Ladrón de Guevara Medias
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Marco Antonio Urgiel Contreras
Coordinador Ejecutivo "A" en Jefatura de
Patrimonio Artístico e Histórico
Secretaría de Cultura

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHÚAC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6	Reparación de pretiles de 0.60 mts en promedio que consiste en retiro de material abufado, suelto o mal adherido o con presencia de humedad, limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica. Restitución de enjarre con mortero cal arena amarilla 1:3 e impermeabilizante integral "fester" o equivalente, terminado igual al existente y aplicación de oxical como acabado final cuidando sellar en su totalidad las fisuras y áreas de filtración. Incluye; material, mano de obra, acarreo y elevaciones, herramientas, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150mts en dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	50.00	\$ 211.11	\$ 10,555.50	\$ 276.74	\$ 13,837.00							\$ 243.93	\$ 12,196.50
7	Reparación de remates perimetrales de bovedas aparentes que consiste en retiro de material abufado, suelto o mal adherido o con presencia de humedad, limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica. Restitución de piezas dañadas con mortero estructural y aditivo festerbond o características iguales y consolidación de las que tengan reparación con mortero estructural 1:3 e impermeabilizante integral "fester" o equivalente, terminado igual al existente sellando en su totalidad las fisuras y áreas de filtración. Incluye; material, mano de obra, acarreo y elevaciones, herramientas, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150mts en dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	50.00	\$ 247.58	\$ 12,379.00	\$ 344.22	\$ 17,211.00							\$ 295.90	\$ 14,795.00

C. Álvaro Ledrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Marco Antonio Urgiel Contreras
Coordinador Ejecutivo "A" en Jefatura de
Patrimonio Artístico e Histórico
Secretaría de Cultura

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHUÁC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
8	Sistema de impermeabilización integral para azotea a base de cal alta pureza (24 meses de añejamiento 92-96 cao), alumbre y jabón y mucilago de nopal a 2 manos, según especificaciones marca "oxical" o equivalente. Incluye: preparación de superficie, retiro de elementos falsamente adheridos o con presencia de humedad, limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica, desazolve de bajantes y pasos de agua pluvial, calzar instalaciones para impermeabilización y reubicándolos una vez terminados los trabajos, material, mano de obra, herramienta, equipo, elevaciones, encostado, acarreo, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150 m. En dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	500.00	\$ 159.26	\$ 79,630.00	\$ 174.86	\$ 87,430.00							\$ 167.06	\$ 83,530.00
9	Perfilado y sello de bajantes de agua pluvial en azoteas para evitar filtraciones en boveda a base de mortero estructural con marmolina e impermeabilizante integral, previa preparación y limpieza, incluye: material, mano de obra, acarreo y elevaciones, herramientas, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150 m. En dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	15.00	\$ 478.66	\$ 7,179.90	\$ 492.45	\$ 7,386.75							\$ 485.56	\$ 7,283.40
ALBAÑILERÍAS															
10	Reparación y consolidación de domos de hasta 1.0 x 1.0 mt. Con mortero estructural y malla metálica en los casos donde hay pérdida de concreto y mortero, presentando filtraciones y disgregación de acero de armado, sello perimetral y pruebas de filtración, incluye: reparación interior y exterior, retiro de plafonería de lámina de acrílico y rejilla limpieza y reinstalación, herramienta y equipo, preparación de la superficie, protecciones, mano de obra, andamios, escaleras y materiales menores	pza	15.00	\$ 409.92	\$ 6,148.80	\$ 1,515.49	\$ 22,732.35							\$ 962.71	\$ 14,440.65
11	Cepillado con cepillo metálico para la eliminación de material suelto y o disgregado en vigería de acero aparente en boveda, sello de vigería, encofrado y pintura de esmalte arquitectónico, incluye: equipo, herramienta, material, mano de obra, acarreo y elevaciones, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150 m. En dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	18.00	\$ 36.89	\$ 664.02	\$ 674.88	\$ 12,147.84							\$ 355.89	\$ 6,406.02

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrerá Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Marco Antonio Urgiel Contreras
Coordinador Ejecutivo "A" en Jefatura de
Patrimonio Artístico e Histórico
Secretaría de Cultura

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHÚAC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
12	Reparación, limpieza y rejunteo de bóvedas de ladrillo aparente a base de lavado con solución de agua y jabón neutro al 25 % con cepillo de ixtle, y agua con ácido muriático al 10% rejunteo en limpio con mortero cal, arena 1:3 y el 10 % de cemento con relación al peso de la cal, incluye: preparación de la superficie, protecciones, mano de obra, andamios, escaleras y herramientas	m2	100.00	\$ 349.85	\$ 34,985.00	\$ 189.61	\$ 18,961.00							\$ 269.73	\$ 26,973.00
13	Demolición de rampa de concreto en ingreso a estacionamiento con un espesor promedio de 10 cms, en secciones, incluye: corte con disco para delimitar área de demolición; mano de obra, herramienta, equipo, carga y acarreo interior y fuera de la obra del material producto de la demolición.	m2	20.00	\$ 88.20	\$ 1,764.00	\$ 161.69	\$ 3,233.80							\$ 124.95	\$ 2,499.00
14	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica a base de agua acabado mate lavable, para interiores y exteriores en muros y bóvedas en áreas necesarias, de 0.00 a 7.00 mts.fineza de molido (hegman) 3-7 uh.) A una cara, trabajo terminado, a dos manos, cumpliendo con estas características: mca tonal de casther, pro mil plus de comex, o misma calidad, incluye: resanes, materiales menores y de consumo, preparación de la superficie, sellador, herramientas, equipo, limpieza, mano de obra, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización	m2	950.00	\$ 83.24	\$ 79,078.00	\$ 101.34	\$ 96,273.00							\$ 92.29	\$ 87,675.50
15	Suministro y colocación de malla electrosoldada 6x6-10/10 como refuerzo en pisos de concreto, incluye: desperdicios, fijación y anclajes necesarios, traslapes, herramienta y acarreo del material al sitio de su colocación	m2	20.00	\$ 113.25	\$ 2,265.00	\$ 81.48	\$ 1,629.60							\$ 97.37	\$ 1,947.40
16	Suministro y elaboración de rampas de concreto f'c=250 kg/cm², t.m.a. 3/4", de 0.10 a 0.12 m. De espesor promedio acabado escobillado, colado en cuadros no mayores de 3.00 ml por lado para encause de agrietamiento, incluye: agua, desperdicios, acarreo, regleado, aditivos, (sin utilización de pasta), cimbra en fronteras, descimbra, colado, curado, remates, escalonado, muestreado, juntas frías con volteador, herramientas y mano de obra	m2	20.00	\$ 524.31	\$ 10,486.20	\$ 467.76	\$ 9,355.20							\$ 496.04	\$ 9,920.80
17	Suministro y colocación de junta de contracción elastomérica. En pisos con una sección transversal de 6 x 10 mm, a base de epoxicos fester o sika o iguales características, de color para juntas de dilatación, incluye: limpieza del área a tratar, desperdicios y acarreo del material al sitio de su colocación	ml	15.00	\$ 170.11	\$ 2,551.65	\$ 145.38	\$ 2,180.70							\$ 157.75	\$ 2,366.25

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Arq. Marco Antonio Urgiel Contreras
 Coordinador Ejecutivo "A" en Jefatura de
 Patrimonio Artístico e Histórico
 Secretaría de Cultura

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
 Vocal Suplente de la Cámara Nacional de
 Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
 REPRESENTANTE DEL COMITÉ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHÚAC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA															
18	Desmontaje sin recuperacion de wc y fuxometro sin recuperacion, incluye: equipo, herramienta, mano de obra, acarreo y elevaciones, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150 m. En dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	4.00	\$ 312.47	\$ 1,249.88	\$ 231.21	\$ 924.84							\$ 271.84	\$ 1,087.36
19	Suministro e instalacion de inodoro para fluxometro, modelo olimpico flux, color blanco, marca american standard o características iguales, incluye: asiento de plastico, materiales menores y de consumo, elementos de fijacion, limpieza, cuello de cera con guia, pruebas, herramientas, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su colocacion	pza	4.00	\$ 4,866.59	\$ 19,466.36	\$ 5,720.22	\$ 22,880.88							\$ 5,293.41	\$ 21,173.64
20	Suministro y colocacion de fluxometro para w.c. De palanca, marca helvex modelo 110/32 o similar, incluye: materiales menores, pruebas y acarreo de materiales al sitio de su colocacion, a cualquier nivel	pza	4.00	\$ 6,958.68	\$ 27,834.72	\$ 7,549.22	\$ 30,196.88							\$ 7,253.95	\$ 29,015.80
21	Sondeo de drenaje sanitario y solocion de taponeos o reduccion de diametro de desfogue, incluye: sellado perimetral en piso para evitar fugas, equipo, herramienta, mano de obra, acarreo y elevaciones, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150 m. En dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	sal.	15.00	\$ 518.85	\$ 7,782.75	\$ 2,217.91	\$ 33,268.65							\$ 1,368.38	\$ 20,525.70
22	Suministro y colocación de rejilla metálica en canaleta pluvial, a base de 3 ángulos "L" fijos a solera con dimensiones de 14 cm de ancho x 1.40 mts de largo, terminados en esmalte anticorrosivo, incluye: sellado perimetral en guarnición a base de mortero arena - cemento e impermeabilizante integral, 1:3, para evitar fugas, equipo, herramienta, mano de obra, acarreo y elevaciones.	pza.	20.00	\$ 5,624.66	\$ 112,493.20	\$ 1,744.67	\$ 34,893.40							\$ 3,684.67	\$ 73,693.40
23	Diagnostico y repacración integral de fuente en patio central, consta de sondeo de tubería de retorno, suministro y colocación de instalación eléctrica, pastilla térmica de ensendido, limpieza del cárcamo, cambio de la boquilla saliente de la fuente, incluye: equipo, material, herramienta, mano de obra, acarreo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	\$ 2,904.48	\$ 2,904.48	\$ 6,778.23	\$ 6,778.23							\$ 4,841.36	\$ 4,841.36
INSTALACIÓN ELÉCTRICA															
														\$ -	\$ -

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Marco Antonio Urgiel Contreras
Coordinador Ejecutivo "A" en Jefatura de
Patrimonio Artístico e Histórico
Secretaría de Cultura

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHUAC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
24	Salida eléctrica de centro aislada oculta, con tubería y conexiones de 13 y 19 mm, de diametro, cable vinanle THW-LS 600 V a 75° c, 90° marca conductores Monterrey, (viakon-protocolizado) cable vinanle 21 THW-LS 600 V, marca condomex, calibre 12 en fases y 12 en tierra fisica, cajas de registro cuadradas, chالupas y tapas de pvc reforzado, Incluye: trazo, ranuras, materiales menores, herramienta, mano de obra especializada, conexiones, limpieza del área de trabajo, pruebas, desperdicios y acarreo del material al sitio de su colocación en cualquier nivel.	sal.	10.00	\$ 1,803.89	\$ 18,038.90	\$ 847.87	\$ 8,478.70							\$ 1,325.88	\$ 13,258.80
25	Salida para contactos duplex polarizados oculta, regulado, con tierra fisica aislada, para servicios de equipos de computo con ducteria de 13 y 19 mm, de diametro, cable vinanle THW-LS 600 V a 75°c, 90° C, marca conductores monterrey, (viakon-protocolizado) cable vinanle 21 THW-LS 600 V, marca condomex, calibre 10 en fases y 12 en tierra fisica (independiente), chالupas, caja de registro, y tapas galvanizadas tipo AMPs, Incluye: trazo, ranuras, materiales menores, herramienta, mano de obra especializada, conexiones, limpieza del área de trabajo, pruebas, desperdicios y acarreo del material al sitio de su colocación en cualquier nivel.	sal.	22.00	\$ 995.60	\$ 21,903.20	\$ 1,063.16	\$ 23,389.52							\$ 1,029.38	\$ 22,646.36
26	Salida electrica para contacto sencillo polarizado, oculta, con tubería y conexiones poliducto de 13 y 19 mm, de diametro, cable vinanle THW-LS 600V a 75° c, 90° marca conductores Monterrey, (viakon-protocolizado) cable vinanle 21 THW-LS 600 V, marca condomex, calibre 10 y 12, cajas de registro cuadradas, chالupas y tapas de pvc reforzado, contacto Quinzifio o similar beige, Incluye: ranuras, resane de ranuras, materiales menores, pruebas, desperdicios y acarreo del material al sitio de su colocación en cualquier nivel.	sal.	10.00	\$ 995.60	\$ 9,956.00	\$ 1,016.07	\$ 10,160.70							\$ 1,005.84	\$ 10,058.40
27	Salida electrica para apagador sencillo, oculta, con tubería y conexiones poliducto de 13 y 19 mm, de diametro, cable vinanle THW-LS 600V a 75° c, 90° marca conductores Monterrey, (viakon-protocolizado) cable vinanle 21 THW-LS 600 V, marca condomex, calibre 12, cajas de registro cuadradas, chالupas y tapas de pvc , apagador Quinzifio o similar beige, Incluye: ranuras, resane de ranuras, materiales menores, pruebas, desperdicios y acarreo del material al sitio de su colocación en cualquier nivel.	sal.	10.00	\$ 1,289.04	\$ 12,890.40	\$ 915.15	\$ 9,151.50							\$ 1,102.10	\$ 11,021.00

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Marco Antonio Urgiel Contreras
Coordinador Ejecutivo "A" en Jefatura de
Patrimonio Artístico e Histórico
Secretaría de Cultura

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHUÁC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
28	Salida electrica para apagador doble oculta, con tubería y conexiones poliducto de 13 y 19 mm, de diametro, cable vinanle THW-LS 600V a 75° c, 90° marca conductores Monterrey, (viakon-protocolizado) cable vinanel 21 THW-LS 600 V, marca condomex, calibre 12, cajas de registro cuadradas, chaluvas y tapas de pvc , apagador Quinziño o similar beige, Incluye: ranuras, resane de ranuras, materiales menores, pruebas, desperdicios y acarreo del material al sitio de su colocación en cualquier nivel.	sal.	2.00	\$ 1,383.75	\$ 2,767.50	\$ 942.06	\$ 1,884.12							\$ 1,162.91	\$ 2,325.82
29	Salida electrica para apagador triple oculta, con tubería y conexiones poliducto de 13 y 19 mm, de diametro, cable vinanle THW-LS 600V a 75° c, 90° marca conductores Monterrey, (viakon-protocolizado) cable vinanel 21 THW-LS 600 V, marca condomex, calibre 12, cajas de registro cuadradas, chaluvas y tapas de pvc , apagador Quinziño o similar beige, Incluye: ranuras, resane de ranuras, materiales menores, pruebas, desperdicios y acarreo del material al sitio de su colocación en cualquier nivel.	sal.	50.00	\$ 1,431.27	\$ 71,563.50	\$ 982.43	\$ 49,121.50							\$ 1,206.85	\$ 60,342.50
30	Salida electrica para apagador escalera, oculta, con tubería y conexiones poliducto de 13 y 19 mm, de diametro, cable vinanle THW-LS 600V a 75° c, 90° marca conductores Monterrey, (viakon-protocolizado) cable vinanel 21 THW-LS 600 V, marca condomex, calibre 12, cajas de registro cuadradas, chaluvas y tapas de pvc , apagador Quinziño o similar beige, Incluye: ranuras, resane de ranuras, materiales menores, pruebas, desperdicios y acarreo del material al sitio de su colocación en cualquier nivel.	sal.	5.00	\$ 1,446.97	\$ 7,234.85	\$ 942.06	\$ 4,710.30							\$ 1,194.52	\$ 5,972.60
CARPINTERÍA															
31	Retiro sin recuperación de duela de madera, bastidores y cama hasta encontrar piso, retirando toda clase de residuos y elementos en malas condiciones en escenario principal. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra, limpieza profunda de piso bajo escenario con jabón y solución de agua y ácido muriático al 10% para finalizar, encostado y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreos de 150mts en dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	150.00	\$ 43.77	\$ 6,565.50	\$ 120.47	\$ 18,070.50							\$ 82.12	\$ 12,318.00

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Marco Antonio Urgiel Contreras
Coordinador Ejecutivo "A" en Jefatura de
Patrimonio Artístico e Histórico
Secretaría de Cultura

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHUÁC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
32	Retiro sin recuperación de piso de triplay de madera, bastidores y cama hasta encontrar piso, retirando toda clase de residuos y elementos en malas condiciones en escenario principal. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra, limpieza profunda de piso bajo escenario con jabón y solución de agua y ácido muriático al 10% para finalizar, encostado y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150mtrs en dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	6.00	\$ 43.82	\$ 262.92	\$ 120.47	\$ 722.82							\$ 82.15	\$ 492.90
33	Suministro e instalación de piso de madera en escenario a base de bastidores de polin de madera de pino de 2"x 2" a cada 61cms, fijado a piso a base de pijas de acero con taquete plástico de 2 1/2" a cada 30cms, llevando líquido antitermitas y antihongos marca "sayer lack" o equivalente y recubierto con hojas de triplay de pino de 1era de 19mm en acomodo desfasado a 1.22 para mejor agarre, fijadas a base reticulada con pegamento blanco y pijas de 1 1/2 x 8" con acabado en esmalte epóxico color gris "comex" o equivalente. Incluye; retiro de piso existente, recubrimiento de frente de escenario, mano de obra especializada, materiales, herramienta y equipo, limpieza, encostado y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150mtrs en dos estaciones, y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	60.00	\$ 1,925.89	\$ 115,553.40	\$ 1,107.60	\$ 66,456.00							\$ 1,516.75	\$ 91,005.00
34	Reparación y consolidación huellas para escalera de madera de barcino o cordia 1ra. Con un ancho de 30 cms. Igual a los existentes, estufada e impregnada con cca cualquier marca a vacío y presión, a medida de huellas de escalera principal, con acabado y entintado igual a la carpintería existente según muestra autorizada por supervisión, fijados y sellados, con 2 manos de fondeo, asentadas, detallado de juntas o uniones y o ajustes, incluye: nivelación de escalones y corrección de peraltes, retiro piezas dañadas existentes, sin recuperación, instalación, material, mano de obra, acarreo y elevaciones, herramientas y equipo, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150 m. En dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	40.00	\$ 2,005.93	\$ 80,237.20	\$ 901.05	\$ 36,042.00							\$ 1,453.49	\$ 58,139.60

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Arq. Marco Antonio Urgiel Contreras
Coordinador Ejecutivo "A" en Jefatura de
Patrimonio Artístico e Histórico
Secretaría de Cultura

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHÚAC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
35	Puerta de ingreso principal de madera sólida de barcino o cordia de 1ra. Entablarada igual a la existente o según diseño autorizado por supervisión, estufada e impregnada con cca cualquier marca a vacío y presión, a medida de vano existente a plomo y escuadrada con acabado y entintado igual a la carpintería existente según muestra autorizada por supervisión, sellador de madera, con 2 manos de fondeo, asentadas con lijado fino, detallado de juntas o uniones y o ajustes, incluye: marco reforzado y sistema de sopotería adecuada al peso pudiendo ser embisagrado o bibeles a dos hojas con una dimensión de 1.95 x 2.70, chapa de seguridad de 5 pasos, picaportes, jaladeras, retiro de puerta de ingreso principal existente, sin recuperación, instalación, material, mano de obra, acarreo y elevaciones, herramientas y equipo, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150 m. En dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 37,298.17	\$ 37,298.17	\$ 27,872.31	\$ 27,872.31							\$ 32,585.24	\$ 32,585.24
TABLAROCA, ALUMINIO Y CRISTAL															
36	Demolición sin recuperación de muros de tablaroca a dos caras, hasta una altura de 6.00mts. Incluye: resane y pintura de boquillas, acarreo dentro y fuera de obra, encostado y retiro de material sobrante a tiradero, mano de obra, herramienta, equipo, andamios y escaleras, limpieza, encostado y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150mts en dos estaciones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	50.00	\$ 81.90	\$ 4,095.00	\$ 167.09	\$ 8,354.50							\$ 124.50	\$ 6,225.00
37	Suministro e instalación de muro de tablaroca a dos caras de 12 cm, de ancho, incluye: material, mano de obra, estructura, perfiles, canales, tornillería, tratamineto de juntas y uniones, con prefabrica y pasta redimix, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	90.00	\$ 387.90	\$ 34,911.00	\$ 707.75	\$ 63,697.50							\$ 547.83	\$ 49,304.70
38	Suministro e instalación de muro de tablaroca a una cara. Incluye: material, mano de obra, estructura, perfiles, canales, tornillería, tratamineto de juntas y uniones, con prefabrica y pasta redimix, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	70.00	\$ 335.11	\$ 23,457.70	\$ 600.15	\$ 42,010.50							\$ 467.63	\$ 32,734.10

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Marco Antonio Urgiel Contreras
Coordinador Ejecutivo "A" en Jefatura de
Patrimonio Artístico e Histórico
Secretaría de Cultura

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHUÁC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
39	Desmantelamiento y retiro de domos policarbonato montados en estructura ligera de aluminio sin recuperacion de 80 cms de ancho aproximadamente hasta una altura de 9 mts., incluye: retiro de policarbonato y estructura ligera residuos de elementos de fijacion, y silicones, destecado, limpieza a detalle y sello de areas de fijacion que resulten lastimadas, herramienta, equipo, mano de obra y materiales menores, puot.	ml	15.00	\$ 174.02	\$ 2,610.30	\$ 127.81	\$ 1,917.15							\$ 150.92	\$ 2,263.80
40	Desmontaje de puerta de aluminio de 2.10 x .95 aprox. En cubiculos de trabajo indicados en proyecto con recuperacion, a cualquier nivel, incluye: cortes de perfil de marco en parte baja para adaptar vano a nuevo nivel de piso, embalaje y custodia hasta su entrega al encargado de supervion en estacion indicada, herramienta, equipo, mano de obra, y limpiezas de ares de trabajo	pza	6.00	\$ 250.71	\$ 1,504.26	\$ 281.13	\$ 1,686.78							\$ 265.92	\$ 1,595.52
41	Suministro y colocacion de puerta de aluminio y cristal nueva en area de cubiculos de trabajo de 0.95 x 2.10 m. Aprox. Incluye: chapa con llave doble accion, marco, jamba y cubrecantos de aluminio a nueva medida color cafe y diseño igual al existente, tope, herrajes, chapa de manija mca. Lock o similar con llave de doble accion, elementos de fijacion, materiales menores, sellado perimetral, fletes y acarreo de materiales al sitio de su colocacion, a cualquier nivel	pza	6.00	\$ 11,392.67	\$ 68,356.02	\$ 9,983.80	\$ 59,902.80							\$ 10,688.24	\$ 64,129.44
42	Resellado de domo de patio central con silicon de alta resistencia para aluminio, cristal e intemperie, incluye; lavado y limpieza a detalle por ambas caras retirando residuos de sello anterior inservible, herramienta, equipo, material, mano de obra, acarreo y elevaciones, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150mts en dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	\$ 210.28	\$ 210.28	\$ 23,022.36	\$ 23,022.36							\$ 11,616.32	\$ 11,616.32
43	Reempacado de vidrio con mangueteria de aluminio en marco de puerta ingreso principal para evitar vibracion, incluye: empaque para perfil de aluminio y cristal lavado y limpieza a detalle por ambas caras retirando residuos de sello anterior inservible, herramienta, equipo, material, mano de obra, acarreo y elevaciones, limpieza y retiro del material resultante dentro y fuera de la obra con acarreo de 150mts en dos estaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	45.00	\$ 264.61	\$ 11,907.45	\$ 325.90	\$ 14,665.50							\$ 295.26	\$ 13,286.70
LIMPIEZA														\$ -	\$ -

C. Anvaro Latrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Marco Antonio Urgiel Contreras
Coordinador Ejecutivo "A" en Jefatura de
Patrimonio Artístico e Histórico
Secretaría de Cultura

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHUÁC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
44	Limpieza fina al finalizar la obra y retiro de escombros, protecciones y señalización producto de la obra incluye; mano de obra, herramienta, recopilación del mismo de las áreas de reparación a la estación de retiro en acarreo horizontales no más de 150mts y verticales no más de 30mts, carga del camión de 7 m3 y retiro final del escombros a tiradero local no más de 30 km de distancia y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	350.00	\$ 72.87	\$ 25,504.50	\$ 37.76	\$ 13,216.00							\$ 55.32	\$ 19,362.00
45	Limpieza fina al finalizar la obra y retiro de escombros, protecciones y señalización producto de la obra incluye; mano de obra, herramienta, recopilación del mismo de las áreas de reparación a la estación de retiro en acarreo horizontales no más de 150mts y verticales no más de 30mts, carga del camión de 7 m3 y retiro final del escombros a tiradero local no más de 30 km de distancia y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	30.00	\$ 181.08	\$ 5,432.40	\$ 446.55	\$ 13,396.50							\$ 313.82	\$ 9,414.60
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				102.71%		97.29%								
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				96.81%		91.70%								
	SUMA				\$ 1,001,477.31		\$ 948,602.38								\$ 975,044.58
	16% I.V.A.				\$ 160,236.37		\$ 151,776.38								\$ 156,007.13
	TOTAL CON I.V.A.				\$ 1,161,713.68		\$ 1,100,378.76								\$1,131,051.71
				IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)											
	SUMA				\$ 1,001,477.31		\$ 948,602.38								
	16% I.V.A.				\$ 160,236.37		\$ 151,776.38								
	TOTAL CON I.V.A.				\$ 1,161,713.68		\$ 1,100,378.76								

C. Álvaro Ledrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Contreras
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Marco Antonio Urgiel Contreras
Coordinador Ejecutivo "A" en Jefatura de
Patrimonio Artístico e Histórico
Secretaría de Cultura

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Sefene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 13-49-2022 TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE OBRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISO, EN EL CENTRO CULTURAL PATIO DE LOS ÁNGELES UBICADO EN LA CALLE CUITLAHÚAC No. 305, EN GUADALAJARA, JALISCO PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
										PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO					
										\$	1,199,995.27				
										IMPORTE INCLUYE I.V.A.					
Notas: LA PROPUESTA 1(P1): LA PROPUESTA 2(P2):															

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Marco Antonio Urgiel Contreras
Coordinador Ejecutivo "A" en Jefatura de
Patrimonio Artístico e Histórico
Secretaría de Cultura

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ