

**DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 16-138-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **09:30 horas del día 07 del mes de noviembre del año 2022**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de Adjudicación de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 16-138-2022 Sin Concurrencia del Comité**, denominada **"SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PLANTA ALTA EN COMANDANCIAS DE ATENCIÓN TEMPRANA, EN CALLE 14 No 2250, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL"** (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a las partidas presupuestales **3511 y 3512**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 16-138-2022**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FISCAL NO ETIQUETADOS y RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS, ambos del Ejercicio 2022** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **13 de septiembre del 2022** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **19 de septiembre del 2022** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado **"VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA"**.

TERCERO. - El **28 de septiembre del 2022** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la **"PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS"**.

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **03 tres** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	COMKRETE, S.A. DE C.V.
2	ROMA FIJACIONES, S.A. DE C.V.
3	GERARDO LUNA CASILLAS

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente Dictamen:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

Anexos	COMKRETE, S.A. DE C.V.	ROMA FIJACIONES, S.A. DE C.V.	GERARDO LUNA CASILLAS
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico (Propuesta Técnica).	SI	SI	SI

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 16-138-2022 Sin Concurrencia del Comité.



DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 16-138-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Anexo 1 Carta de garantías.	SI	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio.	SI	SI	SI
Anexo 3 Carta de proposición.	SI	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación oficial vigente).	SI	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite)	SI	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores.	SI	SI	SI
Anexo 4-B (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)	SI	SI	SI
OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	NO	SI	SI
Anexo 4-C (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	SI	SI	SI
OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	NO	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.	SI	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME. En caso de no ser MIPYME, es obligatorio que el licitante manifieste dicha situación bajo propuesta de decir verdad, mediante escrito con el presente número de Anexo.	SI	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI	SI	SI
Anexo 5 Propuesta económica, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos)	SI	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios	SI	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos)	SI	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI	SI
OBSERVACIONES	En su propuesta entrega el Anexo 4-B y Anexo 4-C en un formato diferente al proporcionado en las Bases, aunado que no entrega las opiniones en sentido favorable o positivo del cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, incumpliendo de esta manera con lo solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el punto 3 inciso E), 6.1 incisos h), i), j) y k) y 10 incisos b) y e) de las Bases.		Entrega documentación completa.
			Entrega documentación completa.

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de “La Ley”, dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del “Reglamento”, fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los Participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del **C. JOSÉ ISRAEL GUEVARA BUENROSTRO**, en su carácter de **Director de Recursos Materiales** de la **Fiscalía Estatal**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de “La Ley” y del artículo 97, fracción II, de su “Reglamento”, así como el numeral 7 de las Bases denominado “CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN”, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

DICTAMEN TÉCNICO

LICITANTE EVALUADO	ROMA FIJACIONES, S.A. DE C.V.	GERARDO LUNA CASILLAS
PROPUESTA TÉCNICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Observaciones	N/A	N/A



**DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 16-138-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- En relación con lo anterior, el licitante que cumple con todos los requisitos, sin embargo, su propuesta económica resulta superior a la de otro/otros participantes, por lo que no es posible adjudicarle el presente fallo, es:

SERVICIO	LICITANTE EVALUADO	MONTO (IVA INCLUIDO)
SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PLANTA ALTA EN COMANDANCIAS DE ATENCIÓN TEMPRANA, EN CALLE 14 No 2250, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL.	ROMA FIJACIONES, S.A. DE C.V.	\$1,572,966.54

IV.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

GERARDO LUNA CASILLAS.					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PLANTA ALTA EN COMANDANCIAS DE ATENCIÓN TEMPRANA, EN CALLE 14 No 2250, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL. DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	\$1,279,501.29	\$1,279,501.29
				SUBTOTAL	\$1,279,501.29
				I.V.A.	\$204,720.21
				TOTAL	\$1,484,221.50

De conformidad con el artículo 67 de "La Ley", se adjudica el contrato al proveedor: **GERARDO LUNA CASILLAS** por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **\$1,484,221.50 (un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil doscientos veintiún pesos 50/100 M.N.)**, referente al **"SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PLANTA ALTA EN COMANDANCIAS DE ATENCIÓN TEMPRANA, EN CALLE 14 No 2250, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos)**, en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato IVA incluido.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de "La Ley" y al artículo 101 de su "Reglamento", debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de "La Ley", artículos 110 y 111 de su "Reglamento", el mismo, por lo que las obligaciones derivadas del presente fallo de adjudicación, serán exigibles a partir de la fecha de suscripción del señalado instrumento legal.


V.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

**DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 16-138-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

VI.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **04 cuatro** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA FISCALÍA ESTATAL, SIENDO EL ÁREA REQUIRENTE:

Nombre	Cargo	Firma
C. José Israel Guevara Buenrostro	Director de Recursos materiales	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre	Firma
C. Armando Mora Fonseca Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara.	

----- FIN -----





**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-138-2022**

SERVICIO: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PLANTA ALTA EN COMANDANCIAS DE ATENCIÓN TEMPRANA, EN CALLE 14 No 2250, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ROMA FIJACIONES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) GERARDO LUNA CASILLAS	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1	PRELIMINARES							
1.1	Demolición de muro de tablaroca o durock dos caras, con o sin azulejo por una cara, hasta 4.50 mts de altura. Incluye; retiro de metales, anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	32.41	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.2	Demolición de muro de tablaroca o durock una cara, con o sin azulejo, hasta 4.50 mts de altura. Incluye; retiro de metales, anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	7.90	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.3	Demolición de muro de block o ladrillo terminado enjarado, incluye; corte con disco ambas caras, apuntalamiento, dadas y castillos, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	16.26	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.4	Demolición de recubrimiento cerámico en muros por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	71.04	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.5	Demolición de recubrimiento cerámico en pisos por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	36.58	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.6	Desmontaje sin recuperación de puerta de madera, 90 x 3.00 mts aprox, incluye: retiro de marcos y jambas, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.7	Desmontaje sin recuperación de caja de protección a llave de paso en aluminio de 0.50 x 0.18 x h=0.46 mts, incluye: retiro de marco y anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.8	Demolición de losa de lavamanos de 1.00 x 0.60 a una altura de 0.90 mts con 2 muros de apoyo de 17 cms de ancho, con o sin azulejo. Incluye; retiro de armado, colados y anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-138-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PLANTA ALTA EN COMANDANCIAS DE ATENCIÓN TEMPRANA, EN CALLE 14 No 2250, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ROMA FIJACIONES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) GERARDO LUNA CASILLAS	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.9	Desmantelamiento sin recuperación de cocineta con tarja, de 1.70 x .65 cms. Incluye: retiro de gabinete aéreo, mueble bajo, retiro de tarja, mezcladora, mangueras, conexiones y accesorios hidráulicos y sanitarios, anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.10	Demolición de plafón liso de yeso liso o reticular. Incluye: retiro de soportes y fijación, corte en orillas, retiro de cajillos y placabandas, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	36.58	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.11	Retiro sin recuperación de muebles de baño, w.c., lavamanos, mingitorio, tarja. Incluye: retiro de herrajes, llaves y accesorios, limpieza de tubería de salidas hidráulicas y sanitarias de sarro y suciedad, desasosolve de ser necesario, mano de obra y herramienta, limpieza, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	pza	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.12	Retiro sin recuperación de accesorios de baño, (despachador de toalla, jabón, papel de baño, secadores, espejos etc). 1 lote por núcleo de baños Incluye: resane de anclajes en muro, mano de obra y herramienta, limpieza, acarreo y retiro de escombros dentro y fuera de obra a tiradero oficial.	lote	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.13	Retiro sin recuperación de mamparas modulares sólido fenólico o de aluminio, 1.80 mts de altura. Incluye: retiro de fijación o anclajes, resane, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	17.28	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.14	Paso para instalaciones en losa de entrepiso para tubería de 2", incluye: demolición, recibir tubo, relleno, perfilado, emboquillado con cemento arena de río 1:5 materiales. Mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo producto de demolición dentro del nivel de trabajo.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.15	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios y tarja), de 2.00 mts. promedio de longitud Incluye: clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, acarreo de escombros dentro y fuera de obra a tiradero municipal.	sal.	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-138-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PLANTA ALTA EN COMANDANCIAS DE ATENCIÓN TEMPRANA, EN CALLE 14 No 2250, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ROMA FIJACIONES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) GERARDO LUNA CASILLAS	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.16	Desmantelamiento y retiro de instalación sanitaria existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios, coladeras), de 2.00 mts. promedio de longitud en tuberías de 2" y 4" Incluye; clausura y sellado de red sanitaria, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, acarreo de escombros dentro y fuera de obra a tiradero municipal.	sal.	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.17	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal hidráulica existente alimentación de baños diámetros de 1" a 2" Incluye; clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, acarreo de escombros dentro y fuera de obra a tiradero municipal.	ml	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.18	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal sanitaria existente de baños diámetros de 4", 3", 2", Incluye; clausura y sellado de red sanitaria, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, acarreo de escombros dentro y fuera de obra a tiradero municipal.	ml	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2	ALBAÑILERÍA							
2.1	Elaboración de fino en piso o muros a base de cemento arena de río cernida, proporción 1:3, acabado repellado para recibir recubrimiento cerámico, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de obra, acopio y retiro de sobrantes a tiradero autorizado.	m2	156.38	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.2	Fabricación de vertedero de 50 X 50 X 40 cms. medidas internas, forjado con ladrillo de lama, terminado repellado por dentro y por fuera, incluye: boquillas, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta ejecución.	pza.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS							
3.1	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (lavabo, tarja, vertedero), 2.00 mts. máximo de long. Incluye; codos coples, ranuras, resanes, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-138-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PLANTA ALTA EN COMANDANCIAS DE ATENCIÓN TEMPRANA, EN CALLE 14 No 2250, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ROMA FIJACIONES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) GERARDO LUNA CASILLAS	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
3.2	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 3/4" de diam. para alimentación de mueble (WC), 1.50 mts. máximo de long. Incluye; codos coples, ranuras, resanes, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.3	Suministro e instalación de llave de paso de 2" de diam. llave tipo esfera 1/4 de vuelta, reubicando a una distancia de aproximadamente 3 mts en horizontal, debiendo quedar a una altura aprox. de 50 cms sobre el piso en red hidráulica con tubería y conexiones de cobre. Incluye; corte y redireccionado de tubería existente, codos, coples, conexiones, cortes, desperdicios, soldadura, lija, pasta, ranuras en piso y muros, resane de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta, escaleras y andamios para trabajar en planta baja de ser necesario moviendo placas de plafón y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.4	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de cobre, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, codos, coples, conexiones, cortes, desperdicios, soldadura, lija, pasta, ranuras en piso y muros, resane de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.5	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; conexión a tubería existente, reducciones, codos, coples, conexiones, cortes, desperdicios, ranuras en piso y muros, resane de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.6	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1" de diam. para conexión a red general, Incluye; conexión a tubería existente, reducciones, codos, coples, conexiones, cortes, desperdicios, ranuras en piso y muros, resane de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-138-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PLANTA ALTA EN COMANDANCIAS DE ATENCIÓN TEMPRANA, EN CALLE 14 No 2250, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ROMA FIJACIONES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) GERARDO LUNA CASILLAS	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
3.7	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 3/4" de diam. para conexión a red general. Incluye: conexión a tubería existente, reducciones, codos, coples, conexiones, cortes, desperdicios, ranuras en piso y muros, resane de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.8	Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 2" diam. para alimentación de mueble (lavabo, mingitorio, tarja), 2,00 ml máximo de long. Incluye: ranuras, resanes, pasos en muro o losa, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.9	Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 4" diam. para alimentación de mueble (inodoro), 3,00 ml máximo de long. Incluye: ranuras, resanes, pasos en muro o losa, codos "T", "Y", materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.10	Suministro e instalación de red sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 4" diam. para conexión a red general. Incluye: ranuras, resanes, pasos en muro o losa, adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.11	Suministro e instalación de coladera redonda de acero inoxidable, con compuerta de cierre automático que evita malos olores e insectos, rejilla redonda de acero inoxidable 304 calibre 16, con empaque de ajuste para tubería de 2", pc-302 Incluye: retiro de coladera existente, conexiones, adaptadores, corte en vitropiso para recibir y materiales necesarios para su correcta instalación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.12	Suministro e instalación de llave de nariz de 1/2" para manguera tipo 19.CR. Incluye: cople y conexiones, empaques, materiales menores, mano de obra, herramienta, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación, acarreo y retiro de escombros fuera de la obra.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4	TABLAROCA							

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-138-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PLANTA ALTA EN COMANDANCIAS DE ATENCIÓN TEMPRANA, EN CALLE 14 No 2250, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ROMA FIJACIONES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) GERARDO LUNA CASILLAS	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
4.1	Muro de panel de yeso de 13 mm RH resistente a la humedad, espesor terminado 9cm dos caras, hasta 4.00 mts de altura. Incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	39.61	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.2	Muro de panel de yeso de 13 mm RH resistente a la humedad, espesor terminado 9cm una cara, hasta 4.00 mts de altura. Incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	15.13	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.3	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	37.34	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.4	Suministro y colocación de poste de madera de pino de segunda para vanos de puertas y refuerzos, de 2 1/2" x 1", incluye: fijación, materiales, mano de obra, herramienta, y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	10.70	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.5	Suministro e instalación de plafón reticular de lana mineral acústico, 61x61 cms línea de sombra, color blanco, igual al existente. Incluye: suspensión, recortes, desperdicios, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, andamiaje, nivelación, perfiles "L", ángulo perimetral, alambre galvanizado, recortes, desperdicios, trazo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra	m2	36.58	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.6	Elaboración de cajillo de panel de yeso 13 mm en "L", a una cara, hasta de 1.20 mts de desarrollo, empatando con cajillo existente. Incluye: tiranteo, cargas, postes, canaletas, cortes y empates con cajillo existente, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5	RECUBRIMIENTOS							
5.1	Suministro y colocación de recubrimiento cerámico en muros sicy color blanco, formato 25 x 40 cms, dispuesto en forma horizontal, asentado con pegaazulejo y junteador. Incluye: despiece, desperdicios, trazo, recortes, ajustes, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	122.13	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-138-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PLANTA ALTA EN COMANDANCIAS DE ATENCIÓN TEMPRANA, EN CALLE 14 No 2250, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ROMA FIJACIONES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) GERARDO LUNA CASILLAS	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.2	Suministro y colocación de recubrimiento cerámico en piso marca Interkeramic modelo brunei de primera color gray. formato 40 x 40 cms, asentado con pegapiso y junteador mca interkeramic. Incluye: despiece, desperdicios, trazo, recortes, ajustes, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	36.58	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.3	Despatillado de azulejo en aristas, incluye: mano de obra, herramienta, cortes, desperdicios, ajustes, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	ml	26.58	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.4	Suministro y colocación de zoclo de 8 cms de altura, recortado de vitropiso en interiores marca Castel, modelo Voss Grey de primera medidas 60 cms x 60 cms, asentado con pegapiso perdura y junta con junteador con color marca perdura, incluye: recortes, ajustes, nivelación, desperdicios, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	ml	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.5	Forrado de vertedero de de 50 x 50 x 40 cms medidas interiores, forrado en todas sus caras, con recubrimiento cerámico de primera calidad, modelo brunei color gray, formato 25 x 40, asentado con pegazulejo y junteador sin arena a hueso, incluye: trazo, nivelación, despatillado en aristas, recortes, desperdicios, ajustes, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6	MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑOS							
6.1	Suministro e instalación de taza alargada de tanque bajo, con boton accionador, de cerámica esmaltada de alto brillo, trampa expuesta esmaltada, color blanco, descarga 4.8 lts, altura 14.4", Drakar Incluye: asiento para taza con bisagras reforzadas, llave angular, manguera coflex, herrajes y accesorios, adecuaciones para colocacion de brida de sujecion, brida sanitaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	pza	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.2	Suministro e instalación de lavabo bajocubierta, de cerámica esmaltada de alto brillo, grado de calidad "A", con rebosadero, dimensiones de 54.6 x 39.4 x 19.4 cms, color blanco, Marcus, Incluye: mangueras flexibles, llaves angulares, kit de cespól de latón cromado 207 con sistema click, empaques, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-138-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PLANTA ALTA EN COMANDANCIAS DE ATENCIÓN TEMPRANA, EN CALLE 14 No 2250, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ROMA FIJACIONES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) GERARDO LUNA CASILLAS	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
6.3	Suministro e instalación de mingitorio tipo cascada, de cerámica de alto brillo, grado de calidad "A", presión 0.50 / 1.00 kg/cm2, color blanco, dimensiones 47 x 67 x 35.6 cms incluye: Llave de push para mingitorio proyecta pum-01, baja presión, cromo, sistema de descarga, empaques, y todos los accesorios para la correcta instalación.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.4	Suministro e instalación de monomando para lavabo, 145 mm altura, 153 mm de longitud de nariz, 49 mm de cuerpo, presión 0.5 kg/cm2, de acero inoxidable 304, piazza pia-100 dc. Incluye: empaques, accesorios, herrajes, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.5	Suministro e instalación de barra de granito negro pulido, de 2 cms de espesor, medidas 0.65 mts de ancho x 1.60 mts de largo, con zoclo de 7 cms y faldón de 15 cms, con cambio de nivel de 15 cms según diseño, Incluye: estructura con ptr 2" para soporte inferior y patas de apoyo perdidas en tablaroca, perforaciones para ovalines y monomandos, cantos pulidos y redondeados, pegamarmol, despiece, cortes, desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra, herramientas.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.6	Suministro y colocación de espejo de 0.75 mts x 0.80 mts. con marco de aluminio de 1 1/2" anodizado natural. Incluye fijación mano de obra, materiales miscelaneos.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.7	Suministro y colocación de despachador de papel sanitario, fabricado en ABS, modelo Jumbo Jr. (300 mts) color humo 94202. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.	pza	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.8	Suministro y colocación de despachador de jabón líquido a granel, rellenable, color humo, fabricado en ABS, color humo 94236. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.9	Suministro e instalación de despachador de toalla interdobla, fabricado en ABS, color humo 92730. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-138-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PLANTA ALTA EN COMANDANCIAS DE ATENCIÓN TEMPRANA, EN CALLE 14 No 2250, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ROMA FIJACIONES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) GERARDO LUNA CASILLAS	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
6.10	Suministro y colocación de barra para minusválidos de acero inoxidable, tipo boomerang de 305 x 305 mm. B-066-S. Incluye: elementos de fijación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.11	Suministro y colocación de barra para minusválidos de acero inoxidable, recta de 700 mm. B-700-S. Incluye: elementos de fijación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.12	Suministro e instalación de letreros de señalética en baños, con gráfico y letrero w.c. mujeres, w.c. hombres, dimensiones de 30 x 25 cms aprox. fabricados en estireno cal 60 con vinil autoadherible, fijados a puertas. Incluye: elementos de fijación, mano de obra y materiales misceláneos.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
7	MAMPARAS MODULARES							
	Suministro e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado standard reforzado, 2.10 de altura total con refuerzo superior, estructura de perfil tubular cuadrado galvanizado de 1" x 1". calibre 20, con refuerzos interiores, incluido uno para instalación de portarrollo, con aislamiento de poliestireno expandido higiénico y autoextinguible densidad de 14 KG/M³, moldura perimetral de acero inoxidable, sistema de fijación al piso, con una placa de acero galvanizado calibre 12, de una sola pieza, electrosoldada a la base (MIG), y las uniones protegidas con primario anticorrosivo, terminado en plástico laminado color gris de acuerdo a muestra aprobada por la dependencia, pilastras con 4 tornillos expansivos especiales para la fijación de las bisagras de las puertas y 2 tornillos expansivos para la fijación del refuerzo superior, el sistema de fijación de la pilastra se envuelve y protege con una cubierta de acero inoxidable tipo 304, acabado 3, hecha de una sola pieza, en acero inoxidable tipo 304, acabado espejo. Incluye: herrajes, pasadores, bisagras, cuelgabolsas, topes, jaladeras, molduras, cubrecantos, desperdicios, ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación, las dimensiones tendrán una tolerancia de 2 cms, verificar medidas en obra antes de fabricación con el siguiente despiece:			SI CUMPLE	SI CUMPLE			
7.1	Puerta de 0.60 x 1.50 m.	pza	6.00					

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-138-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PLANTA ALTA EN COMANDANCIAS DE ATENCIÓN TEMPRANA, EN CALLE 14 No 2250, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ROMA FIJACIONES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) GERARDO LUNA CASILLAS	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
7.2	Puerta de 0.90 x 1.50 m.	pza	2.00					
7.3	Pilastra de 0.12 x 2.10 m	pza	2.00					
7.4	Pilastra de 0.15 x 2.10 m	pza	2.00					
7.5	Pilastra de 0.24 x 2.10 m	pza	5.00					
7.6	Panel lateral de 1.20 x 1.50 m	pza	8.00					
7.7	Panel lateral de 0.45 x 1.20 m	pza	1.00					
7.8	Panel lateral de 0.60 x 1.20 m	pza	1.00					
8	CARPINTERIA							
8.1	Suministro e instalación de multypuerta de 1 1/2" con lámina an ambas caras calibre 28 color blanco, medidas de 0.90 mts x 2.10 mts. Incluye:Marco metálico chapa cancan 6491, material zamak niquel satinado, bisagras, jambas de 4" x 1" de banak, acarreo, materiales miscelaneos y de fijación, desperdicios, retiro de sobrantes fuera de la obra.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
9	PINTURA							
9.1	Suministro y aplicación de pintura en muros, bovedas y plafones a dos manos, hasta una altura de 9 mts.Marca: Berel , calidad Kalos Tone Mate, serie 7700 o equivalente color a elegir por la dependencia, Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, sellador, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	33.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
10	LIMPIEZA							
10.1	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombros de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal, gafette y vestimenta distintiva de la empresa.	m2	41.80	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
10.2	Acarreo y retiro de escombros desde la planta alta, volumen medido en sitio de extracción, no se pagaran abundamientos, por lo que deberán considerarlo en su precio unitario, sitio de carga en estacionamiento de planta baja. Se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de la obra, acopio, encostado, acarreo y retiro de escombros a tiradero autorizado y limpieza de las áreas de circulación.	m3	19.64	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
TIEMPO DE EJECUCION				30 DIAS NATURALES	30 DIAS NATURALES			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-138-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PLANTA ALTA EN COMANDANCIAS DE ATENCIÓN TEMPRANA, EN CALLE 14 No 2250, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ROMA FIJACIONES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) GERARDO LUNA CASILLAS	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
	ANTICIPO			50%	50%			
	CARTAS DE GARANTIAS			1 AÑO	1 AÑO			
	RESULTADO			SI CUMPLE	SI CUMPLE			

Notas: LA PROPUESTA 1(P1):Entrega documentación completa. LA PROPUESTA 2(P2):Entrega documentación completa.