Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 35-126-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **09:00 horas del día 05 del mes de diciembre del año 2022**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de Adjudicación de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 35-126-2022 sin concurrencia del Comité**, denominada **"SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos)**, el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3531**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 35-126-2022**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FISCAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2022** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **23 de noviembre del 2022** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **25 de noviembre del 2022** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado *"VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA"*.

TERCERO. - El **28 de noviembre del 2022** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la *"PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS"*.

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **03 tres** licitantes, cuyas propuestas, a excepción de 01 una a la que no se le dio apertura por los motivos expuestos en el Acta de Presentación y Apertura de Propuestas, fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	**AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.**
2	**CCH SOLUCIONES EN TI, S.A DE C.V.**
3	**VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO**

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente dictamen:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 35-126-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Anexos	AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L DE C.V	CCH SOLUCIONES EN TI, S.A DE C.V.	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico (Propuesta Técnica).	SI	SI	SI
Anexo 1 Carta de garantías.	SI	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio.	SI	SI	SI
Anexo 3 Carta de proposición.	SI	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación oficial vigente)	SI	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite).	SI	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores.	SI	SI	SI
Anexo 4-B (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)	SI	SI	SI
OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI
Anexo 4-C (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	SI	SI	SI
OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, expedida dentro de los 5 días hábiles anteriores a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.	SI	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME. En caso de no ser MIPYME, es obligatorio que el licitante manifieste dicha situación bajo protesta de decir verdad, mediante escrito con el presente número de Anexo.	SI	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI	SI	SI
Anexo 5 Propuesta económica, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos)	SI	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios	SI	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos)	SI	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI	SI
OBSERVACIONES	Entrega propuesta completa.	Entrega propuesta completa.	Entrega propuesta completa.

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de "La Ley", dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del "Reglamento", fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del **Mtro. Oscar Villalobos Gámez**, en su carácter de **Director General de Unidades Regionales de Servicios Estatales** de la **Secretaría de Administración**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de "La Ley" y del artículo 97, fracción II, de su "Reglamento", así como el numeral 7 de las Bases denominado "CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 35-126-2022 sin concurrencia del Comité.

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 35-126-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
DICTAMEN TÉCNICO

LICITANTE EVALUADO	AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V	CCH SOLUCIONES EN TI S.A DE C.V.	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO
PROPUESTA TÉCNICA	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE
Observaciones	En su Anexo 5-A (análisis de precios unitarios), específicamente en los conceptos 10.0, 63.0, 81.0, 101.0, 119.0, 137.0 y 173.0 no realizó los cambios que se establecieron en el Acta de la junta de aclaraciones y la hoja de aclaraciones formulada por su propia cuenta, y que forma parte integral de la misma, sobre el panel de parcheo de 24 puertos, incumpliendo con lo establecido en el punto 4 párrafo tercero, cuarto y quinto, punto 5.1 inciso H), punto 6.1 inciso o) y punto 10 inciso b) de las bases de Licitación.	N/A	En su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), Anexo 5 (Propuesta económica), Anexo 5-A (Análisis de precios unitarios) y Anexo 5-B (Explosión de insumos) específicamente en los conceptos 10.0, 63.0, 81.0, 101.0, 119.0, 137.0 y 173.0 no realizó los cambios que se establecieron en el Acta de la junta de aclaraciones y la hoja de aclaraciones formulada por una de los licitantes, y que forma parte integral de la misma, sobre el panel de parcheo de 24 puertos, incumpliendo con lo establecido en el punto 4 párrafo tercero, cuarto y quinto, punto 5.1 inciso E), F) y H), punto 6.1 inciso a), ñ), o) y p) y punto 10 inciso b) de las bases de Licitación.

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

CCH SOLUCIONES EN TI S.A DE C.V.					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN. DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	$964,609.54	$964,609.54
				SUBTOTAL	$964,609.54
				I.V.A.	$154,337.53
				TOTAL	$1,118,947.07

De conformidad con el artículo 67 de "La Ley", se adjudica el contrato al proveedor **CCH SOLUCIONES EN TI, S.A DE C.V.** por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **$1,118,947.07 (un millón ciento dieciocho mil novecientos cuarenta y siete pesos 07/100 M.N.)**, referente al **"SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos)**, en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato I.V.A. incluido.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de "La Ley" y al artículo 101 de su "Reglamento", debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de "La Ley", artículos 110 y 111 de su "Reglamento", el mismo, por lo que las obligaciones derivadas del presente fallo de adjudicación, serán exigibles a partir de la fecha de suscripción del señalado instrumento legal.

IV.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 35-126-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

V.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **04 cuatro** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO EL ÁREA REQUIRENTE:

Nombre	Cargo	Firma
Mtro. Oscar Villalobos Gámez	Director General de Unidades Regionales de Servicios Estatales	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre		Firma
C. Armando Mora Fonseca	Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara.	

---------- **FIN** ----------

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 35-126-2022 sin concurrencia del Comité.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
	PRELIMINARES / DESMANTELAMIENTO							
	TRANSPORTE LOCAL 6 Y 7							
1.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO DE LA TOTALIDAD DE NODOS DE RED EXISTENTES, CABLEADO CAT 3. INCLUYE: DESCABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE ACCESORIOS Y CANALIZACIONES, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	POLICIA VIAL LOCAL 8							
2.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO DE LA TOTALIDAD DE NODOS DE RED EXISTENTES, CABLEADO CAT 3. INCLUYE: DESCABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE ACCESORIOS Y CANALIZACIONES, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	PROCURADURIA SOCIAL LOCAL 9							
3.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO DE LA TOTALIDAD DE NODOS DE RED EXISTENTES, CABLEADO CAT 3. INCLUYE: DESCABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE ACCESORIOS Y CANALIZACIONES, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	ARCHIVO TRANSPORTE LOCAL 14							
4.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO DE LA TOTALIDAD DE NODOS DE RED EXISTENTES, CABLEADO CAT 3. INCLUYE: DESCABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE ACCESORIOS Y CANALIZACIONES, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	PREDIOS RUSTICOS LOCAL 18							

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO DE LA TOTALIDAD DE NODOS DE RED EXISTENTES, CABLEADO CAT 3. INCLUYE: DESCABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE ACCESORIOS Y CANALIZACIONES, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	I.J. CIENCIAS FORENSES LOCAL 23							
6.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO DE LA TOTALIDAD DE NODOS DE RED EXISTENTES, CABLEADO CAT 3. INCLUYE: DESCABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE ACCESORIOS Y CANALIZACIONES, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	UNIRSE Y DES. MUNICIPAL LOCAL 22							
7.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO DE LA TOTALIDAD DE NODOS DE RED EXISTENTES, CABLEADO CAT 3. INCLUYE: DESCABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE ACCESORIOS Y CANALIZACIONES, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	SUBANCLA RECAUDADORA 089							
8.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO DE LA TOTALIDAD DE NODOS DE RED EXISTENTES, CABLEADO CAT 3. INCLUYE: DESCABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE ACCESORIOS Y CANALIZACIONES, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	VOZ Y DATOS							
	PARTICIPACION CIUDADANA Y SADER LOCAL 4							
9.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO SERIE CLASSIC TIPO CFPL1WHY. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
10.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 16 PUERTOS ARMADO CAT 6A, 1 UR., TIPO C1000-16-FP-2G-L , METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE		
11.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A, CON 4 PARES, FORRO DE HDPE, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT PARA APLICACIONES DE POE; CUMPLE CON LA DIRECTIVA ROHS. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	65.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 7 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
13.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 5 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" DE DIÁMETRO CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1-1/4" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	36.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK PARA CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 6A COLOR BLANCO, TIPO CJ6X88TGWH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	51.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
26.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	17.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
27.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	21.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
28.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	21.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	31.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
30.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
31.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
32.0	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, ETIQUETACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PRUEBAS DE ESCANEO, PUESTA EN MARCHA DE 6 NODOS, INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO, MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA IMPRESOS Y EN FORMA DIGITAL, JUEGO DE PLANOS ASBUILT CON NOMBRES DE IDENTIFICACION DE CADA NODO DE MANERA IMPRESA Y EN DIGITAL CON FORMATO DE AUTOCAD, PRUEBAS DE PENTSCANNER ENTRE PANEL DE PARCHEO Y ESTACION DE TRABAJO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	TRANSPORTE LOCAL 6, 7 Y 8							
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO SERIE CLASSIC TIPO CFPL1WHY. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	13.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA MONTAJE EN PARED C/E 20 U.R. COLOR NEGRO, ESTANDAR 19" INCLUYE: BASE HABILITADA PARA MONTAR BARRE DE CONTACTOS, TECHO HABILITADO PARA INSTALAR CUATRO EXTRACTORES DE AIRE, PUERTA FRONTAL CON ACRILICO COLOR HUMO Y CHAPA REDONDA DE SEGURIDAD, MARCO DE MONTAJE ABATIBLE CONS TRES ACOMTIDAS DE 2" DE DIAMTERO Y CHAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE, CREMALLERA DE 20 UR ROSCADA PARA TORNILLO 12-24 (4), BARRA DE 2 CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS NEMA 515R DE 125V 15 AMP, PROTECCION TERMICA, CABLE USO RUDO Y CLAVIJA NEMA 5-15P (1), CHAROLA FIJA DE 400MM, QUE CUMPLA NORMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS ARMADO CAT 6A, 1 UR., TIPO DP246X88TGY , METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A, CON 4 PARES, FORRO DE HDPE, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT PARA APLICACIONES DE POE; CUMPLE CON LA DIRECTIVA ROHS. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	95.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
37.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 7 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	13.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
38.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 5 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	13.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	38.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	13.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" DE DIÁMETRO CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	13.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	26.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
52.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK PARA CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 6A COLOR BLANCO, TIPO CJ6X88TGWH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	32.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
54.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	26.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
56.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
60.0	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, ETIQUETACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PRUEBAS DE ESCANEO, PUESTA EN MARCHA DE 13 NODOS, INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO, MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA IMPRESOS Y EN FORMA DIGITAL, JUEGO DE PLANOS ASBUILT CON NOMBRES DE IDENTIFICACION DE CADA NODO DE MANERA IMPRESA Y EN DIGITAL CON FORMATO DE AUTOCAD, PRUEBAS DE PENTSCANNER ENTRE PANEL DE PARCHEO Y ESTACION DE TRABAJO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
61.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	PROCURADURIA SOCIAL LOCAL 9							
62.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO SERIE CLASSIC TIPO CFPL1WHY. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
63.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 16 PUERTOS ARMADO CAT 6A, 1 UR, METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE		
64.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A, CON 4 PARES, FORRO DE HDPE, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT PARA APLICACIONES DE POE; CUMPLE CON LA DIRECTIVA ROHS. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	41.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades Regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
65.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 7 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
66.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 5 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
67.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
68.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
69.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
70.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
71.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" DE DIÁMETRO CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
72.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
73.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
74.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
75.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
76.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	17.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
77.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK PARA CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 6A COLOR BLANCO, TIPO CJ6X88TGWH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
78.0	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, ETIQUETACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PRUEBAS DE ESCANEO, PUESTA EN MARCHA DE 7 NODOS, INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO, MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA IMPRESOS Y EN FORMA DIGITAL, JUEGO DE PLANOS ASBUILT CON NOMBRES DE IDENTIFICACION DE CADA NODO DE MANERA IMPRESA Y EN DIGITAL CON FORMATO DE AUTOCAD, PRUEBAS DE PENTSCANNER ENTRE PANEL DE PARCHEO Y ESTACION DE TRABAJO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
79.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	IPEJAL, CON. C. SEG. CODE Y CULTURA LOCAL 13							
80.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO SERIE CLASSIC TIPO CFPL1WHY. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
81.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 16 PUERTOS ARMADO CAT 6A, 1 UR, METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE		
82.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A, CON 4 PARES, FORRO DE HDPE, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT PARA APLICACIONES DE POE; CUMPLE CON LA DIRECTIVA ROHS. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	81.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
83.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 7 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
84.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 5 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
85.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	27.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
86.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
87.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
88.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
89.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
90.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
91.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" DE DIÁMETRO CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
92.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	32.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
93.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
94.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
95.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
96.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	22.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
97.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK PARA CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 6A COLOR BLANCO, TIPO CJ6X88TGWH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
98.0	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, ETIQUETACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PRUEBAS DE ESCANEO, PUESTA EN MARCHA DE 9 NODOS, INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO, MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA IMPRESOS Y EN FORMA DIGITAL, JUEGO DE PLANOS ASBUILT CON NOMBRES DE IDENTIFICACION DE CADA NODO DE MANERA IMPRESA Y EN DIGITAL CON FORMATO DE AUTOCAD, PRUEBAS DE PENTSCANNER ENTRE PANEL DE PARCHEO Y ESTACION DE TRABAJO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
99.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	PREDIOS RUSTICOS LOCAL 18							

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
100.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO SERIE CLASSIC TIPO CFPL1WHY. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
101.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 16 PUERTOS ARMADO CAT 6A, 1 UR, METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE		
102.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A, CON 4 PARES, FORRO DE HDPE, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT PARA APLICACIONES DE POE; CUMPLE CON LA DIRECTIVA ROHS. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	61.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
103.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 7 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
104.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 5 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
105.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	31.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
106.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
107.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1 1/4" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	21.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
108.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
109.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" DE DIÁMETRO CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
110.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
111.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
112.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
113.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
114.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
115.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK PARA CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 6A COLOR BLANCO, TIPO CJ6X88TGWH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
116.0	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, ETIQUETACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PRUEBAS DE ESCANEO, PUESTA EN MARCHA DE 8 NODOS, INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO, MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA IMPRESOS Y EN FORMA DIGITAL, JUEGO DE PLANOS ASBUILT CON NOMBRES DE IDENTIFICACION DE CADA NODO DE MANERA IMPRESA Y EN DIGITAL CON FORMATO DE AUTOCAD, PRUEBAS DE PENTSCANNER ENTRE PANEL DE PARCHEO Y ESTACION DE TRABAJO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
117.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	I.J CIENCIAS FORENSES LOCAL 23							
118.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO SERIE CLASSIC TIPO CFPL1WHY. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
119.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 16 PUERTOS ARMADO CAT 6A, 1 UR, METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
120.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A, CON 4 PARES, FORRO DE HDPE, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT PARA APLICACIONES DE POE; CUMPLE CON LA DIRECTIVA ROHS. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	53.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
121.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 7 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
122.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 5 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
123.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	31.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
124.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
125.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	21.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
126.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
127.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" DE DIÁMETRO CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
128.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
129.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
130.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
131.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
132.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
133.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK PARA CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 6A COLOR BLANCO, TIPO CJ6X88TGWH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
134.0	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, ETIQUETACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PRUEBAS DE ESCANEO, PUESTA EN MARCHA DE 6 NODOS, INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO, MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA IMPRESOS Y EN FORMA DIGITAL, JUEGO DE PLANOS ASBUILT CON NOMBRES DE IDENTIFICACION DE CADA NODO DE MANERA IMPRESA Y EN DIGITAL CON FORMATO DE AUTOCAD, PRUEBAS DE PENTSCANNER ENTRE PANEL DE PARCHEO Y ESTACION DE TRABAJO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
135.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	UNIRSE Y DES. MUNICIPAL LOCAL 22							
136.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO SERIE CLASSIC TIPO CFPL1WHY. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
137.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 16 PUERTOS ARMADO CAT 6A, 1 UR, METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE		
138.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A, CON 4 PARES, FORRO DE HDPE, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT PARA APLICACIONES DE POE; CUMPLE CON LA DIRECTIVA ROHS. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
139.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 7 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
140.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 5 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
141.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
142.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
143.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
144.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
145.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" DE DIÁMETRO CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
146.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	21.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
147.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
148.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
149.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
150.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
151.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK PARA CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 6A COLOR BLANCO, TIPO CJ6X88TGWH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
152.0	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, ETIQUETACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PRUEBAS DE ESCANEO, PUESTA EN MARCHA DE 6 NODOS, INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO, MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA IMPRESOS Y EN FORMA DIGITAL, JUEGO DE PLANOS ASBUILT CON NOMBRES DE IDENTIFICACION DE CADA NODO DE MANERA IMPRESA Y EN DIGITAL CON FORMATO DE AUTOCAD, PRUEBAS DE PENTSCANNER ENTRE PANEL DE PARCHEO Y ESTACION DE TRABAJO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
153.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	S.S. ASIST. SOCIAL Y DIF LOCAL 25							
154.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO SERIE CLASSIC TIPO CFPL1WHY. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
155.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS ARMADO CAT 6A, 1 UR, METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
156.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A, CON 4 PARES, FORRO DE HDPE, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT PARA APLICACIONES DE POE; CUMPLE CON LA DIRECTIVA ROHS. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	80.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
157.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 7 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
158.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 5 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
159.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	27.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
160.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
161.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	55.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
162.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
163.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" DE DIÁMETRO CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
164.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	42.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
165.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
166.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
167.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oseas Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
168.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	28.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
169.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK PARA CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 6A COLOR BLANCO, TIPO CJ6X88TGWH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
170.0	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, ETIQUETACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PRUEBAS DE ESCANEO, PUESTA EN MARCHA DE 12 NODOS, INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO, MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA IMPRESOS Y EN FORMA DIGITAL, JUEGO DE PLANOS ASBUILT CON NOMBRES DE IDENTIFICACION DE CADA NODO DE MANERA IMPRESA Y EN DIGITAL CON FORMATO DE AUTOCAD, PRUEBAS DE PENTSCANNER ENTRE PANEL DE PARCHEO Y ESTACION DE TRABAJO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
171.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	COORDINADORA DE LA SHP LOCAL R-5							
172.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO SERIE CLASSIC TIPO CFPL1WHY. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
173.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 16 PUERTOS ARMADO CAT 6A, 1 UR, METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
174.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A, CON 4 PARES, FORRO DE HDPE, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT PARA APLICACIONES DE POE; CUMPLE CON LA DIRECTIVA ROHS. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
175.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 7 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
176.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 5 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
177.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
178.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
179.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
180.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
181.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" DE DIÁMETRO CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
182.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	17.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
183.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
184.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
185.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
186.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
187.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK PARA CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 6A COLOR BLANCO, TIPO CJ6X88TGWH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
188.0	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, ETIQUETACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PRUEBAS DE ESCANEO, PUESTA EN MARCHA DE 10 NODOS, INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO, MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA IMPRESOS Y EN FORMA DIGITAL, JUEGO DE PLANOS ASBUILT CON NOMBRES DE IDENTIFICACION DE CADA NODO DE MANERA IMPRESA Y EN DIGITAL CON FORMATO DE AUTOCAD, PRUEBAS DE PENTSCANNER ENTRE PANEL DE PARCHEO Y ESTACION DE TRABAJO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
189.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	SUBANCLA RECAUDADORA 089							
190.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO SERIE CLASSIC TIPO CFPL1WHY. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	19.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
191.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 2 MÓDULO COLOR BLANCO SERIE CLASSIC TIPO CFPL1WHY. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
192.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA MULTICONTACTO HORIZONTAL PARA MONTAR EN RACK DE 19", CON 10 CONTACTOS, 120 V, 15 AMP., 1UR, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE, MODELO CMRPSH15. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
193.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE PUESTA A TIERRA , CATEGORIA 6 MODELO GB2B0304TPI-1, DIMENSIONES 51X508X254 mm O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANCLAJE Y SOPORTE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
194.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR VERTICAL-LATERAL DE 24 UNIDADES DE RACK CATEGORIA 6A, INCLUYE TAPAS ABATIBLES HACIA AMBOS LADOS DE RACK , MEDIDAS 83"H X6.7"W X 14.1" D COLOR NEGRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
195.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2UR (FRONTAL Y POSTERIOR), CATEGORIA 6A MODELO WMP1E O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
196.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS ARMADO CAT 6A, 1 UR, METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
197.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A, CON 4 PARES, FORRO DE HDPE, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT PARA APLICACIONES DE POE; CUMPLE CON LA DIRECTIVA ROHS. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	145.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
198.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 7 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
199.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 5 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
200.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
201.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
202.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
203.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA ANCLO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
204.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
205.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
206.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" DE DIÁMETRO CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
207.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	100.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
208.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	35.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
209.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
210.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
211.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	67.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
212.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK PARA CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 6A COLOR BLANCO, TIPO CJ6X88TGWH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
213.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	17.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
214.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
215.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
216.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
217.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
218.0	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, ETIQUETACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PRUEBAS DE ESCANEO, PUESTA EN MARCHA DE 24 NODOS, INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO, MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA IMPRESOS Y EN FORMA DIGITAL, JUEGO DE PLANOS ASBUILT CON NOMBRES DE IDENTIFICACION DE CADA NODO DE MANERA IMPRESA Y EN DIGITAL CON FORMATO DE AUTOCAD, PRUEBAS DE PENTSCANNER ENTRE PANEL DE PARCHEO Y ESTACION DE TRABAJO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
219.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2UR (FRONTAL Y POSTERIOR), TIPO WMP1E. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
220.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-126-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIRSE EN CIRCUITO JARDÍN ALTEÑO No. 10, PLAZA GALERÍAS, COL. JARDINES DEL REAL, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRRO	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
221.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, Llosa DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	TIEMPO DE EJECUCION			30 DIAS NATURALES	30 DIAS NATURALES	30 DIAS NATURALES		
	ANTICIPO			NO	0%	NO		
	CARTAS DE GARANTIAS			1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO		
	RESULTADO			**NO CUMPLE**	**SI CUMPLE**	**NO CUMPLE**		

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): En su Anexo 5-A (análisis de precios unitarios), específicamente en los conceptos 10.0, 63.0, 81.0, 101.0, 119.0, 137.0 y 173.0 no realizó los cambios que se establecieron en el Acta de la junta de aclaraciones y la hoja de aclaraciones formulada por su propia cuenta, y que forma parte integral de la misma, sobre el panel de parcheo de 24 puertos, incumpliendo con lo establecido en el punto 4 párrafo tercero, cuarto y quinto, punto 5.1 inciso H), punto 6.1 inciso o) y punto 10 inciso b) de las bases de Licitación. **LA PROPUESTA 2(P2):**Entrega documentación completa. **LA PROPUESTA 3(P3):**En su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), Anexo 5 (Propuesta económica), Anexo 5-A (Análisis de precios unitarios) y Anexo 5-B (Explosión de insumos) específicamente en los conceptos 10.0, 63.0, 81.0, 101.0, 119.0, 137.0 y 173.0 no realizó los cambios que se establecieron en el Acta de la junta de aclaraciones y la hoja de aclaraciones formulada por una de los licitantes, y que forma parte integral de la misma, sobre el panel de parcheo de 24 puertos, incumpliendo con lo establecido en el punto 4 párrafo tercero, cuarto y quinto, punto 5.1 inciso E), F) y H), punto 6.1 inciso a), ñ), o) y p) y punto 10 inciso b) de las bases de Licitación.

p

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración