Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 37-98-2022
SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **12:00 horas del día 18 del mes de agosto del año 2022**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Fallo de Adjudicación de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 37-98-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA Sin Concurrencia del Comité**, denominada **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos)**, el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 37-98-2022**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FISCAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2022** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **18 de julio del 2022** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **22 de julio del 2022** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado *"VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA"*.

TERCERO. - El **29 de julio del 2022** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 5 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la *"PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS"*.

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **03 tres** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	**PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.**
2	**EDIFICACIONES SAN JULIÁN, S.A. DE C.V.**
3	**CHRISTIAN GARCÍA MERINO**

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 37-98-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA Sin Concurrencia del Comité.

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 37-98-2022
SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

Anexos	PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	EDIFICACIONES SAN JULIÁN, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GARCÍA MERINO
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico (Propuesta Técnica)	SI	SI	SI
Anexo 1 Carta de garantías	SI	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio	SI	NO	SI
Anexo 3 Carta de proposición	SI	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación oficial vigente)	SI	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite)	SI	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores	SI	SI	SI
Anexo 4-B (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)	SI	SI	SI
OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI
Anexo 4-C (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	SI	SI	SI
OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.	SI	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME.	SI	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI	SI	SI
Anexo 5 Propuesta económica, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos)	SI	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios	SI	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos)	SI	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI	SI
OBSERVACIONES	Entrega documentación completa.	Derivado de la revisión cuantitativa en el Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones se plasmó que entregó todos los documentos obligatorios, sin embargo, después de la revisión cualitativa para la validación administrativa de dichos documentos, se detectó que no entregó el **Anexo 2** (Copia del Acta de la junta de aclaraciones), incumpliendo así con lo solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo establecido los puntos 6.1 inciso c) y 10 inciso b) y e) de las Bases.	Entrega documentación completa.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 37-98-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA Sin Concurrencia del Comité.

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 37-98-2022
SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de "La Ley", dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del "Reglamento", fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del **Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez**, en su carácter de **Director de Recursos Materiales y Servicios Generales** de la **Secretaría de Seguridad**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de "La Ley" y del artículo 97, fracción II, de su "Reglamento", así como el numeral 7 de las Bases denominado "CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

DICTAMEN TÉCNICO

LICITANTE EVALUADO	PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	CHRISTIAN GARCÍA MERINO.
PROPUESTA TÉCNICA	NO CUMPLE	SI CUMPLE
Observaciones	En su Anexo Técnico (Propuesta Técnica) conceptos 1.1 al 1.19, 2.5, 2.7, 2.14, 2.18, 2.20, 4.1 al 4.14, 4.16 al 4.23, 4.25 al 4.36, 4.38 al 4.41, 5.1, 5.3 al 5.15, 5.23, 5.28, 5.29, 5.33 al 5.35, 5.39, 5.43 al 5.46, 6.2, 6.6., 6.8, 6.10, 6.11, 6.13, 8.1, 8.2, 8.4 al 9.52, 10.8, 11.2 al 11.12, 11.18, 11.29 al 11.31, 11.35, 11.36, 11.38, al 11.41, 11.43, 12.8, 12.9, 13.2, 13.6, 13.8, 13.15, 14.1 al 15.56 no especifica las marcas que está ofertando, además, en los conceptos 3.1, 4.15, 4.24 y 4.37 menciona determinada marca seguido de la frase "o equivalente", por lo que no se tiene certeza de cuál es la marca que está ofreciendo, incumpliendo con lo establecido en el punto 5.1 inciso E), punto 10 inciso B) y formato de Anexo Técnico de las bases de Licitación.	N/A

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 37-98-2022
SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

CHRISTIAN GARCÍA MERINO.					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO. DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	$3,752,807.12	$3,752,807.12
				SUBTOTAL	$3,752,807.12
				I.V.A.	$600,449.14
				TOTAL	$4,353,256.26

De conformidad con el artículo 67 de "La Ley", se adjudica el contrato al proveedor: **CHRISTIAN GARCÍA MERINO**, por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **$4,353,256.26 (cuatro millones trescientos cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y seis pesos 26/100 M.N.)**, referente al "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato I.V.A. incluido.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de "La Ley" y al artículo 101 de su "Reglamento", debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de "La Ley", artículos 110 y 111 de su "Reglamento", el mismo, por lo que las obligaciones derivadas del presente fallo de adjudicación, serán exigibles a partir de la fecha de suscripción del señalado instrumento legal.

IV.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

V.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 37-98-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA Sin Concurrencia del Comité.

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 37-98-2022
SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Este fallo consta de **05 cinco** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, SIENDO EL ÁREA REQUIRENTE:

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez	Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre	Firma
Representante del Consejo Nacional Agropecuario	

---------- **FIN** ----------

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 37-98-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA Sin Concurrencia del Comité.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	CHRISTIAN GARCÍA MERINO			
	AUTLAN DE NAVARRO							
1.0	**EXTERIOR**							
1.1	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.75 mts x 2.75 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
1.2	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.25 mts x 4.06 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
1.3	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.25 mts x 4.17 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
1.4	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.65 mts x 3.56 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
1.5	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.64 mts x 5.55 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
1.6	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.25 mts x 4.17 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.7	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.25 mts x 4.17 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
1.8	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 2.48 mts x 2.3 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
1.9	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.36 mts x 5.0 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
1.10	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.10 mts x 5.0 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
1.11	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.46 mts x 2.10 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
1.12	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.95 mts x 7.55 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
1.13	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 0.85 mts x 6.91 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.14	sellado de boca de bajantes de 4 " en azotea hasta 50 cms dentro del mismo a base de membrana de refuerzo poliestr tejida e impermeabilizante a base de un sistema elastómero acrílico color rojo (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa), incluye; membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plástico, materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo, garantía 7 años	pza	12.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
1.15	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 2" , incluye; prueba hidrostática a 5 lbs , ranuras, pasos, codos, te, coples, material de fijación, resanes, y acarreos de materiales	ml	29.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
1.16	Suministro y colocación de llave de paso tipo globo de 2" de termo fusión, incluye; nudos , materiales, mano de obra.	pza	2.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
1.17	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 3/4" a 2" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs ranuras, pasos, codos, coples, resanes, y acarreos de materiales	ml	89.96	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
1.18	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 1/2" , incluye; prueba hidrostática a 5 lbs , ranuras, pasos, codos, te, coples, resanes, y acarreos de materiales	ml	50.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
1.19	Muro de fibrocemento y esferas de poliestireno de 13 mm , espesor terminado 9cm dos caras, hasta 2.44 mts de altura incluye: canales y postes calibre 20, tornillos, 10 armellas agarradas desde los postes estructurales del muro , mocheta un el extremo opuesto del muro de 50 cms , tratamiento de juntas y terminado apalillado fino con pasta para juntas, recortes, ajustes, trazo desperdicios, y demás material necesario para su correcta instalación	m2	14.15	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
2.0	**GENERAL**							

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
2.1	adaptación sobre ventanal de herrería tubular existente para hacerla de proyeccion , medidas del claro a intervenir entre mangueteria de 0.70 mts x 0.70 mts , incluye; marco nuevo de tubular, bisagras, solera centrada de de 2" para detener el abatimento de la ventana, armella y pivotes para fijar solera y dejar cerrada la puerta, soldadura, recorte de ventana de herreria, desperdicios, descalibres, siliconeado, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad , retoques de pintura en marco existente. trabajos de albañileria	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.2	Suministro y colocacion de marco de luber de z persiana de herreria en algunos marcos superiores donde actalmente existe vidrio en ventanal de comedor retirando cristales existentes, medidas 0.9 mts x 0.86 mts , incluye marco de cuatro lados para fijacion de los luber , malla mosquitera con marco , soldadura, descalibres, nivelado, habilitado, placas de fijacion y atiezadores, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 aplicada a dos manos, por ambas caras herramienta, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra, plomeo, desperdicios, izajes,descalibres, herramienta, mano de obra y	pza	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.3	sellado de ventanas corredizas en ventanal de comedor, medidas 1 mts x 2.0 mts , consistente en la colocacion de pijas autoroscable de 1" cabeza exagonal , colocacion de baker road y sellado por dentro y fuera de los 4 lados de la ventana con poliuretano sikaflex 1a color gris abertura aproximada de 1"	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.4	Suministro y colocacion de pelicula polarizada calidad arquitectonica color negro oscuro , en las areas donde hay bolsas de plastico o cartones en las ventanasincluye; preparacion de la superficie, despieze, desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra	M2	13.18	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.5	Suministro y colocación de impermeabilizante elastomerico calidad 8 años en la unión del ventanal y el piso en un ancho de10 cms a base de un sistema elastómero acrilico color rojo (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa), incluye; membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrilico 5x1), materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo, garantia 7 años	ml	19.95	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
2.6	Suministro y colocacion de tapas de policarbonato celular de 6mm transparente para tapar entradas de aire en domos de cristal, fijados a 45° con junquillos de aluminio fijados en el pretil y silicon en el cristal volado del domo , medidas 30 cms x 1.0 mts , incluye, herramienta, materiales, mano de obra, despieze, desperdicios	pza	59.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.7	sellado con poliuretano de domos en su union de entructura metalica con pretil , incluye; raspado de sello anterior , preparacion de la superfie, herramienta, materiales, mano de obra	ml	142.22	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
2.8	adaptación sobre ventanal de herreria tubular existente para hacerla de proyeccion , medidas del claro a intervenir entre mangueteria de 0.70 mts x 0.70 mts , incluye; marco nuevo de tubular, bisagras, solera centrada de de 2" para detener el abatimento de la ventana, armella para fijar solera, soldadura, recorte de ventana de herreria, desperdicios, descalibres, siliconeado, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad , retoques de pintura en marco existente, trabajos de albañileria	pza	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.9	reposicion de sellos hidraulicos (empaques) en los dos manerales de cada llave mezcladora de regaderas , incluye; herramientas, materiales, mano de obra.	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.10	Suministro y colocacion de sello hidraulico (empaque) de fluxometro para wc en su union con la taza, incluye; retiro y reistalacion de fluxometro, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.11	Suministro y colocacion de Llave Monomando, cuerpo metalico, Maneral palanca metal, Cartucho de disco cerámico, Desagüe SPEED CONNECT , Lead Free , Acabados 002 Cromo, Colony Soft ahorradora de agua, Libre de plomo, Monomando centerset 4, incluye; mangeras flexibles, herramienta, materiales, mano de obra	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.12	sellado con poliuretano en juntas de vitropiso y union de sardinel con piso en baños, incluye; encintado a los lados de la junta , abrir junta suelta en piso , primer, preparacion de la superfie, herramienta, materiales, mano de obra	ml	60.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.13	Suministro y colocación de canal de aluminio de 4" extruido prefabricado para cubierta de policarbonato, incluye; material de fijación mediante tramos de angulo de 20 cms de largo perfil 3" x 3" para fijacion en muro y en estructura existente herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje hasta 5 mts de altura	ml	38.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
2.14	suministro y colocación de cubierta de policarbonato celular color blanco lechoso, sobre canaletas de aluminio en tramos de 1.10 mts de desarollo, incluye; retiro de laminas actuales de policarbonato , pija autoroscable con roldana de neopreno, perfil " U" en los remates para evitar la humedad dentro de las celdas y perfil " H " en las uniones del policarbonato, sellado en union con muro (11 ml) con mpermeabilizante elastómero acrilico calidad 7 años aplicado a dos manos y con refuerzo de tela poliéster tejida ambos sentidos en franja de 20 cms hasta 5 mts de altura	m2	35.20	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
2.15	suministro y colocacion de columnas y trabesaños de tubular de redondo de 3", 12.25 kg/ml para cubierta de lavadero, incluye; 2 anclaje a muro de ladrillo haciendo cajon y su posterior resane con mortero arena cemento de rio proporcion 1:4, un aclaje a piso de 4 x 40 x 70 cms demoliendolo y reponiendo el concreto , ahogando el tubo soldandole dos varillas en forma cruzada del n° 3, soldadura, descalibres, nivelado, habilitado, placas de fijacion y atiezadores, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 aplicada a dos manos, herramienta, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra, plomeo, desperdicios, izajes,descalibres, herramienta,	kg	281.75	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.16	Suministro y colocacion de lamina de fibrocemento tipo san miguel de 0.97 mts x 1.22 mts para cubierta de lavaderos , incluye; material de fijacion, herramienta, materiales, acarreos, izajes, mano de obra	pza	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.17	Suministro y colocación de lavadero de granito tamaño grande , incluye; murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero cemento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, herramienta, materiales, mano de obra	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.18	salida hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno random (PPR) y sus accesorios diámetro de 1/2" a una distancia promedio de 3 mts , incluye; golpe de ariete, prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, te. coples, resanes, y acarreos de materiales.	sal	4.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
2.19	Salida sanitaria de pvc 2" para el lavadero y una lavadora , incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, pegamento desperdicios, resanes y acarreos de materiales.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
2.20	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 3/4"incluye; conexión a tuberia de cuadro de valbulas, prueba hidrostática a 5 lbs ranuras, pasos, codos, coples, resanes, y acarreos de materiales.	ml	25.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
2.21	corte doble con disco de diamante y demolición de banqueta de concreto de 8 cms de espesor y 40 cms de ancho, incluye retiro de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial y reposición de la banqueta con concreto f´c= 200 kg/cm2	ml	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.22	Línea de drenaje en tubería de PVC de norma de 50 mm , incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.0	**PINTURA E IMPERMEABILIZACION**							
3.1	Suministro y aplicación de pintura esmalte epóxico anticorrosivo de alto brillo de dos componentes en barras de lavamanos y cocineta, color gris, Guardquim Epoxi 500 Decor de la marca Imperquimia o equivalente en calidad, incluye; limpieza de pintura de esmalte actualente mal adherida , materiales, mano de obra especializada	m2	9.61	NO CUMPLE DEBIDO A QUE SEÑALA MARCA SEGUIDO DE LA PALABRA EQUIVALENTE	SI CUMPLE			
3.2	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, calidad 7 años, hasta una altura de 10 mts en exteriores, color claro para borrar escudo de la FUERZA UNICA en fachada interior y la rotulacion del nuevo escudo de seguridad publica en dos colores uno claro y el otro oscuro , medidas 5.0 mts x 6.0 mts , Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.0	**PINTURA DE HERRERIA**							
4.1	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras del porton de ingreso de existente en portico, fabricado en lamina cerrada , medidas 4.5 mts x 4.70 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	2.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
4.2	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras del porton de la cochera de 2 hojas existente , fabricado en lamina cerrada , medidas 4.1 mts x 6.60 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.3	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris gravaaplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 10 mts en ventana de herreria abierta de fachada principal fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.80 mts x 0.68 mts (tres fijos verticales de .68 cms y dos fijos horizontales de 1.80 mts ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	8.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.4	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts de alto en ventanal de herreria abierta del comedor en escuadra fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 14.97 mts de largo y 3.8 mts de alto formada por (4 mangetes horizontales de 15 mts y 15 mangetes verticales de 3.80 mts de alto , 4 ventanas corredizas de 1.0 mts x 2.0 mts) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.5	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts de alto en tipo luber de z persiana medidas totales 0.70 mts x 3.9 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
4.6	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.20 mts x 3.98 mts (tres fijos verticales de 3.98 mts y 4 fijos horizontales de 2.20 mts ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.7	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta de ingreso, fabricado en lamina cerrada , medidas 2.56 mts x 2.54 mts , descontando 4 vidrios de 1.05 mts x 0.44 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.8	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.92 mts x 1.38 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.9	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.40 mts x 1.50 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	5.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.10	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta una hoja tipo luber de z persiana medidas totales 1.40 mts x 2.10 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
4.11	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta dos hojas luber de z persiana medidas totales 2.60 mts x 3.15 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.12	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.60 mts x 1.40 (solo es el marco) mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	2.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.13	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.40 mts x 1.30 (solo es el marco) mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	2.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.14	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta en ingreso posterior en perfiles tubulares de 2" en escuadra medidas totales 2.77 mts de desarrollo x 1.10 mts de alto (solo es el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.15	Suministro y aplicación de pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad color gris grava de comex aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana en escuadra de marco tubular de 2" y metal desplegado en ingreso posterior sobre ventana del concepto anterior , medidas totales 2.77 mts de desarrollo x 2.40 m de alto , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE SEÑALA MARCA SEGUIDO DE LA PALABRA EQUIVALENTE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
4.16	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta de ingreso posterior, fabricada en lamina cerrada , medidas 2.3 mts x 1.0 mts , , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.17	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en marco tubular de 2" y metal desplegado en ingreso posterior sobre puerta del concepto anterior , medidas totales 2.3 mts de desarrollo x 2.40 m de alto , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.18	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta de ingreso posterior, fabricada en lamina cerrada , medidas 1.80 mts x 1.05 mts , , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.19	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventana de herreria abierta de fachada posterior fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.33 mts x 1.80 mts (4 mangetes horizontales de 1.33m y 3 verticales de 1.80 mts ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.20	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.33 mts x 1.80 mts (4 mangetes horizontales de 1.33m y 3 verticales de 1.80 mts ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
4.21	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de herreria abierta en ingreso fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 4.10 mts x 3.72 mts de largo (6 mangetes horizontales de 3.72 m y 6 verticales de 4.10 mts ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.22	Suministro y aplicación de pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad color gris grava de comex aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de herreria abierta en salida a patio , fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 3.10 mts x 4.10 mts , (5 fijos verticales 5 fijos horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.23	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris gravaaplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de herreria abierta en salida a patio , fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.45 mts x 2.70 mts , (4 fijos verticales 4 fijos horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.24	Suministro y aplicación de pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad color gris grava de comex aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de herreria abierta en salida a patio , fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.95 mts x 2.35 mts , (3 fijos verticales 4 fijos horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra. ESTA VENTANA SE VA A POLARIZAR EN EL CONCEPTO RESPECTIVO	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE SEÑALA MARCA SEGUIDO DE LA PALABRA EQUIVALENTE	SI CUMPLE			
4.25	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puertas de ingreso a sotano, fabricada en lamina cerrada , medidas de 1.0 mts x 2.10 mts . Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	2.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
4.26	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en estructura de pasillo de policarbonato, compuesta de dos largeros de 4" x 2" de 11 mts , 4 cols de 4" de 2.45 mts de alto, 10 fijos de 1" x 1" de 90 cms de largo , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.27	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en escalera, fabricada con 30.24 ml de canal de 8", 37.1 ml de pasamanos en tubo de 2" , 74.18 ml de tubo de 1 1/2", 20 postes de 2" de 90 cms de alto (26 escalones de 30 cms de huellax 1.07 mts de largo 3 descansos de 1.2 mts x 1.2 mts , con esmalte epóxico anticorrosivo de alto brillo de dos componentes color gris, Guardquim Epoxi 500 Decor de la marca Imperquimia en su parte superior) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.28	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris gravaaplicada a dos manos en escalera, fabricada con 30.24 ml de canal de 8", 37.1 ml de pasamanos en tubo de 2" , 74.18 ml de tubo de 1 1/2" ,(24 escalones de 30 cms de huellax 1.07 mts de largo 5 descansos de 1.2 mts x 1.2 mts , 20 postes de 2" de 90 cms de alto, con esmalte epóxico anticorrosivo de alto brillo de dos componentes color gris, Guardquim Epoxi 500 Decor de la marca Imperquimia en su parte superior) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.29	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color similar a existente aplicada a dos manos en escalera marina 2 largueros de 2" de 6mts de altura, 16 travesaños de 1 1/2" 45 cms de largo, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado	pza	3.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
4.30	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en ventanas de ventilacion de domos compuestos por un cristal y una lamina perforada alternadamente @ 0.80 m y 30 cms de altura, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	ml	142.22	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.31	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de escaleras de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 5.70 mts de largo x 3.30 mts de altura , (7 mangetes verticales y 5 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.32	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris gravaaplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de escaleras de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 4.25 mts de largo x 3.30 mts de altura , (5 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.33	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de escaleras de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 4.62 mts de largo x 3.30 mts de altura , (5 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.34	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puertas de salida a azotea, fabricada en lamina cerrada , medidas de 1.0 mts x 2.10 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	3.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
4.35	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2da escalera de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 5.20 mts de largo x 3.450 mts de altura , (6 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.36	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2da escalera de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.70 mts de largo x 3.45 mts de altura , (4 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.37	Suministro y aplicación de pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad color gris grava de comex aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2da escalera de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 5.20 mts de largo x 3.45 mts de altura , (6 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE SEÑALA MARCA SEGUIDO DE LA PALABRA EQUIVALENTE	SI CUMPLE			
4.38	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.90 mts de largo x 2.40 mts de altura , (4 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE,NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.39	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.80 mts x 1.90 mts , (3 mangetes verticales y 2 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
4.40	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.0 mts x 1.0 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	3.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
4.41	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris gravaaplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.80 mts x 3.0 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	3.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
	CD GUZMAN							
5.0	**EXTERIOR Y GENERALES**							
5.1	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color similar a existente , caseta de lamina y placas , solo en su parte exterior , medidas aproximadas de 6.0 mts x 6.0 mts , que se encuentra sobre tanque elevado de concreto, hasta una altura de 10 mts , Incluye: cubierta, postes, largero ,ventanales, laminas, placas,. preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, herramienta, materiales, mano de obra	m2	94.56	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.2	suministro y colocacion de portico de policarbonato y estructura metalica en ventanal del comedor formada por 10 mensulas de ptr de 2 1/2 " en forma triangular de 0.8 mts de alto y 1.50 mts de largo con una inclinacion de 30° fijada con 4 barrenanclas de 4" y 4 largeros entre todas las todas las mensulas fabricados en tubular de 1 1/2" x 1 1/2 " para soportar el policarbonato de 15 mts de largo totales , incluye: policarbonato celular 6mm color humo (area a cubrir 15 mts x 1.50 mts incluye esquina) material de fijacion, perfil h , soldadura, descalibres, nivelado, habilitado, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 aplicada a dos manos, herramienta, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra, plomeo, desperdicios, izajes,descalibres, herramienta.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.3	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.22 mts x 2.90 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.4	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 2.45 mts x 3.16 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.5	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.55 mts x 4.37 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.6	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.51 mts x 4.90 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.7	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.92 mts x 5.96 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.8	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.92 mts x 2.92 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.9	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.50 mts x 4.30 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.10	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 5.95 mts x 1.92 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.11	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 2.10 mts x 6.6 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.12	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.80 mts x 6.6 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.13	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.90 mts x 1.90 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.14	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.40 mts x 5.7 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.15	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.5 mts x 5.7 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.16	reposicion de cristal quebrado en ventana de fachada , medidas, 0.80 mts x 0.80 mts , hasta 7 mts de altura, incluye: cristal flotado claro 6 mm, siliconeado, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.17	reposicion de cristal quebrado en ventana de fachada , medidas, 0.90 mts x 0.70 mts , hasta 7 mts de altura, incluye: cristal flotado claro 6 mm, siliconeado, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.18	Suministro y colocacion de lamina galvanizada de 30 cms de desarrollo en forma de angulo 90° para usarla como tapajunta en union muro con loza , incluye dobles en la orilla de cada ala del angulo para darle terminado, pintada con pintura vinilica comex 100 del color de los muros para camuflajearla, fijada con taquetes y sellada con silicon blanco, herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje.	ml	80.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.19	Suministro y colocacion de triangulos de lamina galvanizada medidas 0.2 mts de base y 0.50mts de altura para tapar los lados de las ventanas de proyeccion fijadas con pijas autoroscables , herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje.	pza	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.20	Suministro y colocacion de tiras de z persiana para tapar por abajo de ventanas de proyeccion medidas del claro 0.20 mts x 1.50 mts soldadas a la estructura de la ventana , herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje.	pza	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.21	sellado de ventanas corredizas en ventanal de comedor, medidas 1 mts x 1.70 mts , consistente en la colocacion de pijas autoroscable de 1" cabeza exagonal , colocacion de baker road y sellado por dentro y fuera de los 4 lados de la ventana con poliuretano color gris abertura aproximada de 1"	pza	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.22	Suministro y colocacion de pelicula polarizada grado arquitectonico, color negro oscuro o equivalente calidad , en las areas donde hay bolsas de plastico o cartones en las ventanasincluye; preparacion de la superficie, despieze, desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra (ventanas de fachada 1.5 x 0.6 , 6 pzas, salones del no break) .	M2	35.24	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.23	Suministro y colocación de impermeabilizante en la unión de los ventanales de las escaleras y el piso en un ancho de10 cms a base de un sistema elastómero acrílico color rojo (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa), incluye; membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrílico 5x1), materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo garantía 7 años.	ml	17.15	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.24	Suministro y colocacion de tapas de policarbonato celular de 6mm transparente para tapar ventanas de luber tipo z , atornilladas, medidas de la ventana 0.60 mts x 3.60 mts , incluye, herramienta, materiales, mano de obra, despieze, desperdicios.	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.25	adaptación sobre ventanal de herreria tubular existente para hacerla de proyeccion , medidas del claro a intervenir entre mangueteria de 0.70 mts x 0.70 mts , incluye; marco nuevo de tubular, bisagras, solera centrada de de 2" para detener el abatimento de la ventana, armella y pivotes para fijar solera y dejar cerrada la puerta, soldadura, recorte de ventana de herreria, desperdicios, descalibres, siliconeado, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad , retoques de pintura en marco existente, trabajos de albañileria	pza	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.26	reposicion de sellos hidraulicos (empaques) en los dos manerales de cada llave mezcladora de regaderas , incluye; herramientas, materiales, mano de obra.	pza	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.27	elaboración de sardinel medidas 10 cms x 10 cms de concreto f´c= 200 kg/cms con una varilla de refuerzo y anclajes @ 30 cms con varilla del # 3 , incluye; corte doble con disco , demolición de franja de piso existente , forrado del sardinel con loseta cerámica antiderrapante med. 33 x 33 cms primera, asentado con pegapiso piso sobre piso y junteador color plata , herramienta, materiales, mano de obra, baño mujeres 2.6 mts , baño hombres 1.60 mts)	ml	4.20	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.28	Suministro y colocacion de cebollas cuadradas para regadera de laton terminado cromado similares a las existentes, incluye; taladrarlas y ponerle un tornillo opresor de llave allen para evitar que sean sustraidas, herramienta, materiales, mano de obra	pza	14.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.29	reposicion de fluxometro exactamente igual al existente con Suministro y colocacion de fluxometro nuevo marca para mingitorio de palanca , incluye; todos los accesorios , herramienta, materiales y mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.30	Demolición de piso cerámico por medios manuales incluye; corte doble con disco en área de transición, incluye; pegazulejo, y mezcla de pegado, abundamiento, encostalado, acarreos dentro y fuera de obra, retiro de escombro, herramienta , equipo y mano de obra. movimiento y reinstalacion de mamparas de aluminio	m2	7.70	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.31	elaboración de fino de cemento arena de rio cernida usando festerbond como agua de uso prop. 1:1 con agua . para recibir nuevo recubrimiento y/o loseta cerámica y para renivelar áreas con encharcamientos , prop 1:4 , y incluye; herramienta, materiales, mano de obra	m2	7.70	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.32	suministro y aplicación de Membrana anti-grietas e impermeable de interceramic , aplicada con brocha o rodillo previo a la colocación de la loseta cerámica en area de regaderas, incluye; herramienta, materiales, mano de obra, desperdicios.	m2	7.70	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.33	Suministro y colocación de lozeta ceramica en área de regaderas de primera color blanco medidas 33 cms x 33 cms , asentado con pegapiso Psp y junta a hueso con junteador , incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	7.70	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.34	reposicion de bajante en mal estado que esta ocacionando humedades en muros para instalarse por fuera, incluye; paso por pretil, resanes y recibier con con mortero cemeto arena prop 1:4, poner tramo de tubo en paso de pretil, instalacion del codo de bajada y codo de desague en piso y cuerpo de bajante de 10 mts , recibir la boca del bajante en la azotea con elastomerico acrilico calidad 7 años y membrana de refuerzo de tela poliester tejida en ambos sentidos, incluye; abrazaderas para fijar en muro , herramienta, materiales, mano de obra.	pza	5.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.35	reposicion de bajante en mal estado que esta ocacionando humedades en muros para instalarse por fuera, incluye; interceptar tubo por debajo de la loza, conducirlo hacia la pared , hacer el paso en pared , resanarlo y recibir con con mortero cemeto arena prop 1:4, instalacion del codo de bajada y codo de desague en piso y cuerpo de bajante de 10 mts , y tramo horizontal de 8 mts aprox, recibir la boca del bajante en la azotea con elastomerico acrilico calidad 7 años y membrana de refuerzo de tela poliester tejida en ambos sentidos, incluye; abrazaderas para fijar en muro , herramienta, materiales, mano de obra.	pza	10.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.36	reposición de manguera flexible mlla metalica y coples metalicos con sellos integrados para llave monomando, incluye, tapón para la otra salida hidráulica, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.37	Suministro y colocación de espejo de 2.0 mts x 0.7 mts. con marco de aluminio anodizado natural perfil 1 1/2".	pza	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.38	reposición de vidrio quebrado en puerta por un cristal flotado tintex de 6 mm medidas 0.80 mts x 0.36 mts , incluye; siliconeado, maniobras, desperdicios, herramienta, mano de obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.39	Suministro y colocación de impermeabilizante sobre impermeabilizante prefabricado a base de un sistema elastómero acrílico color blanco (dos capas de impermeabilizante a razón de 1.0 lt/m2 por capa), incluye; membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plástico, materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo.	m2	1,036.71	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.40	colocación de vinil esmerilado tipo frost en ventaneria de aluminio existente, incluye; limpieza del cristal , despiece, desperdicios, herramienta, material, mano de obra.	m2	18.87	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.41	Suministro y colocación de espejo de 2.10 mts x 1.10 mts. De cuerpo completo con marco de aluminio anodizado natural perfil 1 1/2, fijado sobre pared con silicón ."	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.42	Rehabilitación de puerta de cisterna consistente en colocación de las anclas de angulo de 1 1/2" en el contramarco existente, anclaje taqueteado a losa de concreto, colocación de tapa con visaras de abatimiento , fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad , medidas 1.2 mts x 1.10 mts.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.43	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 2" , incluye; prueba hidrostática a 5 lbs , ranuras, pasos, codos, te, coples, material de fijación, resanes, y acarreos de materiales.	ml	29.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.44	Suministro y colocación de llave de paso tipo globo de 2" de termo fusión, incluye; nudos , materiales, mano de obra.	pza	2.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.45	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 3/4" a 2" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs ranuras, pasos, codos, coples, resanes, y acarreos de materiales.	ml	89.96	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
5.46	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 1/2" , incluye; prueba hidrostática a 5 lbs , ranuras, pasos, codos, te, coples, resanes, y acarreos de materiales.	ml	50.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.47	Muro de fibrocemento con esferas de poliestireno de 13 mm , espesor terminado 9cm dos caras, hasta 2.44 mts de altura incluye: boquillas , canales y postes calibre 20, tornillos, 10 armellas agarradas desde los postes estructurales del muro , mocheta un el extremo opuesto del muro de 50 cms , tratamiento de juntas y terminado apalillado fino con pasta para juntas , recortes, ajustes, trazo desperdicios, y demás material necesario para su correcta instalación	m2	14.15	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.48	Servicio de retiro con cuidado y su posterior reinstalacion de wc para poder sondear la tuberia de 4" asi como la reposicion del sello hidraulico de de polipropileno , incluye; asentado de la taza con cemento blanco, herramienta, materiales, mano de obra , en baño de torre	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.0	**PATIO**							
6.1	Suministro y colocación de canal de aluminio de 4" extruido prefabricado para cubierta de policarbonato, incluye; material de fijación mediante tramos de angulo de 20 cms de largo perfil 3" x 3" para fijacion en muro y en estructura existente herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje hasta 5 mts de altura	ml	38.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.2	suministro y colocación de cubierta de policarbonato celular color blanco lechoso, sobre canaletas de aluminio en tramos de 1.10 mts de desarollo, incluye: retiro de laminas actuales de policarbonato , pija autoroscable con roldana de neopreno, perfil " U" en los remates para evitar la humedad dentro de las celdas y perfil " H " en las uniones del policarbonato, sellado en union con muro (11 ml) con mpermeabilizante elastómero acrílico calidad 7 años aplicado a dos manos y con refuerzo de tela poliéster tejida ambos sentidos en franja de 20 cms hasta 5 mts de altura	m2	35.20	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
6.3	suministro y colocacion de columnas y trabesaños de tubular de redondo de 3", 12.25 kg/ml para cubierta de lavadero, incluye; 2 anclaje a muro de ladrillo haciendo cajon y su posterior resane con mortero arena cemento de rio proporcion 1:4, un aclaje a piso de 4 x 40 x 70 cms demoliendolo y reponiendo el concreto , ahogando el tubo soldandole dos varillas en forma cruzada del n° 3, soldadura, descalibres, nivelado, habilitado, placas de fijacion y atiezadores, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 aplicada a dos manos, herramienta, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra, plomeo, desperdicios, izajes,descalibres, herramienta,	kg	281.75	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
6.4	Suministro y colocacion de lamina de fibrocemento tipo san miguel de 0.97 mts x 1.22 mts para cubierta de lavaderos , incluye; material de fijacion, herramienta, materiales, acarreos, izaies, mano de obra	pza	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.5	Suministro y colocación de lavadero de granito tamaño grande , incluye; murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero cemento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, herramienta, materiales, mano de obra	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.6	salida hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno random (PPR) y sus accesorios diámetro de 1/2" a una distancia promedio de 3 mts , incluye; golpe de ariete, prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, te, coples, resanes y acarreos de materiales.	sal	4.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
6.7	Salida sanitaria de pvc 2" para el lavadero y una lavadora , incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, pegamento desperdicios, resanes y acarreos de materiales.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.8	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 3/4"incluye; conexión a tuberia de cuadro de valbulas, prueba hidrostática a 5 lbs ranuras, pasos, codos, coples, resanes y acarreos de materiales.	ml	25.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
6.9	corte doble con disco de diamante y demolición de banqueta de concreto de 20 cms de espesor y 40 cms de ancho, incluye retiro de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial y reposición de la banqueta con concreto f´c= 200 kg/cm2	ml	35.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.10	Línea de drenaje en tubería de PVC de norma de 50 mm , incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.11	Línea de drenaje en tubería de PVC de norma de 4", para desahogar coladera del patio , incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución	ML	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.12	reposicion de losa de concreto f´c= 200 kg/cm2, tma=3/4" de 20 cms de esesor y 40 cms de ancho , incluye; , acarreos, regleado, acabado escobillado , colado, curado, vibrado, calafateo asfaltico en juntas de dilatación , afine del terreno, obras de protección y señalamientos, nivelacion.herramienta y mano de obra	ml	35.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
6.13	Suministro y colocación de impermeabilizante a base de un sistema elastómero acrílico color blanco previo a la aplicacion de la pintura en muro exterior de patio seriamente humedecido (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa), incluye; membrana de refuerzo en tela de poliéster tejida en ambos sentidos, en area de grietas primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento acrílico, materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo. garantia 7 años	m2	186.08	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
7.0	**POZO ABSORCION PLAZOLETA**							
7.1	corte con disco de diamante y demolición de banqueta de concreto de 8 cms en un cuadro de 2.5 mts x 2.5 mts y una franja de 2.5 mts x 0.40 mts , incluye retiro de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial y reposición de la banqueta con concreto f´c= 200 kg/cm2(ingreso principal)	m2	7.25	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
7.2	excavación de zanja para instalaciones sanitarias, en terreno tipo "A" , de 40 cms de ancho, profundidad variable, incluye; traspaleo, relleno posterior de la zanja con material producto de la excavación compactado en capas de 20 cms , retiro de excedentes fuera de obra	m3	0.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
7.3	suministro y colocación de tubo de p.v.c. sanitario (anger) serie 25, campana, de 6" (150 mm) diam., con lubricante, incluye: conexiones, cama de arena, desperdicios, pruebas y acarreo de materiales al sitio, el acostillado será hasta 30 cms arriba del lomo del tubo (incluye conexión de bocas de tormenta , pozos de absorción)	ml	2.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
7.4	POZO DE ABSORCION FABRICADO A BASE DE UNA PERFORACION POR MEDIOS MECANICOS de 1.2 mts de diametro x 10.0 mts DE PROFUNDIDAD Y COLOCACION DE ANILLETAS INTEGRADAS DE CONCRETO MONOLITICO CON UN DISEÑO ESPECIAL PARA LA INFILTRACION DE AGUAS EN SU MAYORIA PLUVIALES, EL CUERPO DEL POZO YA CONFORMADO POR DICHAS ANILLETAS QUEDA AHOGADO CON ENGRAVADO CON PIEDRA PEQUEÑA DE CANTO RODADO QUEDANDO INUNDADO EN SU TOTALIDAD EL RECINTO CON LA PIEDRA PARA ASEGURAR QUE NO SE COLAPCE EL MISMO Y CON UN REMATE EN LA PARTE SUPERIOR A BASE DE UNA CAPA DE POLIMERO PARA TRAFICO PESADO CON MEDIDAS DE 1.10m DE DIAMETRO POR 3 m DE PROFUNDIDAD DEPENDIENDO LA COMPOSICION DEL SUELO QUE EN SU MAYORIA SEA PERMEHABLE, UTILIZANDO MALLA GEOSINTETICA EN LAS PAREDES , ESCALONES DE	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
7.5	elaboración de losa de concreto armado premezclado bombeable f'c= 250 kg/cm2, tma=3/4" de 20 cms de esesor con aditivo para fraguado para siete dias, refuerzo inferior 1#3@ 20 cms en ambos sentidos , incluye; cimbra, descimbra, acarreos, regleado, acabado escobillado , colado, curado, vibrado, calafateo asfaltico en juntas de dilatación ; afine del terreno, obras de protección y señalamientos, nivelacion herramienta y mano de obra	m2	7.25	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
8.0	**PINTURA**							
8.1	Suministro y aplicación de pintura esmalte epóxico anticorrosivo de alto brillo de dos componentes en barras de lavamanos y cocineta, color gris, incluye; limpieza de pintura de esmalte actualente mal adherida , materiales, mano de obra especializada	m2	9.61	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
8.2	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, calidad 7 años de 3000 ciclos de lavado ,hasta una altura de 12 mts desde el piso hasta su parte mas alta en exterior, color grava de comex sobre muros de concreto de cisterna elevada , Incluye: preparacion de la superficie, retiro de grasas, aceites, polvo, moho etc. mediante raspado, lijado, resanes menores, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra	m2	221.10	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
8.3	impermeabilizacion por la parte interna de cisterna con tratamiento químico a base de cemento Portland y arenas finamente tamizada y químicos que forman una mezcla cementosa que se combina con el concreto endurecido para provocar una reacción catalítica. Esta reacción genera una formación insoluble de cristalización a través de los poros y capilares del concreto, así como grietas, incluye; • preparacion de la superficie segun recomendaciones del fabricante para el caso de una cisterna elevada de concreto, reparación de Grietas y Refuerzo de Puntos Críticosl concreto , herramienta,	m2	108.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
9.0	**PINTURA ESMALTE HERRERIA EXTERIOR**							
9.1	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras del porton de ingreso de existente en portico, fabricado en lamina cerrada , medidas 4.5 mts x 4.70 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	2.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.2	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras de caseta de ingreso sobre portico , fabricada en lamina cerrada hasta 1.2 mts de altura y 2 mts de ventaneria con mangetes verticales Q 1.0 mts y lubers de metal desplegado de 0.70 mts altura promedio, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	m2	70.40	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.3	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras del porton de la cochera de 2 hojas existente , fabricado en lamina cerrada , medidas 3.60 mts x 8.0 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
9.4	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 10 mts en ventana de herreria abierta de fachada principal fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.80 mts x 0.68 mts (tres fijos verticales de .68 cms y dos fijos horizontales de 1.80 mts ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	9.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.5	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 10 mts en ventana de herreria abierta de fachada principal fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.70 mts x 1.0 mts (tres fijos verticales de .68 cms y dos fijos horizontales de 1.80 mts ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	2.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.6	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts de alto en ventanal de herreria abierta del comedor en escuadra fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 14.97 mts de largo y 3.8 mts de alto formada por (5 mangetes horizontales de 14 mts y 16 mangetes verticales de 3.80 mts de alto , 4 ventanas corredizas de 1.0 mts x 2.0 mts) una franja de lamina perforada de 0.60 mts de alto y 14 mts de largo , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.7	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventana tipo luber de z persiana medidas totales 0.61 mts x 1.0 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
9.8	Suministro y aplicación de pintura de esmalte aplicada a dos manos por ambas caras en puerta tipo luber de z persiana medidas totales 1.0 mts x 2.10 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.9	Suministro y aplicación de pintura de esmalte aplicada a dos manos por ambas caras en ventana tipo luber de z persiana medidas totales 0.60 mts x 3.60 mts incluye; marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	3.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.10	Suministro y aplicación de pintura de esmalte aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.55 mts x 8 mts (cuatro fijos verticales y 4 fijos horizontales de ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.11	Suministro y aplicación de pintura de esmalte aplicada a dos manos por ambas caras en puerta de ingreso, fabricado en lamina cerrada , medidas 1.1 mts x 2.1 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.12	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.5 mts x 3.5 mts , (3 horizontales y 2 verticales incluye una parte de lamina superior de .5 mts x .8 mts , preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
9.13	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.70 mts x 2.60 mts , 4 fijos verticales y 2 horizontales Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.14	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventana tipo luber de z persiana medidas totales 0.70 mts x 1.70 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.15	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta dos hojas luber de z persiana medidas totales 1.50 mts x 3.10 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.16	Suministro y aplicación de pintura de esmalte aplicada a dos manos por ambas caras en puerta dos hojas luber de z persiana medidas totales 3.10 mts x 3.20 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.17	Suministro y aplicación de pintura de esmalte aplicada a dos manos por ambas caras en puerta una hojas luber de z persiana medidas totales 1.0 mts x 2.1 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.18	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta una hojas luber de z persiana medidas totales 0.90 mts x 3.1 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Cárlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
9.19	Suministro y aplicación de pintura de esmalte aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.30 mts x 1.40 mts (4 horizontales y 2 verticales) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	2.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.20	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.60 mts x 1.40 (solo es el marco) mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	2.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.21	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava x aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta en ingreso posterior en perfiles tubulares de 2" en escuadra medidas totales 3.05 mts de desarrollo x 1.40 mts de alto , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.22	Suministro y aplicación de pintura de esmaltecolor gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana en escuadra de marco tubular de 2" y metal desplegado en ingreso posterior sobre ventana del concepto anterior , medidas totales 3.05 mts de desarrollo x 0.25 m de alto , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.23	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta en ingreso posterior en perfiles tubulares de 2" en escuadra medidas totales 2.20 mts x 3.5 mts de alto (5 horizontales y 6 verticales) , Incluye: lamina perforada (2.2 mts x 0.50 mts)y portico de policarbonato (0.50 mts x 2.20 mts) preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
9.24	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta en ingreso posterior en perfiles tubulares de 2" en escuadra medidas totales 3.5 mts x 4.3 mts de alto (5 horizontales y 6 verticales) , Incluye: lamina perforada (3.5 mts x 0.50 mts)y portico de policarbonato (0.50 mts x 3.5 mts) preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.25	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris gravaaplicada a dos manos por ambas caras en ventana de herreria abierta de fachada posterior fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.0 mts x 0.80 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.26	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris gravaaplicada a dos manos por ambas caras en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.60 mts x 0.80 mts (2 mangetes horizontales 4 verticales) , incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.27	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta de dos hojas de herreria abierta en ingreso fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.3 mts x 2.95 mts de largo (6 mangetes horizontales y 4 verticales ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
9.28	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventana de herreria abierta en ingreso fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.80 mts x 2.15 mts de largo (6 mangetes horizontales y 4 verticales ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.29	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventanal de ingreso de herreria abierta fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 3.7 mts x 3.4 (7 fijos verticales y 4 fijos horizontales de ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.30	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de ingreso de herreria abierta fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.8 mts x 1.60 (3 fijos verticales y 2 fijos horizontales) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.31	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de ingreso de herreria abierta fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.8 mts x 2.60 (4 fijos verticales y 2 fijos horizontales) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.32	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de herreria abierta en salida a patio , fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 3.20 mts x 3.50 mts , (5 fijos verticales 5 fijos horizontales) Incluye: siliconeado de todos los vidrios, preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
9.33	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal y puerta de herreria abierta en salida a patio , fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.80 mts x 3.50 mts , (6 fijos verticales , con una franja de lamina lisa de 30 cm y 3.50 de largo) Incluye: siliconeado de todos los vidrios , preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.34	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de herreria abierta en salida a patio , fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.30 mts x 2.20 mts , (4 fijos verticales 7 fijos horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra. ESTA VENTANA SE VA A POLARIZAR EN EL CONCEPTO RESPECTIVO	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.35	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puertas de ingreso a sotano, fabricada en lamina cerrada , medidas de 1.0 mts x 2.20 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.36	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en estructura de pasillo de policarbonato, compuesta de tres largeros de ptr de 3" x 3" de 11 mts , 4 cols de 3" de 2.50 mts de alto, 10 fijos de 3" x 2" de 1.80 mts de largo , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Avila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaria de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
9.37	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en escalera, fabricada con 30.24 ml de canal de 8", 37.1 ml de pasamanos en tubo de 2" , 74.18 ml de tubo de 1 1/2", 20 postes de 2" de 90 cms de alto (26 escalones de 30 cms de huellax 1.07 mts de largo 3 descansos de 1.2 mts x 1.2 mts , con esmalte epóxico anticorrosivo de alto brillo de dos componentes color gris, Guardquim Epoxi 500 Decor de la marca Imperquimia en su parte superior) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.38	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en escalera, fabricada con 30.24 ml de canal de 8", 37.1 ml de pasamanos en tubo de 2" , 74.18 ml de tubo de 1 1/2" ,(24 escalones de 30 cms de huellax 1.07 mts de largo 5 descansos de 1.2 mts x 1.2 mts , 20 postes de 2" de 90 cms de alto, con esmalte epóxico anticorrosivo de alto brillo de dos componentes color gris, Guardquim Epoxi 500 Decor de la marca Imperquimia en su parte superior) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.39	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color similar a existente aplicada a dos manos en escalera marina 2 largueros de 2" de 7.5 mts de altura, 14 travesaños de 1 1/2" 45 cms de largo, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado.	pza	3.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.40	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en ventanas de ventilacion de domos compuestos por un cristal y una lamina perforada alternadamente @ 0.80 m y 30 cms de altura, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	ml	166.30	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
9.41	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de escaleras de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 5.60 mts de largo x 3.55 mts de altura , (7 mangetes verticales y 5 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.42	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de escaleras de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.55 mts de largo x 3.60 mts de altura , (4 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.43	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de escaleras de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 5.25 mts de largo x 3.45 mts de altura , (7 mangetes verticales y 6 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.44	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris gravaaplicada a dos manos por ambas caras en puertas de salida a azotea, fabricada en lamina cerrada , medidas de 1.0 mts x 2.10 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.45	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2da escalera de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 5.20 mts de largo x 3.450 mts de altura , (6 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
9.46	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2da escalera de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.70 mts de largo x 3.45 mts de altura , (4 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.47	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2da escalera de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 5.20 mts de largo x 3.45 mts de altura , (6 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.48	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.90 mts de largo x 2.40 mts de altura , (4 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.49	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.80 mts x 1.90 mts , (3 mangetes verticales y 2 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.50	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.0 mts x 1.0 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	3.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
9.51	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava, aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.80 mts x 3.0 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	3.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
9.52	Suministro y aplicación de pintura de esmaltecolor gris grava, aplicada a dos manos por ambas caras en puerta mitad duela y mitad cristal fabricada en perfiles de 2" medidas totales 1.10 mts x 2.10 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
	MASCOTA							
10.0	**CASETAS DE INGRESO**							
10.1	sustitucion de Tejuelo de porton existente por uno nuevo Para Porton De Hasta 3500 Kg Uso Rudo, incluye; maniobra de desmontaje del porton , retiro de tejuelos anteriores y la colocacion de los nuevos , incluye; maniobras, materiales, mano de obra, soldadura	pza	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
10.2	Suministro y colocacion de tapas de policarbonato celular de 6mm transparente para tapar entradas de agua en lubers de metal perforado de caseta de ingreso sobre portico, 1.0 mts de ancho y alturas variables (3 de 0.2mts ,4 de 0.80 m, 2 de 0.65 m , 2 de 0.55 m, 2 de 0.45, 2 de 35 cms , 2 de 0.25 m) incluye, herramienta, materiales, mano de obra, despieze, desperdicios	m2	9.13	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
10.3	Suministro y colocacion de viga de 12 pulgadas x 7 " de 1/4 de espesor , incluye; anclado en columna de concreto, resanes, acentado con mortero cemento arena de rio prop: 1:4, desperdicios, cortes, soldaduras, medidas 8.60 mts, fabricacion, trazo, soldadura, acarreos, elevaciones, fletes, limpieza, dos manos de primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte , para reforzar una trabe de concreto existente en portico de ingreso en la base de mascota	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
10.4	suministro y colocacion de bajante de pvc de norma de 6.0 mts de altura,de 4" incluye ; paso en pretil, tubo del espesor del muro codo superior y a nivel de suelo , recibir de nuevo el bajante en el pretil y recibir la boca del bajante en la azotea con elastomerico acrilico calidad 7 años y membrana de refuerzo de tela poliester tejida en ambos sentidos, sardinel de 30 cms y seccion 17 x 15 asentado y enjarrado con mortero cemento arena de rio prop 1:4 incluye; abrazaderas para fijar en muro , herramienta, materiales, mano de obra , andamiaje, SOLO CASETA PRINCIPAL	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
10.5	firme para hormigon, hecho con cal-jal-arena prorcion 1:4:12 12 cms de espesor promedio, incluye; lechareada de cemento con impermeabilizane al 2% con festergral, materiales acarreos y mano de obra. SOLO CASETA PRINCIPAL	m2	81.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
10.6	Elaboracion de enladrillado de azotea de 17 X 17 cms suelto asentado con mortero cemento cal-arena en proporcion 1:3:6, incluye; lechareada de cemento con impermeabilizane al 2% con festergral , material, mano de obra, acarreos, elevaciones CASETA PRINCIPAL SIN PASILLOS	m2	81.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
10.7	Suministro y colocacion de Zavaleta de 8 x 17 cms con ladrillo de barro 17 cms x 17 cms asentado y junteado con mortero cemento-cal-arena proporción 1:1:6 EN EL PERIMETRO DE LAS DOS CASETAS Y PERIMETRO DE TERRAZA DE CASETA PRINCIPAL	ml	63.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
10.8	Suministro y colocación de impermeabilizante a base de un sistema elastómero acrílico color rojo (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa), en portico de ingreso incluye; membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento acrílico, materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo. garantía 7 años EN LAS DOS CASETAS	m2	181.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
10.9	elaboración de sardinel medidas 10 cms x 10 cms de concreto f'c= 200 kg/cms con una varilla de refuerzo y anclajes @ 30 cms con varilla del # 3 , incluye; en puerta de ingreso de caseta 2 , herramienta, materiales, mano de obra.	ml	1.10	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
10.10	Sellado de union entre ventana y muro descuadrado de concreto en segundo piso de la caseta a base de baker road y poliuretano sikaflex 1a,1" espesor aprox, incluye; limpieza de la superficie, preparacion y aplicación de primes, encintado, herramienta, materiales, mano de obra	ml	46.30	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
11.0	**EXTERIORES Y GENERALES**							

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
11.1	Suministro y colocacion de tapas de policarbonato celular de 6mm transparente para tapar entradas de agua en lubers de perfil z en puertas de la planta de emergencia , de 1.2 mts x 1.0 mts , dos de 1.45m, incluye, herramienta, materiales, mano de obra, desnieze, desperdicios, material de fijacion	m2	5.88	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
11.2	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 4.10 mts x 0.95 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
11.3	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 2.37 mts x 2.07 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
11.4	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.35 mts x 5.80 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
11.5	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.35 mts x 5.81 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
11.6	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 0.95 mts x 4.05 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
11.7	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 4.04 mts x 0.95 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
11.8	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 3.07 mts x 2.10 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
11.9	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.39 mts x 1.60 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
11.10	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 5.39 mts x 0.88 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
11.11	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 4.64 mts x 1.06 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
11.12	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 7.04 mts x 0.97 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
11.13	Suministro y colocacion de tapas de policarbonato celular de 6mm transparente para tapar entradas de aire en domos de cristal, fijados a 45° con junquillos de aluminio fijados en el pretil y silicon en el cristal volado del domo , medidas 30 cms x 1.30 mts , incluye, herramienta, materiales, mano de obra, despieze, desperdicios	pza	84.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
11.14	anclaje para domo de cristal que se desprendio en azotea, incluye; barrenado de pretil , con una profundidad minima de 30 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje en dala, para introducir una varilla roscada del # 3 , incluye ; limpieza a fondo, aplicación de adhesivo epoxico en una profundidad minima de 10 cms , herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje, maniobra del domo para reinstalarlo, resane de los antiguos anclajes despostillados	pza	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
11.15	reposicion de cristal quebrado en domo de cristal en techo, medidas, 0.80 mts x 1.35 x 1.90 mts , incluye; cristal flotado claro 6 mm con pelicula inastillable , retiro de cristal quebrado , siliconeado, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
11.16	Suministro y colocacion de lamina galvanizada de 30 cms de desarrollo en forma de angulo 90° para usarla como tapajunta en union muro con loza , incluye dobles en la orilla de cada ala del angulo para darle terminado, pintada con pintura vinilica comex 100 del color de los muros para camuflajearla, fijada con taquetes y sellada con silicon blanco, herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje.	ml	80.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
11.17	Suministro y colocacion de pelicula polarizada grado arquitectinico, color negro oscuro , garantia contra burbujas, deslaminado, disminucuin de tonalidad, en las areas donde hay bolsas de plastico o cartones en las ventanasincluye; preparacion de la superficie, despieze, desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra (ventanas de 0.25 x 0.75, 0.75 x 2.0 , 0.60x 0.5, .35 x .35, .43*.26, .8*.25 ,(0.35 x 0.35, 4 piezas en dormitorios)	M2	2.37	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
11.18	Suministro y colocación de impermeabilizante en la unión de los ventanales de las escaleras y el piso en un ancho de10 cms a base de un sistema elastómero acrílico color rojo (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa), incluye; membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrílico 5x1), materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo, garantía 7 años.	ml	22.15	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
11.19	suministro y colocacion de bajante de pvc de norma de 6.0 mts de altura,de 4" incluye ; paso en pretil, tubo del espesor del muro codo superior y a nivel de suelo , recibir de nuevo el bajante en el pretil y recibir la boca del bajante en la azotea con elastomerico acrilico calidad 7 años y membrana de refuerzo de tela poliester tejida en ambos sentidos, sardinel de 30 cms y seccion 17 x 15 asentado y enjarrado con mortero cemento arena de rio prop 1:4 y formacion de diamante para encausar el agua encharcada , demoliendo enladrillado y desbastando hormigon y reponiendo el enladrillado para tapar el paso del agua para incluye; impermeabilizante, abrazaderas para fijar en muro , herramienta, materiales, mano de obra ,	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
11.20	adaptación sobre ventanal de herrería tubular existente para hacerla de proyeccion , medidas del claro a intervenir entre mangueteria de 0.70 mts x 0.70 mts , incluye; marco nuevo de tubular, bisagras, solera centrada de de 2" para detener el abatimento de la ventana, armella y pivotes para fijar solera y dejar cerrada la puerta, soldadura, recorte de ventana de herrería, desperdicios, descalibres, siliconeado, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad , retoques de pintura en marco existente, trabajos de albañilería	pza	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
11.21	reposición de sellos hidraulicos (empaques) en los dos manerales de cada llave mezcladora de regaderas , incluye; herramientas, materiales, mano de obra.	pza	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
11.22	reposicion de empaque de fluxometro para wc mca helvex en su union con la taza, incluye; herramienta, materiales, mano de obra	pza	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
11.23	Suministro y colocacion de Llave Monomando, cuerpo metalico, Maneral palanca metal, Cartucho de disco cerámico, Desagüe SPEED CONNECT , Lead Free , Acabados 002 Cromo, Colony Soft ahorradora de agua, Libre de plomo, Monomando centerset 4, incluye; mangeras flexibles, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
11.24	fijacion de labamanos de pedestal en muro con silicon en todo el perimetro de su union con el piso, incluye; mano de obra, materiales.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
11.25	elaboración de sardinel medidas 10 cms x 10 cms de concreto f´c= 200 kg/cms con una varilla de refuerzo y anclajes @ 30 cms con varilla del # 3 , incluye; corte doble con disco , demolición de franja de piso existente , forrado del sardinel con loseta cerámica de primera color Riviera gray med. 33 x 33 cms primera, asentado con pegapiso piso sobre piso y junteador color plata , herramienta, materiales, mano de obra,	ml	3.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
11.26	Suministro y colocacion de cebollas cuadradas para regadera mca de laton cromado similares a las existentes, incluye; taladrarlas y ponerle un tornillo opresor de llave aillen para evitar que sean sustraidas, herramienta, materiales, mano de obra	pza	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
11.27	Demolición de piso cerámico por medios manuales incluye; corte doble con disco en área de transición, incluye; pegazulejo, y mezcla de pegado, abundamiento, encostalado, acarreos dentro y fuera de obra, retiro de escombro, herramienta , equipo y mano de obra. movimiento y reinstalacion de mamparas de aluminio(es el piso de varios baños (8*1.1) (1.1*2.7) (1.9*1.1) (1*1.8) (1*2.7) (1*1.8)	m2	12.24	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
11.28	elaboración de fino de cemento arena de rio cernida usando festerbond como agua de uso prop. 1:1 con agua . para recibir nuevo recubrimiento y/o loseta cerámica y para renivelar áreas con encharcamientos , prop 1:4 , y incluye; herramienta, materiales, mano de obra	m2	12.24	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
11.29	suministro y aplicación de Membrana anti-grietas e impermeable , aplicada con brocha o rodillo previo a la colocación de la loseta cerámica en regaderas, incluye; herramienta, materiales , mano de obra, desperdicios	m2	12.24	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
11.30	Suministro y colocación de vitropiso en área de regaderas de primera, modelo Marina de primera color blanco medidas 33 cms x 33 cms , asentado con pegapiso Psp y junta a hueso con junteador , incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos	m2	12.24	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
11.31	fijacion de bajantes de pvc desprendidos de 10 mts de altura, incluye: tubo de pvc del espesor del pretil, recibir de nuevo el bajante en el pretil y recibir la boca del bajante en la azotea con elastomerico acrilico calidad 7 años y membrana de refuerzo de tela poliester tejida en ambos sentidos, incluye; abrazaderas para fijar en muro , herramienta, materiales, mano de obra , andamiaje	pza	10.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
11.32	Suministro y colocacion de malla mosquitera metalica en ventanas de cocina, incluye marco abatible , medidas de ventana 1.0mts x 1.70 mts , soldadura, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
11.33	sellado con poliuretano en union de la ventana con el muro , incluye; raspado de sello anterior , preparacion de la superfie, aplicación de primer, herramienta, materiales, mano de obra	ml	37.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
11.34	mantenimiento de ventanas corredizas en ventanal de comedor, medidas 1 mts x 1.70 mts , consistente en el engrasado y rehabilitado de carretillas y rieles, , soldado de una solera de 2" como ceja para evitar el ingreso de agua en sus dos verticales selladas con sokaflex 1a , hacer barrenos en el riel para favorecer la salida del agua, herramienta, materiales, mano de obra	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
11.35	mantenimiento a puerta de herreria en salida a azotea consistente en el sellado del marco baker doad y poliuretano 1" de espesor, ponerle un sardinel de 5 cms x 5 cms impermeabilizado con elastomerico 7 años y malla, reposicion de chapa por una phillips 675 D	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
11.36	Sellado de junta fria en union de piso con muro en area de escaleras a base de baker road y poliuretano ,1" espesor aprox, incluye; limpieza de la superficie, preparacion y aplicación de primes, encintado, herramienra, materiales, mano de obra	ml	7.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
11.37	recorte dobie de escalerilla cablefil de voz datos en des uso para sellar el paso del muro el cual se tapara y resanara terminado igual al existente con mortero cemento arena de rio prop 1,4 y pedazera de ladrillo, elaboracion de aplanado andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
11.38	Linea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 2" , incluye; prueba hidrostática a 5 lbs , ranuras, pasos, codos, te, coples, material de fijación, resanes, y acarreos de materiales.	ml	29.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
11.39	Suministro y colocación de llave de paso tipo globo de 2" de termo fusión, incluye; nudos , materiales, mano de obra.	pza	2.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
11.40	Linea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 3/4" a 2" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs ranuras, pasos, codos, coples, resanes, y acarreos de materiales.	ml	89.96	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
11.41	Linea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 1/2" , incluye; prueba hidrostática a 5 lbs , ranuras, pasos, codos, te, coples, resanes, y acarreos de materiales.	ml	50.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
11.42	Servisio de reparacion de mampara de aluminio en baño caida, consistente en la reposicion de bisagras, herramienta, materiales, mano d eobra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
11.43	Muro de fibrocemento con esferas de poliestireno de 13 mm mca , espesor terminado 9cm dos caras, hasta 2.44 mts de altura incluye: boquillas , canales y postes calibre 20, tornillos, 10 armellas agarradas desde los postes estructurales del muro , mocheta un el extremo opuesto del muro de 50 cms , tratamiento de juntas y terminado apalilliado fino pasta plus, recortes, ajustes, trazo desperdicios, y demás material necesario para su correcta instalación	m2	14.15	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
12.0	**RENIVELAR PENDIENTE EN BALCON**							
12.1	elaboración de sardinel medidas 10 cms x 10 cms de concreto f´c= 200 kg/cms con una varilla de refuerzo y anclajes @ 30 cms con varilla del # 3 . incluye; , herramienta, materiales, mano de obra.	ml	1.10	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
12.2	corte con disco de diamante en enladrillado y entortado para reposicion de enladrillado	ml	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
12.3	Retiro de enladrillado incluye; materiales, mano de obra, herramienta, equipo , acarreosde escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m2	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
12.4	Retiro de entortado existente de un espesor promedio de 7.0 cms incluye; zavaletas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo , acarreos de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m2	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
12.5	firme para hormigon, hecho con cal-jal-arena prorcion 1:4:12 12 cms de espesor promedio, incluye; lechareada de cemento con impermeabilizane al 2% con festergral, materiales acarreos y mano de obra.	m2	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
12.6	Elaboracion de enladrillado de azotea de 17 X 17 cms suelto asentado con mortero cemento cal-arena en proporcion 1:3:6, incluye; lechareada de cemento con impermeabilizane al 2% con festergral , material, mano de obra, acarreos, elevaciones	m2	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
12.7	elaboracion de Zavaleta de 8 x 17 cms con ladrillo de barro 17 cms x 17 cms asentado con mortero cemento-cal-arena proporción 1:1:6	ml	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
12.8	formacion de junta de dilatacion de 1.5 x 1 cm. aprox. a base de "cemento acrilico con aplicación de primario, Incluye: corte doble con disco para delimitar la junta y demolicion del material, mano de obra, limpieza y preparacion de la superficie, acarreos y retiro de escombro y desperdicios fuera de la obra.	ml	5.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
12.9	Suministro y colocación de impermeabilizante a base de un sistema elastómero acrilico color blanco (dos capas de impermeabilizante a razón de 1.0 lt/m2 por capa), incluye; membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plástico, materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo. garantia 7 años	m2	17.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
13.0	**PATIO**							

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
13.1	Suministro y colocación de canal de aluminio de 4" extruido prefabricado para cubierta de policarbonato, incluye; material de fijación mediante tramos de angulo de 20 cms de largo perfil 3" x 3" para fijacion en muro y en estructura existente herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje hasta 5 mts de altura	ml	38.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
13.2	suministro y colocación de cubierta de policarbonato celular color blanco lechoso, sobre canaletas de aluminio en tramos de 1.10 mts de desarollo, incluye; retiro de laminas actuales de policarbonato , pija autoroscable con roldana de neopreno, perfil " U" en los remates para evitar la humedad dentro de las celdas y perfil " H " en las uniones del policarbonato, sellado en union con muro (11 ml) con mpermeabilizante elastómero acrílico calidad 7 años aplicado a dos manos y con refuerzo de tela poliéster tejida ambos sentidos en franja de 20 cms hasta 5 mts de altura	m2	35.20	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
13.3	suministro y colocacion de columnas y trabesaños de tubular de redondo de 3", 12.25 kg/ml para cubierta de lavadero, incluye; 2 anclaje a muro de ladrillo haciendo cajon y su posterior resane con mortero arena cemento de rio proporcion 1:4, un aclaje a piso de 4 x 40 x 70 cms demoliendolo y reponiendo el concreto , ahogando el tubo soldandole dos varillas en forma cruzada del n° 3; soldadura, descalibres, nivelado, habilitado, placas de fijacion y atiezadores, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 aplicada a dos manos, herramienta, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra, plomeo, desperdicios, izajes,descalibres, herramienta, mano de obra, acarreos de materiales	kg	281.75	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
13.4	Suministro y colocacion de lamina de fibrocemento tipo san miguel de 0.97 mts x 1.22 mts para cubierta de lavaderos , incluye; material de fijacion, herramienta, materiales, acarreos, izajes, mano de obra	pza	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
13.5	Suministro y colocación de lavadero de granito tamaño grande , incluye; murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero cemento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, herramienta, materiales, mano de obra	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
13.6	salida hidráulica a base de tuberia de termo fusión de polipropileno random (PPR) y sus accesorios diámetro de 1/2" a una distancia promedio de 3 mts , incluye; golpe de ariete, prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, te, coples, resanes, y acarreos de materiales	sal	3.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
13.7	Salida sanitaria de pvc 2" para el lavadero y una lavadora , incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, pegamento desperdicios, resanes y acarreos de materiales.	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
13.8	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 3/4"incluye; conexión a tuberia de cuadro .de valbulas, prueba hidrostática a 5 lbs ranuras, pasos, codos, coples, resanes, y acarreos de materiales.	ml	25.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
13.9	corte doble con disco de diamante y demolición de banqueta de concreto de 20 cms de espesor y 40 cms de ancho, incluye retiro de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial y reposición de la banqueta con concreto f´c= 200 kg/cm2	ml	35.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
13.10	Línea de drenaje en tubería de PVC de norma de 50 mm , incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
13.11	Línea de drenaje en tubería de PVC de norma de 4", para desahogar coladera del patio , incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ML	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
13.12	reposicion de losa de concreto f´c= 200 kg/cm2, tma=3/4" de 20 cms de esesor y 40 cms de ancho , incluye; , acarreos, regleado, acabado escobillado , colado, curado, vibrado, calafateo asfaltico en juntas de dilatación , afine del terreno, obras de protección y señalamientos, nivelacion.herramienta y mano de obra	ml	35.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
13.13	demolicion de aplanado suelto o susceptible de desprendimiento por medios manuales, incluye; limpieza final con agua y un 10% de acido muriatico en proporcion volumetrica, resanes gruesos con mortero tixotrópico de dos componentes polimerico , formulado a base de cemento, arenas silicas y resinas acrílicas, que al mezclarse le confiere una consistencia pastosa de altas resistencias mecánicas y gran adherencia al sustrato acarreos dentro y fuera de obra hasta al tiradero oficial , herramienta mano de obra .	m2	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
13.14	Aplanado en muros y pretiles con producto cementicio impermeable premezclado en polvo formulado a base de Cemento Pórtlad, arenas de granulometria controlada y productos quimicos que le confieren excelentes propiedades de adherencia, impermeabilidad y resistencias mecánicas terminado terminado a flota similar existente de 2 cms de espesor, incluye; raspado de toda la superficie para tumbar el enjarre suelto, materiales, mano de obra, acarreos	m2	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
13.15	Suministro y colocación de impermeabilizante a base de un sisterna elastómero acrílico color blanco previo a la aplicacion de la pintura en muro exterior de patio seriamente humedecido (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa), incluye; membrana de refuerzo en tela de poliéster tejida en ambos sentidos, en area de grietas primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento acrílico, materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo. garantía 7 años	m2	25.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
13.16	Suministro y colocacion de Zavaleta de 8 x 8 cms con con producto cementicio impermeable premezclado en polvo formulado a base de Cemento Pórtlad, arenas de granulometria controlada y productos quimicos que le confieren excelentes propiedades de adherencia, impermeabilidad y resistencias mecánicas terminado terminado a flota similar , incluye; raspado y preparacion de toda la superficie	ml	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
13.17	emboquillado de puertas y ventanas a en patio, por ambos lados a base de mortero cemento arena de rio prop, 1:4 , retitrando el antiguo emboquillado de yeso, incluye; pedazera de ladrillo, plomeo, regleo, terminado pulido	ml	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
14.00	**PINTURA**							
14.1	Suministro y aplicación de pintura esmalte epóxico anticorrosivo de alto brillo de dos componentes en barras de lavamanos y cocineta, color gris, Guardquim Epoxi 500 Decor de la marca Imperquimia o equivalente en calidad, incluye; limpieza de pintura de esmalte actualente mal adherida , materiales, mano de obra especializada	m2	9.61	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
14.2	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, calidad 7 años de 3000 ciclos , hasta una altura de 10 mts en exteriores, color claro para borrar escudo de la FUERZA UNICA en fachada interior y la rotulacion del nuevo escudo de seguridad publica en dos colores uno claro y el otro oscuro , medidas 5.0 mts x 6.0 mts , Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.00	**PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA EXTERIOR**							
15.1	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras del porton de ingreso de existente en portico, fabricado en lamina cerrada , medidas 4.5 mts x 4.70 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	2.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.2	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras de caseta de ingreso sobre portico , fabricada en lamina cerrada hasta 1.2 mts de altura y 2 mts de ventaneria con mangetes verticales Q 1.0 mts y lubers de metal desplegado de 0.70 mts altura promedio, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	m2	70.40	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.3	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras del porton de la cochera de 2 hojas existente , fabricado en lamina cerrada , medidas 5.85 mts x 3.98 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
15.5	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 10 mts en ventana de herreria abierta de fachada principal fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.80 mts x 0.68 mts (tres fijos verticales de .68 cms y dos fijos horizontales de 1.80 mts ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	9.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.6	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 10 mts en ventana de herreria abierta de fachada principal fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.25 mts x 1.09 mts (tres fijos verticales de .68 cms y dos fijos horizontales de 1.80 mts ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.7	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en estructura de porteria-canasta de basquet formada por perfiles de ptr de 2" y tablero de duela metalica de 1.0 mts x 1.80 mts ambas caras, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, oxido, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .(son dos estructuras y el concepto es por el desarrono de los postes que lo conforman)	ml	73.80	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.8	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 10 mts en ventana de herreria abierta de fachada principal fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.70 mts x 1.0 mts (tres fijos verticales de .68 cms y dos fijos horizontales de 1.80 mts ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	2.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
15.9	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 10 mts en ventana de herreria abierta de fachada principal fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.50 mts x 0.35mts, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	6.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.10	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts de alto en ventanal de herreria abierta del comedor en escuadra fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 14.97 mts de largo y 3.8 mts de alto formada por (5 mangetes horizontales de 14 mts y 16 mangetes verticales de 3.80 mts de alto , 4 ventanas corredizas de 1.0 mts x 2.0 mts) una franja de lamina perforada de 0.60 mts de alto y 14 mts de largo , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.11	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventana tipo luber de z persiana medidas totales 0.61 mts x 1.0 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.12	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta tipo luber de z persiana medidas totales 1.0 mts x 2.10 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.13	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventana tipo luber de z persiana medidas totales 0.60 mts x 3.60 mts incluye; marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	3.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
15.15	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.55 mts x 8 mts (cuatro fijos verticales y 4 fijos horizontales de ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.16	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta de ingreso, fabricado en lamina cerrada , medidas 1.1 mts x 2.1 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.17	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.5 mts x 3.5 mts , (3 horizontales y 2 verticales incluye una parte de lamina superior de .5 mts x .8 mts , preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.18	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.70 mts x 2.60 mts , 4 fijos verticales y 2 horizontales Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.19	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventana tipo luber de z persiana cuarto de bombas , medidas totales 0.70 mts x 1.20 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
15.20	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta dos hojas luber de z persiana cuarto de bombas, medidas totales 1.35 mts x 2.10 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.21	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en escalera de ingreso cuarto de maquinas conformada con 4 escalones de placa medidas de 1.08 x 0.30 mts y dos canales de 6" de 1.87 mts de largo , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.22	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta una hojas luber de z persiana medidas totales 0.75 mts x 2.40 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.23	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta una hojas luber de z persiana medidas totales 0.90 mts x 3.1 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.24	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.30 mts x 1.40 mts (4 horizontales y 2 verticales) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	2.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
15.25	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.60 mts x 1.40 (solo es el marco) mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	2.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.26	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta en ingreso posterior en perfiles tubulares de 2" en escuadra medidas totales 3.05 mts de desarrollo x 1.40 mts de alto , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.27	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana en escuadra de marco tubular de 2" y metal desplegado en ingreso posterior sobre ventana del concepto anterior , medidas totales 3.05 mts de desarrollo x 0.25 m de alto , Incluye: preparación de la superficie, ,retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.28	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta en ingreso posterior en perfiles tubulares de 2" en escuadra medidas totales 2.20 mts x 3.5 mts de alto (5 horizontales y 6 verticales) , Incluye: lamina perforada (2.2 mts x 0.50 mts)y portico de policarbonato (0.50 mts x 2.20 mts) preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
15.29	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta en ingreso posterior en perfiles tubulares de 2" en escuadra medidas totales 3.5 mts x 4.3 mts de alto (5 horizontales y 6 verticales) , Incluye: lamina perforada (3.5 mts x 0.50 mts)y portico de policarbonato (0.50 mts x 3.5 mts) preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.30	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventana de herreria abierta de fachada posterior fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.0 mts x 0.80 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.31	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.60 mts x 0.80 mts (2 mangetes horizontales 4 verticales) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.32	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta de dos hojas de herreria abierta en ingreso fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.3 mts x 2.95 mts de largo (6 mangetes horizontales y 4 verticales ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Avila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
15.33	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris gravaaplicada a dos manos por ambas caras en ventana de herreria abierta en ingreso fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.80 mts x 2.15 mts de largo (6 mangetes horizontales y 4 verticales ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.34	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventanal de ingreso de herreria abierta fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 3.7 mts x 3.4 (7 fijos verticales y 4 fijos horizontales de ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.35	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de ingreso de herreria abierta fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.8 mts x 1.60 (3 fijos verticales y 2 fijos horizontales) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.36	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris gravaaplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de ingreso de herreria abierta fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.8 mts x 2.60 (4 fijos verticales y 2 fijos horizontales) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
15.37	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de herreria abierta en salida a patio , fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 3.20 mts x 3.50 mts , (5 fijos verticales 5 fijos horizontales) Incluye: siliconeado de todos los vidrios, preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.38	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal y puerta de herreria abierta en salida a patio , fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.80 mts x 3.50 mts , (6 fijos verticales , con una franja de lamina lisa de 30 cm y 3.50 de largo) Incluye: siliconeado de todos los vidrios , preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.39	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de herreria abierta en salida a patio , fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.30 mts x 2.20 mts , (4 fijos verticales 7 fijos horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra. ESTA VENTANA SE VA A POLARIZAR EN EL CONCEPTO RESPECTIVO	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.40	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puertas de ingreso a sotano, fabricada en lamina cerrada , medidas de 1.0 mts x 2.20 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.41	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en estructura de pasillo de policarbonato, compuesta de tres largeros de ptr de 3" x 3" de 11 mts , 4 cols de 3" de 2.50 mts de alto, 10 fijos de 3" x 2" de 1.80 mts de largo , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
15.42	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en escalera, fabricada con 30.24 ml de canal de 8", 37.1 ml de pasamanos en tubo de 2" , 74.18 ml de tubo de 1 1/2", 20 postes de 2" de 90 cms de alto (26 escalones de 30 cms de huellax 1.07 mts de largo 3 descansos de 1.2 mts x 1.2 mts , con esmalte epóxico anticorrosivo de alto brillo de dos componentes color gris, Guardquim Epoxi 500 Decor de la marca Imperquimia en su parte superior) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.43	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en escalera, fabricada con 30.24 ml de canal de 8", 37.1 ml de pasamanos en tubo de 2" , 74.18 ml de tubo de 1 1/2" ,(24 escalones de 30 cms de huellax 1.07 mts de largo 5 descansos de 1.2 mts x 1.2 mts , 20 postes de 2" de 90 cms de alto, con esmalte epóxico anticorrosivo de alto brillo de dos componentes color gris, Guardquim Epoxi 500 Decor de la marca Imperquimia en su parte superior) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.44	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color similar a existente aplicada a dos manos en escalera marina 2 largueros de 2" de 7.5 mts de altura, 14 travesaños de 1 1/2" 45 cms de largo, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado.	pza	3.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.45	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en ventanas de ventilacion de domos compuestos por un cristal y una lamina perforada alternadamente @ 0.80 m y 30 cms de altura, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	ml	166.30	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
15.46	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de escaleras de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 5.60 mts de largo x 3.55 mts de altura , (7 mangetes verticales y 5 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.47	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de escaleras de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.55 mts de largo x 3.60 mts de altura , (4 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.48	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de escaleras de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 5.25 mts de largo x 3.45 mts de altura , (7 mangetes verticales y 6 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.49	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puertas de salida a azotea, fabricada en lamina cerrada , medidas de 1.0 mts x 2.10 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.50	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2da escalera de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 5.20 mts de largo x 3.450 mts de altura , (6 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
15.51	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2da escalera de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.70 mts de largo x 3.45 mts de altura , (4 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.52	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2da escalera de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 5.20 mts de largo x 3.45 mts de altura , (6 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.53	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.90 mts de largo x 2.40 mts de altura , (4 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.54	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.80 mts x 1.90 mts , (3 mangetes verticales y 2 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
15.55	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.0 mts x 1.0 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	3.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PROTECT DEPARTMENT, S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
15.56	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.80 mts x 3.0 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	3.00	NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SEÑALA MARCA ESPECIFICA	SI CUMPLE			
	TIEMPO DE EJECUCION			45 Días Naturales	45 Días Naturales			
	ANTICIPO			0%	0%			
	CARTAS DE GARANTIAS			1 AÑO y 3 AÑOS	3 AÑOS			
	RESULTADO			**NO CUMPLE**	**SI CUMPLE**			

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): En su Anexo Técnico (Propuesta Técnica) conceptos 1.1 al 1.19, 2.5, 2.7, 2.14, 2.18, 2.20, 4.1 al 4.14, 4.16 al 4.23, 4.25 al 4.36, 4.38 al 4.41, 5.1, 5.3 al 5.15, 5.23, 5.28, 5.29, 5.33 al 5.35, 5.39, 5.43 al 5.46, 6.2, 6.6., 6.8, 6.10, 6.11, 6.13, 8.1, 8.2, 8.4 al 9.52, 10.8, 11.2 al 11.12, 11.15, 11.30 al 11.31, 11.35, 11.36, 11.38, al 11.41, 11.43, 12.8, 12.9, 13.2, 13.6, 13.8, 13.15, 14.1 al 15.56 no especifica las marcas que esta ofertando, además, en los conceptos 3.1, 4.15, 4.24 y 4.37 menciona determinada marca seguido de la frase "o equivalente", por lo que no se tiene certeza de cuál es la marca que está ofreciendo, incumpliendo con lo establecido en el punto 5.1 inciso E), punto 10 inciso B) y formato de Anexo Técnico de las bases de Licitación. LA PROPUESTA 2(P2): Entrega documentación completa.

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	AUTLAN DE NAVARRO			$ -	$ -									$ -	$ -
1.0	**EXTERIOR**				$ -									$ -	$ -
1.1	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.75 mts x 2.75 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 722.59	$ 722.59									$ 722.59	$ 722.59
1.2	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.25 mts x 4.06 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,209.51	$ 1,209.51									$ 1,209.51	$ 1,209.51
1.3	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.25 mts x 4.17 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,209.51	$ 1,209.51									$ 1,209.51	$ 1,209.51
1.4	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.65 mts x 3.56 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,047.20	$ 1,047.20									$ 1,047.20	$ 1,047.20
1.5	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.64 mts x 5.55 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,371.81	$ 1,371.81									$ 1,371.81	$ 1,371.81
1.6	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.25 mts x 4.17 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,209.51	$ 1,209.51									$ 1,209.51	$ 1,209.51

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.7	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.25 mts x 4.17 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,209.51	$ 1,209.51									**$ 1,209.51**	**$ 1,209.51**
1.8	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 2.48 mts x 2.3 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 884.90	$ 884.90									**$ 884.90**	**$ 884.90**
1.9	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.36 mts x 5.0 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,209.51	$ 1,209.51									**$ 1,209.51**	**$ 1,209.51**
1.10	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.10 mts x 5.0 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,209.51	$ 1,209.51									**$ 1,209.51**	**$ 1,209.51**
1.11	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.46 mts x 2.10 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 722.59	$ 722.59									**$ 722.59**	**$ 722.59**
1.12	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.95 mts x 7.55 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,696.43	$ 1,696.43									**$ 1,696.43**	**$ 1,696.43**
1.13	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 0.85 mts x 6.91 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,534.12	$ 1,534.12									**$ 1,534.12**	**$ 1,534.12**

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.14	sellado de boca de bajantes de 4 " en azotea hasta 50 cms dentro del mismo a base de membrana de refuerzo poliestr tejida e impermeabilizante a base de un sistema elastómero acrilico color rojo (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa), incluye; membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plástico, materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo, garantía 7 años.	pza	12.00	$ 1,406.81	$ 16,881.72									$ 1,406.81	$ 16,881.72
1.15	Linea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 2" , incluye; prueba hidrostática a 5 lbs , ranuras, pasos, codos, te, coples, material de fijación, resanes, y acarreos de materiales.	ml	29.00	$ 719.97	$ 20,879.13									$ 719.97	$ 20,879.13
1.16	Suministro y colocación de llave de paso tipo globo de 2" de termo fusión, incluye; nudos , materiales, mano de obra.	pza	2.00	$ 1,996.53	$ 3,993.06									$ 1,996.53	$ 3,993.06
1.17	Linea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 3/4" a 2" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs ranuras, pasos, codos, coples, resanes, y acarreos de materiales.	ml	89.96	$ 326.21	$ 29,345.85									$ 326.21	$ 29,345.85
1.18	Linea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 1/2" , incluye; prueba hidrostática a 5 lbs , ranuras, pasos, codos, te, coples, resanes, y acarreos de materiales.	ml	50.00	$ 272.48	$ 13,624.00									$ 272.48	$ 13,624.00
1.19	Muro de fibrocemento y esferas de poliestireno de 13 mm , espesor terminado 9cm dos caras, hasta 2.44 mts de altura incluye: canales y postes calibre 20, tornillos, 10 armellas agarradas desde los postes estructurales del muro , mocheta un el extremo opuesto del muro de 50 cms , tratamiento de juntas y terminado apalillado fino con pasta para juntas, recortes, ajustes, trazo desperdicios, y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	14.15	$ 1,392.70	$ 19,706.71									$ 1,392.70	$ 19,706.71
2.0	GENERAL				$ -									$ -	$ -

C. Alvaro Cadrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.1	adaptación sobre ventanal de herrería tubular existente para hacerla de proyeccion , medidas del claro a intervenir entre mangueteria de 0.70 mts x 0.70 mts , incluye; marco nuevo de tubular, bisagras, solera centrada de de 2" para detener el abatimento de la ventana, armella y pivotes para fijar solera y dejar cerrada la puerta, soldadura, recorte de ventana de herrería, desperdicios, descalibres, siliconeado, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad , retoques de pintura en marco existente, trabajos de albañilería	pza	1.00	$ 4,394.03	$ 4,394.03									$ 4,394.03	$ 4,394.03
2.2	Suministro y colocacion de marco de luber de z persiana de herreria en algunos marcos superiores donde actalmente existe vidrio en ventanal de comedor retirando cristales existentes, medidas 0.9 mts x 0.86 mts , incluye marco de cuatro lados para fijacion de los luber , malla mosquitera con marco , soldadura, descalibres, nivelado, habilitado, placas de fijacion y atiezadores, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 aplicada a dos manos, por ambas caras herramienta, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra, plomeo, desperdicios, izajes,descalibres, herramienta, mano de obra y	pza	6.00	$ 3,460.38	$ 20,762.28									$ 3,460.38	$ 20,762.28
2.3	sellado de ventanas corredizas en ventanal de comedor, medidas 1 mts x 2.0 mts , consistente en la colocacion de pijas autoroscable de 1" cabeza exagonal , colocacion de baker road y sellado por dentro y fuera de los 4 lados de la ventana con poliuretano sikaflex 1a color gris abertura aproximada de 1"	pza	4.00	$ 1,319.74	$ 5,278.96									$ 1,319.74	$ 5,278.96
2.4	Suministro y colocacion de pelicula polarizada calidad arquitectonica color negro oscuro , en las areas donde hay bolsas de plastico o cartones en las ventanasincluye; preparacion de la superficie, despieze, desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra	M2	13.18	$ 384.09	$ 5,062.31									$ 384.09	$ 5,062.31
2.5	Suministro y colocación de impermeabilizante elastomerico calidad 8 años en la unión del ventanal y el piso en un ancho de10 cms a base de un sistema elastómero acrílico color rojo (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa), incluye; membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrílico 5x1), materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo, garantía 7 años	ml	19.95	$ 459.83	$ 9,173.61									$ 459.83	$ 9,173.61

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Zabrosa Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.6	Suministro y colocacion de tapas de policarbonato celular de 6mm transparente para tapar entradas de aire en domos de cristal, fijados a 45° con junquillos de aluminio fijados en el pretil y silicon en el cristal volado del domo , medidas 30 cms x 1.0 mts , incluye, herramienta, materiales, mano de obra, despieze, desperdicios	pza	59.00	$ 742.13	$ 43,785.67									$ 742.13	$ 43,785.67
2.7	sellado con poliuretano de domos en su union de entructura metalica con pretil , incluye; raspado de sello anterior , preparacion de la superfie, herramienta, materiales, mano de obra	ml	142.22	$ 333.74	$ 47,464.50									$ 333.74	$ 47,464.50
2.8	adaptación sobre ventanal de herreria tubular existente para hacerla de proyeccion , medidas del claro a intervenir entre mangueteria de 0.70 mts x 0.70 mts , incluye; marco nuevo de tubular, bisagras, solera centrada de de 2" para detener el abatimento de la ventana, armella para fijar solera, soldadura, recorte de ventana de herrería, desperdicios, descalibres, siliconeado, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad , retoques de pintura en marco existente, trabajos de albañilería	pza	10.00	$ 4,394.03	$ 43,940.30									$ 4,394.03	$ 43,940.30
2.9	reposicion de sellos hidraulicos (empaques) en los dos manerales de cada llave mezcladora de regaderas , incluye; herramientas, materiales, mano de obra.	pza	3.00	$ 681.44	$ 2,044.32									$ 681.44	$ 2,044.32
2.10	Suministro y colocacion de sello hidraulico (empaque) de fluxometro para wc en su union con la taza, incluye; retiro y reistalacion de fluxometro, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	3.00	$ 812.67	$ 2,438.01									$ 812.67	$ 2,438.01
2.11	Suministro y colocacion de Llave Monomando, cuerpo metalico, Maneral palanca metal, Cartucho de disco cerámico, Desagüe SPEED CONNECT , Lead Free , Acabados 002 Cromo, Colony Soft ahorradora de agua, Libre de plomo, Monomando centerset 4, incluye; mangeras flexibles, herramienta, materiales, mano de obra	pza	2.00	$ 2,849.95	$ 5,699.90									$ 2,849.95	$ 5,699.90
2.12	sellado con poliuretano en juntas de vitropiso y union de sardinel con piso en baños, incluye; encintado a los lados de la junta , abrir junta suelta en piso , primer, preparacion de la superfie, herramienta, materiales, mano de obra	ml	60.00	$ 335.60	$ 20,136.00									$ 335.60	$ 20,136.00
2.13	Suministro y colocación de canal de aluminio de 4" extruido prefabricado para cubierta de policarbonato, incluye; material de fijación mediante tramos de angulo de 20 cms de largo perfil 3" x 3" para fijacion en muro y en estructura existente herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje hasta 5 mts de altura	ml	38.40	$ 425.85	$ 16,352.64									$ 425.85	$ 16,352.64

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cobrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.14	suministro y colocación de cubierta de policarbonato celular color blanco lechoso, sobre canaletas de aluminio en tramos de 1.10 mts de desarollo, incluye; retiro de laminas actuales de policarbonato , pija autoroscable con roldana de neopreno, perfil " U" en los remates para evitar la humedad dentro de las celdas y perfil " H " en las uniones del policarbonato, sellado en union con muro (11 ml) con mpermeabilizante elastómero acrílico calidad 7 años aplicado a dos manos y con refuerzo de tela poliéster tejida ambos sentidos en franja de 20 cms hasta 6 mts de altura	m2	35.20	$ 1,217.79	$ 42,866.21								$ 1,217.79	$ 42,866.21
2.15	suministro y colocacion de columnas y trabesaños de tubular de redondo de 3", 12.25 kg/ml para cubierta de lavadero, incluye; 2 anclaje a muro de ladrillo haciendo cajon y su posterior resane con mortero arena cemento de rio proporcion 1:4, un aclaje a piso de 4 x 40 x 70 cms demoliendolo y reponiendo el concreto , ahogando el tubo soldandole dos varillas en forma cruzada del n° 3, soldadura, descalibres, nivelado, habilitado, placas de fijacion y atiezadores, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 aplicada a dos manos, herramienta, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra, plomeo, desperdicios, izajes,descalibres, herramienta,	kg	281.75	$ 127.27	$ 35,858.32								$ 127.27	$ 35,858.32
2.16	Suministro y colocacion de lamina de fibrocemento tipo san miguel de 0.97 mts x 1.22 mts para cubierta de lavaderos , incluye; material de fijacion, herramienta, materiales, acarreos, izajes, mano de obra	pza	15.00	$ 627.30	$ 9,409.50									$ 627.30	$ 9,409.50
2.17	Suministro y colocación de lavadero de granito tamaño grande , incluye; murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero cemento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	3.00	$ 5,772.19	$ 17,316.57									$ 5,772.19	$ 17,316.57
2.18	salida hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno random (PPR) y sus accesorios diámetro de 1/2" a una distancia promedio de 3 mts , incluye; golpe de ariete, prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, te, coples, resanes, y acarreos de materiales.	sal	4.00	$ 1,009.27	$ 4,037.08									$ 1,009.27	$ 4,037.08
2.19	Salida sanitaria de pvc 2" para el lavadero y una lavadora , incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, pegamento desperdicios, resanes y acarreos de materiales.	pza	4.00	$ 1,058.31	$ 4,233.24									$ 1,058.31	$ 4,233.24

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.20	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 3/4"incluye; conexión a tuberia de cuadro de valbulas, prueba hidrostática a 5 lbs ranuras, pasos, codos, coples, resanes, y acarreos de materiales	ml	25.00	$ 304.87	$ 7,621.75									$ 304.87	$ 7,621.75
2.21	corte doble con disco de diamante y demolición de banqueta de concreto de 8 cms de espesor y 40 cms de ancho, incluye retiro de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial y reposición de la banqueta con concreto f´c= 200 kg/cm2	ml	20.00	$ 241.54	$ 4,830.80									$ 241.54	$ 4,830.80
2.22	Línea de drenaje en tubería de PVC de norma de 50 mm , incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	20.00	$ 977.00	$ 19,540.00									$ 977.00	$ 19,540.00
3.00	**PINTURA E IMPERMEABILIZACION**				$ -									$ -	$ -
3.1	Suministro y aplicación de pintura esmalte epóxico anticorrosivo de alto brillo de dos componentes en barras de lavamanos y cocineta, color gris, Guardquim Epoxi 500 Decor de la marca Imperquimia o equivalente en calidad, incluye; limpieza de pintura de esmalte actualente mal adherida , materiales, mano de obra especializada	m2	9.61	$ 696.92	$ 6,697.40									$ 696.92	$ 6,697.40
3.2	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, calidad 7 años, hasta una altura de 10 mts en exteriores, color claro para borrar escudo de la FUERZA UNICA en fachada interior y la rotulacion del nuevo escudo de seguridad publica en dos colores uno claro y el otro oscuro , medidas 5.0 mts x 6.0 mts , Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra	pza	1.00	$ 3,970.39	$ 3,970.39								$ 3,970.39	$ 3,970.39
4.00	**PINTURA DE HERRERIA**				$ -									$ -	$ -
4.1	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras del porton de ingreso de existente en portico, fabricado en lamina cerrada , medidas 4.5 mts x 4.70 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	2.00	$ 3,445.10	$ 6,890.20									$ 3,445.10	$ 6,890.20

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.2	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras del porton de la cochera de 2 hojas existente , fabricado en lamina cerrada , medidas 4.1 mts x 6.60 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 4,051.29	$ 4,051.29									$ 4,051.29	$ 4,051.29
4.3	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris gravaaplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 10 mts en ventana de herreria abierta de fachada principal fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.80 mts x 0.68 mts (tres fijos verticales de .68 cms y dos fijos horizontales de 1.80 mts ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	8.00	$ 1,025.00	$ 8,200.00									$ 1,025.00	$ 8,200.00
4.4	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts de alto en ventanal de herreria abierta del comedor en escuadra fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 14.97 mts de largo y 3.8 mts de alto formada por (4 mangetes horizontales de 15 mts y 15 mangetes verticales de 3.80 mts de alto , 4 ventanas corredizas de 1.0 mts x 2.0 mts) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 3,626.96	$ 3,626.96									$ 3,626.96	$ 3,626.96
4.5	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts de alto en tipo luber de z persiana medidas totales 0.70 mts x 3.9 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 1,021.46	$ 1,021.46									$ 1,021.46	$ 1,021.46

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Martín Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.6	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.20 mts x 3.98 mts (tres fijos verticales de 3.98 mts y 4 fijos horizontales de 2.20 mts ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 1,208.74	$ 1,208.74									$ 1,208.74	$ 1,208.74
4.7	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta de ingreso, fabricado en lamina cerrada , medidas 2.56 mts x 2.54 mts , descontando 4 vidrios de 1.05 mts x 0.44 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 1,182.21	$ 1,182.21									$ 1,182.21	$ 1,182.21
4.8	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.92 mts x 1.38 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 922.05	$ 922.05									$ 922.05	$ 922.05
4.9	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.40 mts x 1.50 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	5.00	$ 771.18	$ 3,855.90									$ 771.18	$ 3,855.90
4.10	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta una hoja tipo luber de z persiana medidas totales 1.40 mts x 2.10 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales. mano de obra	pza	1.00	$ 1,151.44	$ 1,151.44									$ 1,151.44	$ 1,151.44

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.11	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta dos hojas luber de z persiana medidas totales 2.60 mts x 3.15 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,466.00	$ 1,466.00									$ 1,466.00	$ 1,466.00
4.12	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.60 mts x 1.40 (solo es el marco) mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	2.00	$ 989.32	$ 1,978.64									$ 989.32	$ 1,978.64
4.13	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.40 mts x 1.30 (solo es el marco) mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	2.00	$ 678.30	$ 1,356.60									$ 678.30	$ 1,356.60
4.14	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta en ingreso posterior en perfiles tubulares de 2" en escuadra medidas totales 2.77 mts de desarrollo x 1.10 mts de alto (solo es el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 1,296.87	$ 1,296.87									$ 1,296.87	$ 1,296.87
4.15	Suministro y aplicación de pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad color gris grava de comex aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana en escuadra de marco tubular de 2" y metal desplegado en ingreso posterior sobre ventana del concepto anterior , medidas totales 2.77 mts de desarrollo x 2.40 m de alto , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 1,643.27	$ 1,643.27									$ 1,643.27	$ 1,643.27

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.16	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta de ingreso posterior, fabricada en lamina cerrada , medidas 2.3 mts x 1.0 mts , , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 721.12	$ 721.12									$ 721.12	$ 721.12
4.17	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en marco tubular de 2" y metal desplegado en ingreso posterior sobre puerta del concepto anterior , medidas totales 2.3 mts de desarrollo x 2.40 m de alto , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 1,283.08	$ 1,283.08									$ 1,283.08	$ 1,283.08
4.18	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta de ingreso posterior, fabricada en lamina cerrada , medidas 1.80 mts x 1.05 mts , , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 782.67	$ 782.67									$ 782.67	$ 782.67
4.19	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventana de herreria abierta de fachada posterior fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.33 mts x 1.80 mts (4 mangetes horizontales de 1.33m y 3 verticales de 1.80 mts ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 1,010.12	$ 1,010.12									$ 1,010.12	$ 1,010.12
4.20	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.33 mts x 1.80 mts (4 mangetes horizontales de 1.33m y 3 verticales de 1.80 mts ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 1,108.15	$ 1,108.15									$ 1,108.15	$ 1,108.15

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cortera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.21	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de herreria abierta en ingreso fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 4.10 mts x 3.72 mts de largo (6 mangetes horizontales de 3.72 m y 6 verticales de 4.10 mts ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 1,423.09	$ 1,423.09									**$ 1,423.09**	**$ 1,423.09**
4.22	Suministro y aplicación de pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad color gris grava de comex aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de herreria abierta en salida a patio , fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 3.10 mts x 4.10 mts , (5 fijos verticales 5 fijos horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 1,554.40	$ 1,554.40									**$ 1,554.40**	**$ 1,554.40**
4.23	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris gravaaplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de herreria abierta en salida a patio , fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.45 mts x 2.70 mts , (4 fijos verticales 4 fijos horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 1,361.78	$ 1,361.78									**$ 1,361.78**	**$ 1,361.78**
4.24	Suministro y aplicación de pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad color gris grava de comex aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de herreria abierta en salida a patio , fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.95 mts x 2.35 mts , (3 fijos verticales 4 fijos horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra. ESTA VENTANA SE VA A POLARIZAR EN EL CONCEPTO RESPECTIVO	pza	1.00	$ 1,164.19	$ 1,164.19									**$ 1,164.19**	**$ 1,164.19**
4.25	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puertas de ingreso a sotano, fabricada en lamina cerrada , medidas de 1.0 mts x 2.10 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	2.00	$ 970.74	$ 1,941.48									**$ 970.74**	**$ 1,941.48**

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.26	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en estructura de pasillo de policarbonato, compuesta de dos largeros de 4" x 2" de 11 mts , 4 cols de 4" de 2.45 mts de alto, 10 fijos de 1" x 1" de 90 cms de largo , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 3,724.92	$ 3,724.92									$ 3,724.92	$ 3,724.92
4.27	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en escalera, fabricada con 30.24 ml de canal de 8", 37.1 ml de pasamanos en tubo de 2" , 74.18 ml de tubo de 1 1/2", 20 postes de 2" de 90 cms de alto (26 escalones de 30 cms de huellax 1.07 mts de largo 3 descansos de 1.2 mts x 1.2 mts , con esmalte epóxico anticorrosivo de alto brillo de dos componentes color gris, Guardquim Epoxi 500 Decor de la marca Imperquimia en su parte superior) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 7,131.22	$ 7,131.22									$ 7,131.22	$ 7,131.22
4.28	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris gravaaplicada a dos manos en escalera, fabricada con 30.24 ml de canal de 8", 37.1 ml de pasamanos en tubo de 2" , 74.18 ml de tubo de 1 1/2" ,(24 escalones de 30 cms de huellax 1.07 mts de largo 5 descansos de 1.2 mts x 1.2 mts , 20 postes de 2" de 90 cms de alto, con esmalte epóxico anticorrosivo de alto brillo de dos componentes color gris, Guardquim Epoxi 500 Decor de la marca Imperquimia en su parte superior) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 7,131.22	$ 7,131.22									$ 7,131.22	$ 7,131.22
4.29	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color similar a existente aplicada a dos manos en escalera marina 2 largueros de 2" de 6mts de altura, 16 travesaños de 1 1/2" 45 cms de largo, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado	pza	3.00	$ 1,733.17	$ 5,199.51									$ 1,733.17	$ 5,199.51

C. Álvaro Cadrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.30	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en ventanas de ventilacion de domos compuestos por un cristal y una lamina perforada alternadamente @ 0.80 m y 30 cms de altura, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	ml	142.22	$ 137.54	$ 19,560.94									$ 137.54	$ 19,560.94
4.31	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de escaleras de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 5.70 mts de largo x 3.30 mts de altura , (7 mangetes verticales y 5 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,355.22	$ 1,355.22									$ 1,355.22	$ 1,355.22
4.32	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris gravaaplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de escaleras de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 4.25 mts de largo x 3.30 mts de altura , (5 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,323.45	$ 1,323.45									$ 1,323.45	$ 1,323.45
4.33	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de escaleras de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 4.62 mts de largo x 3.30 mts de altura , (5 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,366.96	$ 1,366.96									$ 1,366.96	$ 1,366.96
4.34	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puertas de salida a azotea, fabricada en lamina cerrada , medidas de 1.0 mts x 2.10 mts . Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	3.00	$ 970.74	$ 2,912.22									$ 970.74	$ 2,912.22

C. Alvaro Ledrón de Girevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.35	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2da escalera de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 5.20 mts de largo x 3.450 mts de altura , (6 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,127.46	$ 1,127.46									$ 1,127.46	$ 1,127.46
4.36	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2da escalera de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.70 mts de largo x 3.45 mts de altura , (4 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,009.66	$ 1,009.66									$ 1,009.66	$ 1,009.66
4.37	Suministro y aplicación de pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad color gris grava de comex aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2da escalera de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 5.20 mts de largo x 3.45 mts de altura , (6 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,127.46	$ 1,127.46									$ 1,127.46	$ 1,127.46
4.38	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.90 mts de largo x 2.40 mts de altura , (4 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 804.83	$ 804.83									$ 804.83	$ 804.83

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.39	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.80 mts x 1.90 mts , (3 mangetes verticales y 2 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 640.88	$ 640.88									$ 640.88	$ 640.88
4.40	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.0 mts x 1.0 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	3.00	$ 507.70	$ 1,523.10									$ 507.70	$ 1,523.10
4.41	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris gravaaplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.80 mts x 3.0 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	3.00	$ 938.24	$ 2,814.72									$ 938.24	$ 2,814.72
	CD GUZMAN				$ -									$ -	$ -
5.00	**EXTERIOR Y GENERALES**				$ -									$ -	$ -
5.1	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color similar a existente , caseta de lamina y placas , solo en su parte exterior , medidas aproximadas de 6.0 mts x 6.0 mts , que se encuentra sobre tanque elevado de concreto, hasta una altura de 10 mts , incluye; cubierta, postes, largero ,ventanales, laminas, placas,: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, herramienta, materiales, mano de obra	m2	94.56	$ 2,219.98	$ 209,921.31									$ 2,219.98	$ 209,921.31

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.2	suministro y colocacion de portico de policarbonato y estructura metalica en ventanal del comedor formada por 10 mensulas de ptr de 2 1/2 " en forma triangular de 0.8 mts de alto y 1.50 mts de largo con una inclinacion de 30° fijada con 4 barrenanclas de 4" y 4 largeros entre todas las todas las mensulas fabricados en tubular de 1 1/2" x 1 1/2 " para soportar el policarbonato de 15 mts de largo totales , incluye; policarbonato celular 6mm color humo (area a cubrir 15 mts x 1.50 mts incluye esquina) material de fijacion, perfil h , soldadura, descalibres, nivelado, habilitado. fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 aplicada a dos manos, herramienta, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra. plomeo, desperdicios, izajes,descalibres, herramienta,	pza	1.00	$ 19,629.79	$ 19,629.79									$ 19,629.79	$ 19,629.79
5.3	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.22 mts x 2.90 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 884.90	$ 884.90									$ 884.90	$ 884.90
5.4	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 2.45 mts x 3.16 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,047.20	$ 1,047.20									$ 1,047.20	$ 1,047.20
5.5	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.55 mts x 4.37 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,209.51	$ 1,209.51									$ 1,209.51	$ 1,209.51
5.6	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.51 mts x 4.90 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,209.51	$ 1,209.51									$ 1,209.51	$ 1,209.51

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.7	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.92 mts x 5.96 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,371.81	$ 1,371.81									$ 1,371.81	$ 1,371.81
5.8	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.92 mts x 2.92 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 884.90	$ 884.90									$ 884.90	$ 884.90
5.9	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.50 mts x 4.30 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,209.51	$ 1,209.51									$ 1,209.51	$ 1,209.51
5.10	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 5.95 mts x 1.92 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,371.81	$ 1,371.81									$ 1,371.81	$ 1,371.81
5.11	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 2.10 mts x 6.6 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,534.12	$ 1,534.12									$ 1,534.12	$ 1,534.12
5.12	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.80 mts x 6.6 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,534.12	$ 1,534.12									$ 1,534.12	$ 1,534.12
5.13	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.90 mts x 1.90 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 722.59	$ 722.59									$ 722.59	$ 722.59

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Ramos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.14	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.40 mts x 5.7 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,371.81	$ 1,371.81									$ 1,371.81	$ 1,371.81
5.15	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.5 mts x 5.7 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,371.81	$ 1,371.81									$ 1,371.81	$ 1,371.81
5.16	reposicion de cristal quebrado en ventana de fachada , medidas, 0.80 mts x 0.80 mts , hasta 7 mts de altura, incluye; cristal flotado claro 6 mm, siliconeado, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	7.00	$ 1,038.24	$ 7,267.68									$ 1,038.24	$ 7,267.68
5.17	reposicion de cristal quebrado en ventana de fachada , medidas, 0.90 mts x 0.70 mts , hasta 7 mts de altura, incluye; cristal flotado claro 6 mm, siliconeado, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	2.00	$ 1,030.93	$ 2,061.86									$ 1,030.93	$ 2,061.86
5.18	Suministro y colocacion de lamina galvanizada de 30 cms de desarrollo en forma de angulo 90° para usarla como tapajunta en union muro con loza , incluye doblez en la orilla de cada ala del angulo para darle terminado, pintada con pintura vinilica comex 100 del color de los muros para camuflajearla, fijada con taquetes y sellada con silicon blanco, herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje.	mi	80.00	$ 797.36	$ 63,788.80									$ 797.36	$ 63,788.80
5.19	Suministro y colocacion de triangulos de lamina galvanizada medidas 0.2 mts de base y 0.50mts de altura para tapar los lados de las ventanas de proyeccion fijadas con pijas autoroscables , herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje.	pza	12.00	$ 651.43	$ 7,817.16									$ 651.43	$ 7,817.16
5.20	Suministro y colocacion de tiras de z persiana para tapar por abajo de ventanas de proyeccion medidas del claro 0.20 mts x 1.50 mts soldadas a la estructura de la ventana , herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje.	pza	6.00	$ 607.42	$ 3,644.52									$ 607.42	$ 3,644.52
5.21	sellado de ventanas corredizas en ventanal de comedor, medidas 1 mts x 1.70 mts , consistente en la colocacion de pijas autoroscable de 1" cabeza exagonal , colocacion de baker road y sellado por dentro y fuera de los 4 lados de la ventana con poliuretano color gris,abertura aproximada de 1"	pza	6.00	$ 1,237.54	$ 7,425.24									$ 1,237.54	$ 7,425.24

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.22	Suministro y colocacion de pelicula polarizada grado arquitectonico, color negro oscuro o equivalente calidad , en las areas donde hay bolsas de plastico o cartones en las ventanasincluye; preparacion de la superficie, despieze, desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra (ventanas de fachada 1.5 x 0.6 , 6 pzas, salones del no break) ,	M2	35.24	$ 384.09	$ 13,535.33									$ 384.09	$ 13,535.33
5.23	Suministro y colocación de impermeabilizante en la unión de los ventanales de las escaleras y el piso en un ancho de10 cms a base de un sistema elastómero acrílico color rojo (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa), incluye; membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrílico 5x1), materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo, garantía 7 años.	ml	17.15	$ 459.83	$ 7,886.08									$ 459.83	$ 7,886.08
5.24	Suministro y colocacion de tapas de policarbonato celular de 6mm transparente para tapar ventanas de luber tipo z , atornilladas, medidas de la ventana 0.60 mts x 3.60 mts , incluye, herramienta, materiales, mano de obra, despieze, desperdicios.	pza	3.00	$ 1,188.86	$ 3,566.58									$ 1,188.86	$ 3,566.58
5.25	adaptación sobre ventanal de herrería tubular existente para hacerla de proyección , medidas del claro a intervenir entre manguetería de 0.70 mts x 0.70 mts , incluye; marco nuevo de tubular, bisagras, solera centrada de de 2" para detener el abatimento de la ventana, armella y pivotes para fijar solera y dejar cerrada la puerta, soldadura, recorte de ventana de herrería, desperdicios, descalibres, siliconeado, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad , retoques de pintura en marco existente, trabajos de albañilería.	pza	18.00	$ 4,394.03	$ 79,092.54									$ 4,394.03	$ 79,092.54
5.26	reposicion de sellos hidraulicos (empaques) en los dos manerales de cada llave mezcladora de regaderas , incluye; herramientas, materiales, mano de obra.	pza	25.00	$ 681.44	$ 17,036.00									$ 681.44	$ 17,036.00
5.27	elaboración de sardinel medidas 10 cms x 10 cms de concreto f´c= 200 kg/cms con una varilla de refuerzo y anclajes @ 30 cms con varilla del # 3 , incluye; corte doble con disco , demolición de franja de piso existente , forrado del sardinel con loseta cerámica antiderrapante med. 33 x 33 cms primera, asentado con pegapiso piso sobre piso y junteador color plata , herramienta, materiales, mano de obra, baño mujeres 2.6 mts , baño hombres 1.60 mts).	ml	4.20	$ 671.31	$ 2,819.50									$ 671.31	$ 2,819.50

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.28	Suministro y colocacion de cebollas cuadradas para regadera de laton terminado cromado similares a las existentes, incluye; taladrarlas y ponerle un tornillo opresor de llave allen para evitar que sean sustraidas, herramienta, materiales, mano de obra	pza	14.00	$ 1,623.57	$ 22,729.98									$ 1,623.57	$ 22,729.98
5.29	reposicion de fluxometro exactamente igual al existente con Suministro y colocacion de fluxometro nuevo marca para mingitorio de palanca , incluye; todos los accesorios , herramienta, materiales y mano de obra .	pza	1.00	$ 7,836.21	$ 7,836.21									$ 7,836.21	$ 7,836.21
5.30	Demolición de piso cerámico por medios manuales incluye: corte doble con disco en área de transición, incluye; pegazulejo, y mezcla de pegado, abundamiento, encostalado, acarreos dentro y fuera de obra, retiro de escombro, herramienta , equipo y mano de obra. movimiento y reinstalacion de mamparas de aluminio	m2	7.70	$ 448.52	$ 3,453.60									$ 448.52	$ 3,453.60
5.31	elaboración de fino de cemento arena de rio cernida usando festerbond como agua de uso prop. 1:1 con agua . para recibir nuevo recubrimiento y/o loseta cerámica y para renivelar áreas con encharcamientos , prop 1:4 , y incluye; herramienta, materiales, mano de obra	m2	7.70	$ 719.15	$ 5,537.46									$ 719.15	$ 5,537.46
5.32	suministro y aplicación de Membrana anti-grietas e impermeable de interceramic , aplicada con brocha o rodillo previo a la colocación de la loseta cerámica en area de regaderas, incluye; herramienta, materiales, mano de obra, desperdicios	m2	7.70	$ 757.70	$ 5,834.29									$ 757.70	$ 5,834.29
5.33	Suministro y colocación de lozeta ceramica en área de regaderas de primera color blanco medidas 33 cms x 33 cms , asentado con pegapiso Psp y junta a hueso con junteador , incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	7.70	$ 680.93	$ 5,243.16									$ 680.93	$ 5,243.16
5.34	reposicion de bajante en mal estado que esta ocacionando humedades en muros para instalarse por fuera, incluye; paso por pretil, resanes y recibier con con mortero cemeto arena prop 1:4, poner tramo de tubo en paso de pretil, instalacion del codo de bajada y codo de desague en piso y cuerpo de bajante de 10 mts , recibir la boca del bajante en la azotea con elastomerico acrilico calidad 7 años y membrana de refuerzo de tela poliester tejida en ambos sentidos, incluye; abrazaderas para fijar en muro , herramienta, materiales, mano de obra	pza	5.00	$ 3,101.52	$ 15,507.60									$ 3,101.52	$ 15,507.60

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.35	reposicion de bajante en mal estado que esta ocacionando humedades en muros para instalarse por fuera, incluye; interceptar tubo por debajo de la loza, conducirlo hacia la pared , hacer el paso en pared , resanarlo y recibir con con mortero cemeto arena prop 1:4, instalacion del codo de bajada y codo de desague en piso y cuerpo de bajante de 10 mts , y tramo horizontal de 8 mts aprox, recibir la boca del bajante en la azotea con elastomerico acrilico calidad 7 años y membrana de refuerzo de tela poliester tejida en ambos sentidos, incluye; abrazaderas para fijar en muro , herramienta, materiales, mano de obra.	pza	10.00	$ 3,101.66	$ 31,016.60									$ 3,101.66	$ 31,016.60
5.36	reposición de manguera flexible mlla metalica y coples metalicos con sellos integrados para llave monomando, incluye, tapón para la otra salida hidráulica, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	8.00	$ 384.06	$ 3,072.48									$ 384.06	$ 3,072.48
5.37	Suministro y colocación de espejo de 2.0 mts x 0.7 mts. con marco de aluminio anodizado natural perfil 1 1/2".	pza	5.00	$ 2,861.75	$ 14,308.75									$ 2,861.75	$ 14,308.75
5.38	reposición de vidrio quebrado en puerta por un cristal flotado tintex de 6 mm medidas 0.80 mts x 0.36 mts , incluye; siliconeado, maniobras, desperdicios, herramienta, mano de obra.	pza	1.00	$ 714.25	$ 714.25									$ 714.25	$ 714.25
5.39	Suministro y colocación de impermeabilizante sobre impermeabilizante prefabricado a base de un sistema elastómero acrilico color blanco (dos capas de impermeabilizante a razón de 1.0 lt/m2 por capa), incluye; membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrilico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plástico, materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo. garantía 7 años	m2	1,036.71	$ 508.10	$ 526,752.35									$ 508.10	$ 526,752.35
5.40	colocación de vinil esmerilado tipo frost en ventaneria de aluminio existente, incluye; limpieza del cristal , despiece, desperdicios, herramienta, material, mano de obra.	m2	18.87	$ 360.48	$ 6,802.26									$ 360.48	$ 6,802.26
5.41	Suministro y colocación de espejo de 2.10 mts x 1.10 mts. De cuerpo completo con marco de aluminio anodizado natural perfil 1 1/2. fijado sobre pared con silicón .".	pza	1.00	$ 4,089.87	$ 4,089.87									$ 4,089.87	$ 4,089.87
5.42	Rehabilitación de puerta de cisterna consistente en colocación de las anclas de angulo de 1 1/2" en el contramarco existente, anclaje taqueteado a losa de concreto, colocación de tapa con visaras de abatimiento , fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad , medidas 1.2 mts x 1.10 mts	pza	1.00	$ 3,603.50	$ 3,603.50									$ 3,603.50	$ 3,603.50

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.43	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 2" , incluye; prueba hidrostática a 5 lbs , ranuras, pasos, codos, te, coples, material de fijación, resanes, y acarreos de materiales.	ml	29.00	$ 719.97	$ 20,879.13									$ 719.97	$ 20,879.13
5.44	Suministro y colocación de llave de paso tipo globo de 2" de termo fusión, incluye; nudos , materiales, mano de obra.	pza	2.00	$ 1,996.53	$ 3,993.06									$ 1,996.53	$ 3,993.06
5.45	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 3/4" a 2" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs ranuras, pasos, codos, coples, resanes, y acarreos de materiales.	ml	89.96	$ 326.21	$ 29,345.85									$ 326.21	$ 29,345.85
5.46	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 1/2" , incluye; prueba hidrostática a 5 lbs , ranuras, pasos, codos, te, coples, resanes, y acarreos de materiales.	ml	50.00	$ 272.48	$ 13,624.00									$ 272.48	$ 13,624.00
5.47	Muro de fibrocemento con esferas de poliestireno de 13 mm , espesor terminado 9cm dos caras, hasta 2.44 mts de altura incluye: boquillas , canales y postes calibre 20, tornillos, 10 armellas agarradas desde los postes estructurales del muro , mocheta un el extremo opuesto del muro de 50 cms , tratamiento de juntas y terminado pañilado fino con pasta para juntas , recortes, ajustes, trazo desperdicios, y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	14.15	$ 1,392.70	$ 19,706.71									$ 1,392.70	$ 19,706.71
5.48	Servicio de retiro con cuidado y su posterior reinstalacion de wc para poder sondear la tuberia de 4" asi como la reposicion del sello hidraulico de de polipropileno , incluye; asentado de la taza con cemento blanco, herramienta, materiales, mano de obra en baño de torre	pza	1.00	$ 1,879.69	$ 1,879.69									$ 1,879.69	$ 1,879.69
6.00	**PATIO**				$ -									$ -	$ -
6.1	Suministro y colocación de canal de aluminio de 4" extruido prefabricado para cubierta de policarbonato, incluye; material de fijación mediante tramos de angulo de 20 cms de largo perfil 3" x 3" para fijacion en muro y en estructura existente herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje hasta 5 mts de altura	ml	38.40	$ 425.85	$ 16,352.64									$ 425.85	$ 16,352.64

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.2	suministro y colocación de cubierta de policarbonato celular color blanco lechoso, sobre canaletas de aluminio en tramos de 1.10 mts de desarollo, incluye; retiro de laminas actuales de policarbonato , pija autoroscable con roldana de neopreno, perfil " U" en los remates para evitar la humedad dentro de las celdas y perfil " H " en las uniones del policarbonato, sellado en union con muro (11 ml) con mpermeabilizante elastómero acrílico calidad 7 años aplicado a dos manos y con refuerzo de tela poliéster tejida ambos sentidos en franja de 20 cms hasta 5 mts de altura	m2	35.20	$ 1,217.79	$ 42,866.21								$ 1,217.79	$ 42,866.21
6.3	suministro y colocacion de columnas y trabesaños de tubular de redondo de 3", 12.25 kg/ml para cubierta de lavadero, incluye; 2 anclaje a muro de ladrillo haciendo cajon y su posterior resane con mortero arena cemento de rio proporcion 1:4, un aclaje a piso de 4 x 40 x 70 cms demoliendolo y reponiendo el concreto , ahogando el tubo soldandole dos varillas en forma cruzada del n° 3, soldadura, descalibres, nivelado, habilitado, placas de fijacion y atiezadores, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 aplicada a dos manos, herramienta, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra, plomeo, desperdicios, izajes,descalibres, herramienta,	kg	281.75	$ 127.27	$ 35,858.32								$ 127.27	$ 35,858.32
6.4	Suministro y colocacion de lamina de fibrocemento tipo san miguel de 0.97 mts x 1.22 mts para cubierta de lavaderos , incluye; material de fijacion, herramienta, materiales, acarreos, izajes, mano de obra	pza	15.00	$ 627.30	$ 9,409.50									$ 627.30	$ 9,409.50
6.5	Suministro y colocación de lavadero de granito tamaño grande , incluye; murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero cemento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	3.00	$ 5,772.19	$ 17,316.57									$ 5,772.19	$ 17,316.57
6.6	salida hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno random (PPR) y sus accesorios diámetro de 1/2" a una distancia promedio de 3 mts , incluye; golpe de ariete, prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, te, coples, resanes , y acarreos de materiales	sal	4.00	$ 1,009.27	$ 4,037.08									$ 1,009.27	$ 4,037.08
6.7	Salida sanitaria de pvc 2" para el lavadero y una lavadora , incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, pegamento desperdicios, resanes y acarreos de materiales.	pza	4.00	$ 1,058.31	$ 4,233.24									$ 1,058.31	$ 4,233.24

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.8	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 3/4"incluye; conexión a tubería de cuadro de valbulas, prueba hidrostática a 5 lbs ranuras, pasos, codos, coples, resanes, y acarreos de materiales.	ml	**25.00**	$ 304.87	$ 7,621.75									**$ 304.87**	**$ 7,621.75**
6.9	corte doble con disco de diamante y demolición de banqueta de concreto de 20 cms de espesor y 40 cms de ancho, incluye retiro de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial y reposición de la banqueta con concreto f´c= 200 kg/cm2	ml	**35.00**	$ 274.89	$ 9,621.15									**$ 274.89**	**$ 9,621.15**
6.10	Línea de drenaje en tubería de PVC de norma de 50 mm , incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	**20.00**	$ 977.00	$ 19,540.00									**$ 977.00**	**$ 19,540.00**
6.11	Línea de drenaje en tubería de PVC de norma de 4", para desahogar coladera del patio , incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ML	**15.00**	$ 1,130.43	$ 16,956.45									**$ 1,130.43**	**$ 16,956.45**
6.12	reposicion de losa de concreto f´c= 200 kg/cm2, tma=3/4" de 20 cms de esesor y 40 cms de ancho , incluye; , acarreos, regleado acabado escobillado , colado, curado vibrado, calafateo asfaltico en juntas de dilatación , afine del terreno, obras de protección y señalamientos, nivelacion.herramienta y mano de obra	ml	**35.00**	$ 902.22	$ 31,577.70									**$ 902.22**	**$ 31,577.70**
6.13	Suministro y colocación de impermeabilizante a base de un sistema elastómero acrílico color blanco previo a la aplicacion de la pintura en muro exterior de patio seriamente humedecido (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa), incluye; membrana de refuerzo en tela de poliéster tejida en ambos sentidos, en area de grietas primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento acrílico, materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo. garantía 7 años	m2	**186.08**	$ 508.10	$ 94,547.25									**$ 508.10**	**$ 94,547.25**
7.00	**POZO ABSORCION PLAZOLETA**				$ -									**$ -**	**$ -**
7.1	corte con disco de diamante y demolición de banqueta de concreto de 8 cms en un cuadro de 2.5 mts x 2.5 mts y una franja de 2.5 mts x 0.40 mts , incluye retiro de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial y reposición de la banqueta con concreto f´c= 200 kg/cm2(ingreso principal)	m2	**7.25**	$ 752.43	$ 5,455.12									**$ 752.43**	**$ 5,455.12**

C. Alvaro Ludrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.2	excavación de zanja para instalaciones sanitarias, en terreno tipo "A" , de 40 cms de ancho, profundidad variable, incluye; traspaleo, relleno posterior de la zanja con material producto de la excavación compactado en capas de 20 cms , retiro de excedentes fuera de obra	m3	**0.40**	$ 1,851.63	$ 740.65									**$ 1,851.63**	**$ 740.65**
7.3	suministro y colocación de tubo de p.v.c. sanitario (anger) serie 25, campana, de 6" (150 mm) diam., con lubricante, incluye: conexiones, cama de arena, desperdicios, pruebas y acarreo de materiales al sitio, el acostillado será hasta 30 cms arriba del lomo del tubo (incluye conexión de bocas de tormenta , pozos de absorción)	ml	**2.50**	$ 2,956.99	$ 7,392.48									**$ 2,956.99**	**$ 7,392.48**
7.4	POZO DE ABSORCION FABRICADO A BASE DE UNA PERFORACION POR MEDIOS MECANICOS de 1.2 mts de diametro x 10.0 mts DE PROFUNDIDAD Y COLOCACION DE ANILLETAS INTEGRADAS DE CONCRETO MONOLITICO CON UN DISEÑO ESPECIAL PARA LA INFILTRACION DE AGUAS EN SU MAYORIA PLUVIALES, EL CUERPO DEL POZO YA CONFORMADO POR DICHAS ANILLETAS QUEDA AHOGADO CON ENGRAVADO CON PIEDRA PEQUEÑA DE CANTO RODADO QUEDANDO INUNDADO EN SU TOTALIDAD EL RECINTO CON LA PIEDRA PARA ASEGURAR QUE NO SE COLAPCE EL MISMO Y CON UN REMATE EN LA PARTE SUPERIOR A BASE DE UNA CAPA DE POLIMERO PARA TRAFICO PESADO CON MEDIDAS DE 1.10m DE DIAMETRO POR 3 m DE PROFUNDIDAD DEPENDIENDO LA COMPOSICION DEL SUELO QUE EN SU MAYORIA SEA PERMEHABLE, UTILIZANDO MALLA GEOSINTETICA EN LAS PAREDES , ESCALONES DE	pza	**1.00**	$ 33,989.64	$ 33,989.64									**$ 33,989.64**	**$ 33,989.64**
7.5	elaboración de losa de concreto armado premezclado bombeable f´c= 250 kg/cm2, tma=3/4" de 20 cms de esesor con aditivo para fraguado para siete dias, refuerzo inferior 1#3@ 20 cms en ambos sentidos , incluye; cimbra, descimbra, acarreos, regleado, acabado escobillado , colado, curado, vibrado, calafateo asfaltico en juntas de dilatación , afine del terreno, obras de protección y señalamientos, nivelacion herramienta y mano de obra	m2	**7.25**	$ 2,137.24	$ 15,494.99									**$ 2,137.24**	**$ 15,494.99**
8.00	**PINTURA**				$ -									**$ -**	**$ -**
8.1	Suministro y aplicación de pintura esmalte epóxico anticorrosivo de alto brillo de dos componentes en barras de lavamanos y cocineta, color gris, incluye; limpieza de pintura de esmalte actualente mal adherida , materiales, mano de obra especializada	m2	**9.61**	$ 343.11	$ 3,297.29									**$ 343.11**	**$ 3,297.29**

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
8.2	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, calidad 7 años de 3000 ciclos de lavado ,hasta una altura de 12 mts desde el piso hasta su parte mas alta en exterior, color grava de comex sobre muros de concreto de cisterna elevada , Incluye: preparacion de la superficie, retiro de grasas, aceites, polvo, moho etc. mediante raspado, lijado, resanes menores, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra	m2	221.10	$ 212.40	$ 46,961.64									$ 212.40	$ 46,961.64
8.3	impermeabilizacion por la parte interna de cisterna con tratamiento químico a base de cemento Portland y arenas finamente tamizada y químicos que forman una mezcla cementosa que se combina con el concreto endurecido para provocar una reacción catalítica. Esta reacción genera una formación insoluble de cristalización a través de los poros y capilares del concreto, así como grietas, incluye; • preparacion de la superficie segun recomendaciones del fabricante para el caso de una cisterna elevada de concreto, reparación de Grietas y Refuerzo de Puntos Críticosl concreto , herramienta, materiales, mano de obra	m2	108.00	$ 501.22	$ 54,131.76									$ 501.22	$ 54,131.76
9.00	**PINTURA ESMALTE HERRERIA EXTERIOR**				$ -									$ -	$ -
9.1	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras del portón de ingreso de existente en portico, fabricado en lamina cerrada , medidas 4.5 mts x 4.70 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	2.00	$ 3,445.10	$ 6,890.20									$ 3,445.10	$ 6,890.20
9.2	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras de caseta de ingreso sobre portico , fabricada en lamina cerrada hasta 1.2 mts de altura y 2 mts de ventaneria con mangetes verticales Q 1.0 mts y lubers de metal desplegado de 0.70 mts altura promedio, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	m2	70.40	$ 1,272.56	$ 89,588.22									$ 1,272.56	$ 89,588.22

C. Alvaro Cadrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
9.3	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras del porton de la cochera de 2 hojas existente , fabricado en lamina cerrada , medidas 3.60 mts x 8.0 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 3,685.98	$ 3,685.98									$ 3,685.98	$ 3,685.98
9.4	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 10 mts en ventana de herreria abierta de fachada principal fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.80 mts x 0.68 mts (tres fijos verticales de .68 cms y dos fijos horizontales de 1.80 mts ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	9.00	$ 1,025.00	$ 9,225.00									$ 1,025.00	$ 9,225.00
9.5	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 10 mts en ventana de herreria abierta de fachada principal fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.70 mts x 1.0 mts (tres fijos verticales de .68 cms y dos fijos horizontales de 1.80 mts ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	2.00	$ 917.30	$ 1,834.60									$ 917.30	$ 1,834.60
9.6	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts de alto en ventanal de herreria abierta del comedor en escuadra fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 14.97 mts de largo y 3.8 mts de alto formada por (5 mangetes horizontales de 14 mts y 16 mangetes verticales de 3.80 mts de alto , 4 ventanas corredizas de 1.0 mts x 2.0 mts) una franja de lamina perforada de 0.60 mts de alto y 14 mts de largo , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de	pza	1.00	$ 3,626.96	$ 3,626.96									$ 3,626.96	$ 3,626.96

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
9.7	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventana tipo luber de z persiana medidas totales 0.61 mts x 1.0 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 921.13	$ 921.13									$ 921.13	$ 921.13
9.8	Suministro y aplicación de pintura de esmalte aplicada a dos manos por ambas caras en puerta tipo luber de z persiana medidas totales 1.0 mts x 2.10 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 921.13	$ 921.13									$ 921.13	$ 921.13
9.9	Suministro y aplicación de pintura de esmalte aplicada a dos manos por ambas caras en ventana tipo luber de z persiana medidas totales 0.60 mts x 3.60 mts incluye; marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	3.00	$ 921.13	$ 2,763.39									$ 921.13	$ 2,763.39
9.10	Suministro y aplicación de pintura de esmalte aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.55 mts x 8 mts (cuatro fijos verticales y 4 fijos horizontales de ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,479.91	$ 1,479.91									$ 1,479.91	$ 1,479.91
9.11	Suministro y aplicación de pintura de esmalte aplicada a dos manos por ambas caras en puerta de ingreso, fabricado en lamina cerrada , medidas 1.1 mts x 2.1 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 1,068.78	$ 1,068.78									$ 1,068.78	$ 1,068.78

C. Alvaro Padrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
9.12	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.5 mts x 3.5 mts , (3 horizontales y 2 verticales incluye una parte de lamina superior de .5 mts x .8 mts , preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 864.97	$ 864.97									$ 864.97	$ 864.97
9.13	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.70 mts x 2.60 mts , 4 fijos verticales y 2 horizontales Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 864.97	$ 864.97									$ 864.97	$ 864.97
9.14	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventana tipo luber de z persiana medidas totales 0.70 mts x 1.70 mts incluye marco. Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 851.66	$ 851.66									$ 851.66	$ 851.66
9.15	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta dos hojas luber de z persiana medidas totales 1.50 mts x 3.10 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 867.05	$ 867.05									$ 867.05	$ 867.05
9.16	Suministro y aplicación de pintura de esmalte aplicada a dos manos por ambas caras en puerta dos hojas luber de z persiana medidas totales 3.10 mts x 3.20 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 1,849.25	$ 1,849.25									$ 1,849.25	$ 1,849.25

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
9.17	Suministro y aplicación de pintura de esmalte aplicada a dos manos por ambas caras en puerta una hojas luber de z persiana medidas totales 1.0 mts x 2.1 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 851.66	$ 851.66									$ 851.66	$ 851.66
9.18	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta una hojas luber de z persiana medidas totales 0.90 mts x 3.1 mts incluye marco. Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 808.15	$ 808.15									$ 808.15	$ 808.15
9.19	Suministro y aplicación de pintura de esmalte aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.30 mts x 1.40 mts (4 horizontales y 2 verticales) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	2.00	$ 908.48	$ 1,816.96									$ 908.48	$ 1,816.96
9.20	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.60 mts x 1.40 (solo es el marco) mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	2.00	$ 864.97	$ 1,729.94									$ 864.97	$ 1,729.94
9.21	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava x aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta en ingreso posterior en perfiles tubulares de 2" en escuadra medidas totales 3.05 mts de desarrollo x 1.40 mts de alto , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 1,282.55	$ 1,282.55									$ 1,282.55	$ 1,282.55

C. Alvaro Labrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
9.22	Suministro y aplicación de pintura de esmaltecolor gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana en escuadra de marco tubular de 2" y metal desplegado en ingreso posterior sobre ventana del concepto anterior , medidas totales 3.05 mts de desarrollo x 0.25 m de alto , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 870.25	$ 870.25									$ 870.25	$ 870.25
9.23	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta en ingreso posterior en perfiles tubulares de 2" en escuadra medidas totales 2.20 mts x 3.5 mts de alto (5 horizontales y 6 verticales) , Incluye: lamina perforada (2.2 mts x 0.50 mts)y portico de policarbonato (0.50 mts x 2.20 mts) preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 2,094.00	$ 2,094.00									$ 2,094.00	$ 2,094.00
9.24	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta en ingreso posterior en perfiles tubulares de 2" en escuadra medidas totales 3.5 mts x 4.3 mts de alto (5 horizontales y 6 verticales) , Incluye: lamina perforada (3.5 mts x 0.50 mts)y portico de policarbonato (0.50 mts x 3.5 mts) preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 2,181.03	$ 2,181.03									$ 2,181.03	$ 2,181.03
9.25	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris gravaaplicada a dos manos por ambas caras en ventana de herreria abierta de fachada posterior fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.0 mts x 0.80 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 1,028.37	$ 1,028.37									$ 1,028.37	$ 1,028.37

C. Alvaro Larrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
9.26	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris gravaaplicada a dos manos por ambas caras en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.60 mts x 0.80 mts (2 mangetes horizontales 4 verticales) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,068.78	$ 1,068.78									$ 1,068.78	$ 1,068.78
9.27	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta de dos hojas de herreria abierta en ingreso fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.3 mts x 2.95 mts de largo (6 mangetes horizontales y 4 verticales ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo. etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,668.10	$ 1,668.10									$ 1,668.10	$ 1,668.10
9.28	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventana de herreria abierta en ingreso fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.80 mts x 2.15 mts de largo (6 mangetes horizontales y 4 verticales ya incluido el marco) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,350.54	$ 1,350.54									$ 1,350.54	$ 1,350.54
9.29	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventanal de ingreso de herreria abierta fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 3.7 mts x 3.4 (7 fijos verticales y 4 fijos horizontales de ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 1,952.23	$ 1,952.23									$ 1,952.23	$ 1,952.23
9.30	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de ingreso de herreria abierta fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.8 mts x 1.60 (3 fijos verticales y 2 fijos horizontales) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 861.64	$ 861.64									$ 861.64	$ 861.64

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
9.31	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de ingreso de herreria abierta fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.8 mts x 2.60 (4 fijos verticales y 2 fijos horizontales) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 833.75	$ 833.75									$ 833.75	$ 833.75
9.32	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de herreria abierta en salida a patio , fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 3.20 mts x 3.50 mts , (5 fijos verticales 5 fijos horizontales) Incluye: siliconeado de todos los vidrios, preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 2,003.10	$ 2,003.10									$ 2,003.10	$ 2,003.10
9.33	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal y puerta de herreria abierta en salida a patio , fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.80 mts x 3.50 mts , (6 fijos verticales , con una franja de lamina lisa de 30 cm y 3.50 de largo) Incluye: siliconeado de todos los vidrios , preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,755.12	$ 1,755.12									$ 1,755.12	$ 1,755.12
9.34	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de herreria abierta en salida a patio , fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.30 mts x 2.20 mts , (4 fijos verticales 7 fijos horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra. ESTA VENTANA SE VA A POLARIZAR EN EL CONCEPTO RESPECTIVO	pza	1.00	$ 1,446.39	$ 1,446.39									$ 1,446.39	$ 1,446.39
9.35	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puertas de ingreso a sotano, fabricada en lamina cerrada , medidas de 1.0 mts x 2.20 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 452.57	$ 452.57									$ 452.57	$ 452.57

C. Alvaro Ledrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

C. Luis Manuel Tejera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
9.36	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en estructura de pasillo de policarbonato, compuesta de tres largeros de ptr de 3" x 3" de 11 mts , 4 cols de 3" de 2.50 mts de alto, 10 fijos de 3" x 2" de 1.80 mts de largo , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 3,724.92	$ 3,724.92									$ 3,724.92	$ 3,724.92
9.37	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en escalera, fabricada con 30.24 ml de canal de 8", 37.1 ml de pasamanos en tubo de 2" , 74.18 ml de tubo de 1 1/2", 20 postes de 2" de 90 cms de alto (26 escalones de 30 cms de huellax 1.07 mts de largo 3 descansos de 1.2 mts x 1.2 mts , con esmalte epóxico anticorrosivo de alto brillo de dos componentes color gris, Guardquim Epoxi 500 Decor de la marca Imperquimia en su parte superior) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 7,131.22	$ 7,131.22									$ 7,131.22	$ 7,131.22
9.38	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en escalera, fabricada con 30.24 ml de canal de 8", 37.1 ml de pasamanos en tubo de 2" , 74.18 ml de tubo de 1 1/2" ,(24 escalones de 30 cms de huellax 1.07 mts de largo 5 descansos de 1.2 mts x 1.2 mts , 20 postes de 2" de 90 cms de alto, con esmalte epóxico anticorrosivo de alto brillo de dos componentes color gris, Guardquim Epoxi 500 Decor de la marca Imperquimia en su parte superior) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 7,056.93	$ 7,056.93									$ 7,056.93	$ 7,056.93
9.39	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color similar a existente aplicada a dos manos en escalera marina 2 largueros de 2" de 7.5 mts de altura, 14 travesaños de 1 1/2" 45 cms de largo, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado	pza	3.00	$ 1,717.80	$ 5,153.40									$ 1,717.80	$ 5,153.40

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
9.40	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en ventanas de ventilacion de domos compuestos por un cristal y una lamina perforada alternadamente @ 0.80 m y 30 cms de altura, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	ml	166.30	$ 137.54	$ 22,872.90									$ 137.54	$ 22,872.90
9.41	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de escaleras de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 5.60 mts de largo x 3.55 mts de altura , (7 mangetes verticales y 5 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,370.60	$ 1,370.60									$ 1,370.60	$ 1,370.60
9.42	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de escaleras de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.55 mts de largo x 3.60 mts de altura , (4 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,162.16	$ 1,162.16									$ 1,162.16	$ 1,162.16
9.43	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de escaleras de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 5.25 mts de largo x 3.45 mts de altura , (7 mangetes verticales y 6 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,127.46	$ 1,127.46									$ 1,127.46	$ 1,127.46
9.44	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris gravaaplicada a dos manos por ambas caras en puertas de salida a azotea, fabricada en lamina cerrada , medidas de 1.0 mts x 2.10 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 534.45	$ 534.45									$ 534.45	$ 534.45

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
9.45	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2da escalera de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 5.20 mts de largo x 3.450 mts de altura , (6 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,648.88	$ 1,648.88									$ 1,648.88	$ 1,648.88
9.46	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2da escalera de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.70 mts de largo x 3.45 mts de altura , (4 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,392.16	$ 1,392.16									$ 1,392.16	$ 1,392.16
9.47	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2da escalera de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 5.20 mts de largo x 3.45 mts de altura , (6 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,648.88	$ 1,648.88									$ 1,648.88	$ 1,648.88
9.48	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.90 mts de largo x 2.40 mts de altura , (4 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,181.60	$ 1,181.60									$ 1,181.60	$ 1,181.60

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
9.49	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.80 mts x 1.90 mts , (3 mangetes verticales y 2 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,034.10	$ 1,034.10									$ 1,034.10	$ 1,034.10
9.50	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.0 mts x 1.0 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	3.00	$ 507.70	$ 1,523.10									$ 507.70	$ 1,523.10
9.51	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava, aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.80 mts x 3.0 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	3.00	$ 938.24	$ 2,814.72									$ 938.24	$ 2,814.72
9.52	Suministro y aplicación de pintura de esmaltecolor gris grava, aplicada a dos manos por ambas caras en puerta mitad duela y mitad cristal fabricada en perfiles de 2" medidas totales 1.10 mts x 2.10 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 845.93	$ 845.93									$ 845.93	$ 845.93
	MASCOTA				$ -									$ -	$ -
10.0	**CASETAS DE INGRESO**				$ -									$ -	$ -
10.1	sustitucion de Tejuelo de porton existente por uno nuevo Para Porton De Hasta 3500 Kg Uso Rudo, incluye; maniobra de desmontaje del porton , retiro de tejuelos anteriores y la colocacion de los nuevos , incluye; maniobras, materiales, mano de obra, soldadura	pza	8.00	$ 5,443.31	$ 43,546.48									$ 5,443.31	$ 43,546.48

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
10.2	Suministro y colocacion de tapas de policarbonato celular de 6mm transparente para tapar entradas de agua en lubers de metal perforado de caseta de ingreso sobre portico, 1.0 mts de ancho y alturas variables (3 de 0.2mts ,4 de 0.80 m, 2 de 0.65 m , 2 de 0.55 m, 2 de 0.45, 2 de 35 cms , 2 de 0.25 m) incluye, herramienta, materiales, mano de obra, despieze, desperdicios	m2	9.13	$ 725.72	$ 6,625.82									$ 725.72	$ 6,625.82
10.3	Suministro y colocacion de viga de 12 pulgadas x 7 " de 1/4 de espesor , incluye; anclado en columna de concreto, resanes, acentado con mortero cemento arena de rio prop: 1:4, desperdicios, cortes, soldaduras, medidas .8.60 mts, fabricacion, trazo, soldadura, acarreos, elevaciones, fletes, limpieza, dos manos de primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte , para reforzar una trabe de concreto existente en portico de ingreso en la base de mascota	pza	1.00	$ 14,359.19	$ 14,359.19									$ 14,359.19	$ 14,359.19
10.4	suministro y colocacion de bajante de pvc de norma de 6.0 mts de altura,de 4" incluye ; paso en pretil, tubo del espesor del muro codo superior y a nivel de suelo , recibir de nuevo el bajante en el pretil y recibir la boca del bajante en la azotea con elastomerico acrilico calidad 7 años y membrana de refuerzo de tela poliester tejida en ambos sentidos, sardinel de 30 cms y seccion 17 x 15 asentado y enjarrado con mortero cemento arena de rio prop 1:4 incluye; abrazaderas para fijar en muro , herramienta, materiales, mano de obra , andamiaje, SOLO CASETA PRINCIPAL	PZA	1.00	$ 2,774.97	$ 2,774.97									$ 2,774.97	$ 2,774.97
10.5	firme para hormigon, hecho con cal-jal-arena porcion 1:4:12 12 cms de espesor promedio, incluye; lechareada de cemento con impermeabilizane al 2% con festergral, materiales acarreos y mano de obra. SOLO CASETA PRINCIPAL	m2	81.00	$ 559.94	$ 45,355.14									$ 559.94	$ 45,355.14
10.6	Elaboracion de enladrillado de azotea de 17 X 17 cms suelto asentado con mortero cemento cal-arena en proporcion 1:3:6, incluye; lechareada de cemento con impermeabilizane al 2% con festergral , material, mano de obra, acarreos, elevaciones CASETA PRINCIPAL . SIN PASILLOS	m2	81.00	$ 650.00	$ 52,650.00									$ 650.00	$ 52,650.00
10.7	Suministro y colocacion de Zavaleta de 8 x 17 cms con ladrillo de barro 17 cms x 17 cms asentado y junteado con mortero cemento-cal-arena proporción 1:1:6 EN EL PERIMETRO DE LAS DOS CASETAS Y PERIMETRO DE TERRAZA DE CASETA PRINCIPAL	ml	63.00	$ 461.39	$ 29,067.57									$ 461.39	$ 29,067.57

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Caprera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
10.8	Suministro y colocación de impermeabilizante a base de un sistema elastómero acrílico color rojo (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa), en portico de ingreso incluye; membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento acrílico, materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo. garantia 7 años EN LAS DOS CASETAS	m2	181.00	$ 508.10	$ 91,966.10									$ 508.10	$ 91,966.10
10.9	elaboración de sardinel medidas 10 cms x 10 cms de concreto f'c= 200 kg/cms con una varilla de refuerzo y anclajes @ 30 cms con varilla del # 3 , incluye; en puerta de ingreso de caseta 2 . herramienta, materiales, mano de obra.	ml	1.1	$ 457.28	$ 503.01									$ 457.28	$ 503.01
10.10	Sellado de union entre ventana y muro descuadrado de concreto en segundo piso de la caseta a base de baker road y poliuretano sikaflex 1a,1" espesor aprox, incluye; limpieza de la superficie, preparacion y aplicación de primes, encintado, herramienta, materiales, mano de obra	ml	46.3	$ 287.84	$ 13,326.99									$ 287.84	$ 13,326.99
11.00	**EXTERIORES Y GENERALES**				$ -									$ -	$ -
11.1	Suministro y colocacion de tapas de policarbonato celular de 6mm transparente para tapar entradas de agua en lubers de perfil z en puertas de la planta de emergencia , de 1.2 mts x 1.0 mts , dos de 1.45m, incluye, herramienta, materiales, mano de obra, desnieze, desperdicios, material de fijacion	m2	5.88	$ 725.72	$ 4,267.23									$ 725.72	$ 4,267.23
11.2	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos asi como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 4.10 mts x 0.95 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,209.51	$ 1,209.51									$ 1,209.51	$ 1,209.51
11.3	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos asi como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 2.37 mts x 2.07 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 884.90	$ 884.90									$ 884.90	$ 884.90
11.4	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos asi como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.35 mts x 5.80 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,371.81	$ 1,371.81									$ 1,371.81	$ 1,371.81

C. Alvaro Isadrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
11.5	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.35 mts x 5.81 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,371.81	$ 1,371.81									$ 1,371.81	$ 1,371.81
11.6	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 0.95 mts x 4.05 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,047.20	$ 1,047.20									$ 1,047.20	$ 1,047.20
11.7	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 4.04 mts x 0.95 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,047.20	$ 1,047.20									$ 1,047.20	$ 1,047.20
11.8	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 3.07 mts x 2.10 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 884.90	$ 884.90									$ 884.90	$ 884.90
11.9	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.39 mts x 1.60 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 722.59	$ 722.59									$ 722.59	$ 722.59
11.10	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 5.39 mts x 0.88 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,371.81	$ 1,371.81									$ 1,371.81	$ 1,371.81
11.11	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 4.64 mts x 1.06 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,209.51	$ 1,209.51									$ 1,209.51	$ 1,209.51

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
11.12	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 7.04 mts x 0.97 mts INSTALADAS POR DENTRO Y DEBAJO DEL DOMO DE CRISTAL	pza	1.00	$ 1,534.12	$ 1,534.12									$ 1,534.12	$ 1,534.12
11.13	Suministro y colocacion de tapas de policarbonato celular de 6mm transparente para tapar entradas de aire en domos de cristal, fijados a 45° con junquillos de aluminio fijados en el pretil y silicon en el cristal volado del domo , medidas 30 cms x 1.30 mts , incluye, herramienta, materiales, mano de obra, despieze, desperdicios	pza	84.00	$ 606.96	$ 50,984.64									$ 606.96	$ 50,984.64
11.14	anclaje para domo de cristal que se desprendio en azotea, incluye; barrenado de pretil , con una profundidad mínima de 30 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje en dala, para introducir una varilla roscada del # 3 , incluye : limpieza a fondo, aplicación de adhesivo epoxico en una profundidad mínima de 10 cms , herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje, maniobra del domo para reinstalarlo, resane de los antiguos anclajes despostillados	pza	8.00	$ 4,188.42	$ 33,507.36									$ 4,188.42	$ 33,507.36
11.15	reposicion de cristal quebrado en domo de cristal en techo, medidas, 0.80 mts x 1.35 x 1.90 mts , incluye; cristal flotado claro 6 mm con película inastillable , retiro de cristal quebrado , siliconeado, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	3.00	$ 3,738.02	$ 11,214.06									$ 3,738.02	$ 11,214.06
11.16	Suministro y colocacion de lamina galvanizada de 30 cms de desarrollo en forma de angulo 90° para usarla como tapajunta en union muro con loza , incluye dobles en la orilla de cada ala del angulo para darle terminado, pintada con pintura vinilica comex 100 del color de los muros para camuflajearla, fijada con taquetes y sellada con silicon blanco, herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje	ml	80.00	$ 797.36	$ 63,788.80									$ 797.36	$ 63,788.80
11.17	Suministro y colocacion de pelicula polarizada grado arquitectinico, color negro oscuro , garantia contra burbujas, deslaminado, disminucuin de tonalidad, en las areas donde hay bolsas de plastico o cartones en las ventanasincluye; preparacion de la superficie, despieze, desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra (ventanas de 0.25 x 0.75, 0.75 x 2.0 , 0.60x 0.5, .35 x .35, .43*.26, .8*.25 ,(0.35 x 0.35 4 piezas en dormitorios)	M2	2.37	$ 384.09	$ 910.29									$ 384.09	$ 910.29

C. Alvaro Larron de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
11.18	Suministro y colocación de impermeabilizante en la unión de los ventanales de las escaleras y el piso en un ancho de10 cms a base de un sistema elastómero acrílico color rojo (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa), incluye; membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrílico 5x1), materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo. garantia 7 años	ml	22.15	$ 298.95	$ 6,621.74									$ 298.95	$ 6,621.74
11.19	suministro y colocacion de bajante de pvc de norma de 6.0 mts de altura,de 4" incluye ; paso en pretil, tubo del espesor del muro codo superior y a nivel de suelo , recibir de nuevo el bajante en el pretil y recibir la boca del bajante en la azotea con elastomerico acrilico calidad 7 años y membrana de refuerzo de tela poliester tejida en ambos sentidos, sardinel de 30 cms y seccion 17 x 15 asentado y enjarrado con mortero cemento arena de rio prop 1:4 y formacion de diamante para encausar el agua encharcada , demoliendo enladrillado y desbastando hormigon y reponiendo el enladrillado para tapar el paso del agua para incluye; impermeabilizante, abrazaderas para fijar en muro , herramienta, materiales, mano de obra ,	pza	1.00	$ 3,244.52	$ 3,244.52									$ 3,244.52	$ 3,244.52
11.20	adaptación sobre ventanal de herrería tubular existente para hacerla de proyección , medidas del claro a intervenir entre manguetería de 0.70 mts x 0.70 mts , incluye; marco nuevo de tubular, bisagras, solera centrada de de 2" para detener el abatimento de la ventana, armella y pivotes para fijar solera y dejar cerrada la puerta, soldadura, recorte de ventana de herrería, desperdicios, descalibres, siliconeado, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad , retoques de pintura en marco existente, trabajos de albañilería	pza	18.00	$ 4,394.03	$ 79,092.54									$ 4,394.03	$ 79,092.54
11.21	reposicion de sellos hidraulicos (empaques) en los dos manerales de cada llave mezcladora de regaderas , incluye; herramientas, materiales, mano de obra.	pza	25.00	$ 681.44	$ 17,036.00									$ 681.44	$ 17,036.00
11.22	reposicion de empaque de fluxometro para wc mca helvex en su union con la taza, incluye; herramienta, materiales, mano de obra	pza	18.00	$ 812.67	$ 14,628.06									$ 812.67	$ 14,628.06

C. Alvaro Larrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
11.23	Suministro y colocacion de Llave Monomando, cuerpo metalico, Maneral palanca metal, Cartucho de disco cerámico, Desagüe SPEED CONNECT , Lead Free , Acabados 002 Cromo, Colony Soft ahorradora de agua, Libre de plomo, Monomando centerset 4, incluye; mangeras flexibles, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 2,849.95	$ 2,849.95									$ 2,849.95	$ 2,849.95
11.24	fijacion de labamanos de pedestal en muro con silicon en todo el perimetro de su union con el piso, incluye; mano de obra, materiales,	pza	1.00	$ 528.42	$ 528.42									$ 528.42	$ 528.42
11.25	elaboración de sardinel medidas 10 cms x 10 cms de concreto f´c= 200 kg/cms con una varilla de refuerzo y anclajes @ 30 cms con varilla del # 3 , incluye; corte doble con disco , demolición de franja de piso existente , forrado del sardinel con loseta cerámica de primera color Riviera gray med. 33 x 33 cms primera, asentado con pegapiso piso sobre piso y junteador color plata , herramienta, materiales, mano de obra,	ml	3.50	$ 688.84	$ 2,410.94									$ 688.84	$ 2,410.94
11.26	Suministro y colocacion de cebollas cuadradas para regadera mca de laton cromado similares a las existentes, incluye; taladrarlas y ponerle un tornillo opresor de llave allen para evitar que sean sustraidas. herramienta, materiales, mano de obra	pza	10.00	$ 1,623.57	$ 16,235.70									$ 1,623.57	$ 16,235.70
11.27	Demolicion de piso cerámico por medios manuales incluye; corte doble con disco en área de transición, incluye; pegazulejo, y mezcla de pegado, abundamiento, encostalado, acarreos dentro y fuera de obra, retiro de escombro, herramienta , equipo y mano de obra. movimiento y reinstalacion de mamparas de aluminio(es el piso de varios baños (8*1.1) (1.1*2.7) (1.9*1.1) (1*1.8) (1*2.7) (1*1.8)	m2	12.24	$ 337.08	$ 4,125.86									$ 337.08	$ 4,125.86
11.28	elaboración de fino de cemento arena de rio cernida usando festerbond como agua de uso prop. 1:1 con agua . para recibir nuevo recubrimiento y/o loseta cerámica y para renivelar áreas con encharcamientos , prop 1:4 , y incluye; herramienta, materiales, mano de obra	m2	12.24	$ 781.55	$ 9,566.17									$ 781.55	$ 9,566.17
11.29	suministro y aplicación de Membrana anti-grietas e impermeable , aplicada con brocha o rodillo previo a la colocación de la loseta cerámica en regaderas, incluye: herramienta, materiales mano de obra, desperdicios	m2	12.24	$ 757.70	$ 9,274.25									$ 757.70	$ 9,274.25

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cordera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
11.30	Suministro y colocación de vitropiso en área de regaderas de primera, modelo Marina de primera color blanco medidas 33 cms x 33 cms , asentado con pegapiso Psp y junta a hueso con junteador , incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	12.24	$ 810.96	$ 9,926.15									$ 810.96	$ 9,926.15
11.31	fijacion de bajantes de pvc desprendidos de 10 mts de altura, incluye ; tubo de paso del espesor del pretil, recibir de nuevo el bajante en el pretil y recibir la boca del bajante en la azotea con elastomerico acrilico calidad 7 años y membrana de refuerzo de tela poliester tejida en ambos sentidos, incluye; abrazaderas para fijar en muro , herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje	pza	10.00	$ 3,101.52	$ 31,015.20									$ 3,101.52	$ 31,015.20
11.32	Suministro y colocacion de malla mosquitera metalica en ventanas de cocina, incluye marco abatible , medidas de ventana 1.0mts x 1.70 mts , soldadura, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	4.00	$ 2,775.18	$ 11,100.72									$ 2,775.18	$ 11,100.72
11.33	sellado con poliuretano en union de la ventana con el muro , incluye; raspado de sello anterior , preparacion de la superfie, aplicación de primer, herramienta, materiales, mano de obra	ml	37.00	$ 335.60	$ 12,417.20									$ 335.60	$ 12,417.20
11.34	mantenimiento de ventanas corredizas en ventanal de comedor, medidas 1 mts x 1.70 mts , consistente en el engrasado y rehabilitado de carretillas y rieles, soldado de una solera de 2" como ceja para evitar el ingreso de agua en sus dos verticales selladas con sokaflex 1a , hacer barrenos en el riel para favorecer la salida del agua, herramienta, materiales, mano de obra	pza	4.00	$ 751.89	$ 3,007.56									$ 751.89	$ 3,007.56
11.35	mantenimiento a puerta de herreria en salida a azotea consistente en el sellado del marco baker doad y poliuretano 1" de espesor, ponerle un sardinel de 5 cms x 5 cms impermeabilizado con elastomerico 7 años y malla, reposicion de chapa por una phillips 675 D	pza	1.00	$ 2,394.14	$ 2,394.14									$ 2,394.14	$ 2,394.14
11.36	Sellado de junta fria en union de piso con muro en area de escaleras a base de baker road y poliuretano ,1" espesor aprox, incluye; limpieza de la superficie, preparacion y aplicación de primes, encintado, herramienra, materiales, mano de obra	ml	7.00	$ 335.60	$ 2,349.20									$ 335.60	$ 2,349.20
11.37	recorte doble de escalerilla cablefil de voz datos en des uso para sellar el paso del muro el cual se tapara y resanara terminado igual al existente con mortero cemento arena de rio prop 1.4 y pedazera de ladrillo, elaboracion de aplanado andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	5.00	$ 948.19	$ 4,740.95									$ 948.19	$ 4,740.95

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
11.38	Linea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 2" , incluye; prueba hidrostática a 5 lbs , ranuras, pasos, codos, te, coples, material de fijación, resanes, y acarreos de materiales.	ml	29.00	$ 719.97	$ 20,879.13									$ 719.97	$ 20,879.13
11.39	Suministro y colocación de llave de paso tipo globo de 2" de termo fusión, incluye; nudos , materiales, mano de obra.	pza	2.00	$ 1,996.53	$ 3,993.06									$ 1,996.53	$ 3,993.06
11.40	Linea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 3/4" a 2" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs ranuras, pasos, codos, coples, resanes, y acarreos de materiales.	ml	89.96	$ 163.82	$ 14,737.25									$ 163.82	$ 14,737.25
11.41	Linea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 1/2" , incluye; prueba hidrostática a 5 lbs , ranuras, pasos, codos, te, coples, resanes, y acarreos de materiales.	ml	50.00	$ 272.48	$ 13,624.00									$ 272.48	$ 13,624.00
11.42	Servisio de reparacion de mampara de aluminio en baño caida, consistente en la reposicion de bisagras, herramienta, materiales, mano d eobra.	pza	1.00	$ 499.48	$ 499.48									$ 499.48	$ 499.48
11.43	Muro de fibrocemento con esferas de poliestireno de 13 mm mca , espesor terminado 9cm dos caras hasta 2.44 mts de altura incluye: boquillas , canales y postes calibre 20, tornillos, 10 armellas agarradas desde los postes estructurales del muro , mocheta un el extremo opuesto del muro de 50 cms , tratamiento de juntas y terminado apalillado fino pasta plus, recortes, ajustes, trazo desperdicios, y demás material necesario para su correcta instalación	m2	14.15	$ 1,392.70	$ 19,706.71									$ 1,392.70	$ 19,706.71
12.00	**RENIVELAR PENDIENTE EN BALCON**				$ -									$ -	$ -
12.1	elaboración de sardinel medidas 10 cms x 10 cms de concreto f´c= 200 kg/cms con una varilla de refuerzo y anclajes @ 30 cms con varilla del # 3 , incluye; , herramienta, materiales, mano de obra.	ml	1.10	$ 457.28	$ 503.01									$ 457.28	$ 503.01
12.2	corte con disco de diamante en enladrillado y entortado para reposicion de enladrillado	ml	6.00	$ 241.54	$ 1,449.24									$ 241.54	$ 1,449.24
12.3	Retiro de enladrillado incluye; materiales, mano de obra, herramienta, equipo , acarreosde escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m2	15.00	$ 137.31	$ 2,059.65									$ 137.31	$ 2,059.65
12.4	Retiro de entortado existente de un espesor promedio de 7.0 cms incluye; zavaletas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo , acarreos de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m2	15.00	$ 121.38	$ 1,820.70									$ 121.38	$ 1,820.70

C. Alvaro Cadrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
12.5	firme para hormigon, hecho con cal-jal-arena prorcion 1:4:12 12 cms de espesor promedio, incluye; lechareada de cemento con impermeabilizane al 2% con festergral, materiales acarreos y mano de obra.	m2	15.00	$ 559.97	$ 8,399.55									$ 559.97	$ 8,399.55
12.6	Elaboracion de enladrillado de azotea de 17 X 17 cms suelto asentado con mortero cemento cal-arena en proporcion 1:3:6, incluye; lechareada de cemento con impermeabilizane al 2% con festergral , material, mano de obra, acarreos, elevaciones	m2	15.00	$ 650.03	$ 9,750.45									$ 650.03	$ 9,750.45
12.7	elaboracion de Zavaleta de 8 x 17 cms con ladrillo de barro 17 cms x 17 cms asentado con mortero cemento-cal-arena proporción 1:1:6	ml	15.00	$ 461.39	$ 6,920.85									$ 461.39	$ 6,920.85
12.8	formacion de junta de dilatacion de 1.5 x 1 cm. aprox. a base de "cemento acrilico con aplicación de primario, Incluye: corte doble con disco para delimitar la junta y demolicion del material, mano de obra, limpieza y preparacion de la superficie, acarreos y retiro de escombro y desperdicios fuera de la obra.	ml	5.00	$ 323.91	$ 1,619.55									$ 323.91	$ 1,619.55
12.9	Suministro y colocación de impermeabilizante a base de un sistema elastómero acrílico color blanco (dos capas de impermeabilizante a razón de 1.0 lt/m2 por capa), incluye; membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plástico, materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo. garantía 7 años	m2	17.00	$ 508.10	$ 8,637.70									$ 508.10	$ 8,637.70
13.00	**PATIO**				$ -									$ -	$ -
13.1	Suministro y colocación de canal de aluminio de 4" extruido prefabricado para cubierta de policarbonato, incluye; material de fijación mediante tramos de angulo de 20 cms de largo perfil 3" x 3" para fijacion en muro y en estructura existente herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje hasta 5 mts de altura	ml	38.40	$ 425.85	$ 16,352.64									$ 425.85	$ 16,352.64
13.2	suministro y colocación de cubierta de policarbonato celular color blanco lechoso, sobre canaletas de aluminio en tramos de 1.10 mts de desarollo, incluye; retiro de laminas actuales de policarbonato , pija autoroscable con roldana de neopreno, perfil " U" en los remates para evitar la humedad dentro de las celdas y perfil " H " en las uniones del policarbonato, sellado en union con muro (11 ml) con mpermeabilizante elastómero acrilico calidad 7 años aplicado a dos manos y con refuerzo de tela poliéster tejida ambos sentidos en franja de 20 cms hasta 5 mts de altura	m2	35.20	$ 1,281.47	$ 45,107.74									$ 1,281.47	$ 45,107.74

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Ramos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
13.3	suministro y colocacion de columnas y trabesaños de tubular de redondo de 3", 12.25 kg/ml para cubierta de lavadero, incluye; 2 anclaje a muro de ladrillo haciendo cajon y su posterior resane con mortero arena cemento de rio proporcion 1:4, un aclaje a piso de 4 x 40 x 70 cms demoliendolo y reponiendo el concreto , ahogando el tubo soldandole dos varillas en forma cruzada del n° 3, soldadura, descalibres, nivelado, habilitado, placas de fijacion y atiezadores, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 aplicada a dos manos, herramienta, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra, plomeo, desperdicios, izajes,descalibres, herramienta,	kg	281.75	$ 127.27	$ 35,858.32								$ 127.27	$ 35,858.32
13.4	Suministro y colocacion de lamina de fibrocemento tipo san miguel de 0.97 mts x 1.22 mts para cubierta de lavaderos , incluye; material de fijacion, herramienta, materiales, acarreos, izajes, mano de obra	pza	15.00	$ 627.30	$ 9,409.50									$ 627.30	$ 9,409.50
13.5	Suministro y colocación de lavadero de granito tamaño grande , incluye; murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero cemento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, herramienta, materiales, mano de obra	pza	3.00	$ 5,772.19	$ 17,316.57									$ 5,772.19	$ 17,316.57
13.6	salida hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno random (PPR) y sus accesorios diámetro de 1/2" a una distancia promedio de 3 mts , incluye; golpe de ariete, prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, te, coples, resanes, y acarreos de materiales.	sal	3.00	$ 1,009.27	$ 3,027.81									$ 1,009.27	$ 3,027.81
13.7	Salida sanitaria de pvc 2" para el lavadero y una lavadora , incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, pegamento desperdicios, resanes y acarreos de materiales.	pza	3.00	$ 1,058.31	$ 3,174.93									$ 1,058.31	$ 3,174.93
13.8	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 3/4"incluye; conexión a tuberia de cuadro de valbulas, prueba hidrostática a 5 lbs ranuras, pasos, codos, coples, resanes, y acarreos de materiales.	ml	25.00	$ 304.87	$ 7,621.75									$ 304.87	$ 7,621.75
13.9	corte doble con disco de diamante y demolición de banqueta de concreto de 20 cms de espesor y 40 cms de ancho. incluye retiro de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial y reposición de la banqueta con concreto f´c= 200 kg/cm2	ml	35.00	$ 274.89	$ 9,621.15									$ 274.89	$ 9,621.15

C. Alvaro Ledrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
13.10	Línea de drenaje en tubería de PVC de norma de 50 mm , incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	20.00	$ 977.00	$ 19,540.00									$ 977.00	$ 19,540.00
13.11	Línea de drenaje en tubería de PVC de norma de 4", para desahogar coladera del patio , incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ML	15.00	$ 1,130.43	$ 16,956.45									$ 1,130.43	$ 16,956.45
13.12	reposicion de losa de concreto f´c= 200 kg/cm2, tma=3/4" de 20 cms de esesor y 40 cms de ancho , incluye; , acarreos, regleado, acabado escobillado , colado, curado, vibrado, calafateo asfaltico en juntas de dilatación , afine del terreno, obras de protección y señalamientos, nivelacion.herramienta y mano de obra	ml	35.00	$ 902.22	$ 31,577.70									$ 902.22	$ 31,577.70
13.13	demolicion de aplanado suelto o susceptible de desprendimiento por medios manuales, incluye; limpieza final con agua y un 10% de acido muriatico en proporcion volumetrica, resanes gruesos con mortero tixotrópico de dos componentes polimerico , formulado a base de cemento, arenas sílicas y resinas acrílicas, que al mezclarse le confiere una consistencia pastosa de altas resistencias mecánicas y gran adherencia al sustrato acarreos dentro y fuera de obra hasta al tiradero oficial , herramienta mano de obra .	m2	5.00	$ 698.45	$ 3,492.25									$ 698.45	$ 3,492.25
13.14	Aplanado en muros y pretiles con producto cementicio impermeable premezclado en polvo formulado a base de Cemento Pórtlad, arenas de granulometria controlada y productos químicos que le confieren excelentes propiedades de adherencia, impermeabilidad y resistencias mecánicas terminado terminado a flota similar existente de 2 cms de espesor, incluye; raspado de toda la superficie para tumbar el enjarre suelto, materiales, mano de obra, acarreos	m2	25.00	$ 501.22	$ 12,530.50									$ 501.22	$ 12,530.50
13.15	Suministro y colocación de impermeabilizante a base de un sistema elastómero acrílico color blanco previo a la aplicacion de la pintura en muro exterior de patio seriamente humedecido (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa), incluye; membrana de refuerzo en tela de poliéster tejida en ambos sentidos, en area de grietas primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento acrílico, materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo. garantia 7 años	m2	25.00	$ 508.10	$ 12,702.50									$ 508.10	$ 12,702.50

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Ramos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
13.16	Suministro y colocacion de Zavaleta de 8 x 8 cms con con producto cementicio impermeable premezclado en polvo formulado a base de Cemento Pórtlad, arenas de granulometria controlada y productos quimicos que le confieren excelentes propiedades de adherencia, impermeabilidad y resistencias mecánicas terminado terminado a flota similar , incluye; raspado y preparacion de toda la superficie	ml	5.00	$ 374.88	$ 1,874.40									$ 374.88	$ 1,874.40
13.17	emboquillado de puertas y ventanas a en patio, por ambos lados a base de mortero cemento arena de rio prop, 1;4 , retitrando el antiguo emboquillado de yeso, incluye; pedazera de ladrillo, plomeo, regleo, terminado pulido	ml	15.00	$ 278.77	$ 4,181.55									$ 278.77	$ 4,181.55
14.00	**PINTURA**				$ -									$ -	$ -
14.1	Suministro y aplicación de pintura esmalte epóxico anticorrosivo de alto brillo de dos componentes en barras de lavamanos y cocineta, color gris, Guardquim Epoxi 500 Decor de la marca Imperquimia o equivalente en calidad, incluye; limpieza de pintura de esmalte actualente mal adherida , materiales, mano de obra especializada	m2	9.61	$ 696.92	$ 6,697.40									$ 696.92	$ 6,697.40
14.2	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, calidad 7 años de 3000 ciclos , hasta una altura de 10 mts en exteriores, color claro para borrar escudo de la FUERZA UNICA en fachada interior y la rotulacion del nuevo escudo de seguridad publica en dos colores uno claro y el otro oscuro , medidas 5.0 mts x 6.0 mts , Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra.	pza	1.00	$ 3,970.39	$ 3,970.39									$ 3,970.39	$ 3,970.39
15.00	**PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA EXTERIOR**				$ -									$ -	$ -
15.1	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras del porton de ingreso de existente en portico, fabricado en lamina cerrada , medidas 4.5 mts x 4.70 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	2.00	$ 1,008.16	$ 2,016.32									$ 1,008.16	$ 2,016.32

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
15.2	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras de caseta de ingreso sobre portico , fabricada en lamina cerrada hasta 1.2 mts de altura y 2 mts de ventaneria con mangetes verticales Q 1.0 mts y lubers de metal desplegado de 0.70 mts altura promedio, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	m2	70.40	$ 169.96	$ 11,965.18									$ 169.96	$ 11,965.18
15.3	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras del porton de la cochera de 2 hojas existente , fabricado en lamina cerrada , medidas 5.85 mts x 3.98 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 1,128.59	$ 1,128.59									$ 1,128.59	$ 1,128.59
15.5	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 10 mts en ventana de herreria abierta de fachada principal fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.80 mts x 0.68 mts (tres fijos verticales de .68 cms y dos fijos horizontales de 1.80 mts ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	9.00	$ 1,003.97	$ 9,035.73									$ 1,003.97	$ 9,035.73
15.6	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 10 mts en ventana de herreria abierta de fachada principal fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.25 mts x 1.09 mts (tres fijos verticales de .68 cms y dos fijos horizontales de 1.80 mts ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 1,014.08	$ 1,014.08									$ 1,014.08	$ 1,014.08

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
15.7	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en estructura de porteria-canasta de basquet formada por perfiles de ptr de 2" y tablero de duela metalica de 1.0 mts x 1.80 mts ambas caras, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, oxido, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .(son dos estructuras y el concepto es por el desarrono de los postes que lo conforman)	ml	73.80	$ 137.54	$ 10,150.45									$ 137.54	$ 10,150.45
15.8	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 10 mts en ventana de herreria abierta de fachada principal fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.70 mts x 1.0 mts (tres fijos verticales de .68 cms y dos fijos horizontales de 1.80 mts ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	2.00	$ 1,050.14	$ 2,100.28									$ 1,050.14	$ 2,100.28
15.9	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 10 mts en ventana de herreria abierta de fachada principal fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.50 mts x 0.35mts, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	6.00	$ 1,011.21	$ 6,067.26									$ 1,011.21	$ 6,067.26
15.10	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts de alto en ventanal de herreria abierta del comedor en escuadra fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 14.97 mts de largo y 3.8 mts de alto formada por (5 mangetes horizontales de 14 mts y 16 mangetes verticales de 3.80 mts de alto , 4 ventanas corredizas de 1.0 mts x 2.0 mts) una franja de lamina perforada de 0.60 mts de alto y 14 mts de largo , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de	pza	1.00	$ 3,583.44	$ 3,583.44									$ 3,583.44	$ 3,583.44

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Gallegos Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
15.11	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventana tipo luber de z persiana medidas totales 0.61 mts x 1.0 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 921.13	$ 921.13									$ 921.13	$ 921.13
15.12	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta tipo luber de z persiana medidas totales 1.0 mts x 2.10 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 921.13	$ 921.13									$ 921.13	$ 921.13
15.13	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventana tipo luber de z persiana medidas totales 0.60 mts x 3.60 mts incluye; marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	3.00	$ 921.13	$ 2,763.39									$ 921.13	$ 2,763.39
15.15	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.55 mts x 8 mts (cuatro fijos verticales y 4 fijos horizontales de ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 1,479.91	$ 1,479.91									$ 1,479.91	$ 1,479.91
15.16	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta de ingreso, fabricado en lamina cerrada , medidas 1.1 mts x 2.1 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 1,068.78	$ 1,068.78									$ 1,068.78	$ 1,068.78

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Avila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
15.17	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.5 mts x 3.5 mts , (3 horizontales y 2 verticales incluye una parte de lamina superior de .5 mts x .8 mts , preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 864.97	$ 864.97									$ 864.97	$ 864.97
15.18	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.70 mts x 2.60 mts . 4 fijos verticales y 2 horizontales Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 864.97	$ 864.97									$ 864.97	$ 864.97
15.19	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventana tipo luber de z persiana cuarto de bombas , medidas totales 0.70 mts x 1.20 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 792.77	$ 792.77									$ 792.77	$ 792.77
15.20	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta dos hojas luber de z persiana cuarto de bombas, medidas totales 1.35 mts x 2.10 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 910.56	$ 910.56									$ 910.56	$ 910.56
15.21	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en escalera de ingreso cuarto de maquinas conformada con 4 escalones de placa medidas de 1.08 x 0.30 mts y dos canales de 6" de 1.87 mts de largo , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 882.44	$ 882.44									$ 882.44	$ 882.44

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
15.22	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta una hojas luber de z persiana medidas totales 0.75 mts x 2.40 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 795.41	$ 795.41									$ 795.41	$ 795.41
15.23	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta una hojas luber de z persiana medidas totales 0.90 mts x 3.1 mts incluye marco, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 808.15	$ 808.15									$ 808.15	$ 808.15
15.24	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.30 mts x 1.40 mts (4 horizontales y 2 verticales) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	2.00	$ 908.48	$ 1,816.96									$ 908.48	$ 1,816.96
15.25	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.60 mts x 1.40 (solo es el marco) mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	2.00	$ 864.97	$ 1,729.94									$ 864.97	$ 1,729.94
15.26	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta en ingreso posterior en perfiles tubulares de 2" en escuadra medidas totales 3.05 mts de desarrollo x 1.40 mts de alto , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 1,282.55	$ 1,282.55									$ 1,282.55	$ 1,282.55

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
15.27	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana en escuadra de marco tubular de 2" y metal desplegado en ingreso posterior sobre ventana del concepto anterior , medidas totales 3.05 mts de desarrollo x 0.25 m de alto , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 870.25	$ 870.25									$ 870.25	$ 870.25
15.28	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta en ingreso posterior en perfiles tubulares de 2" en escuadra medidas totales 2.20 mts x 3.5 mts de alto (5 horizontales y 6 verticales) , Incluye: lamina perforada (2.2 mts x 0.50 mts)y portico de policarbonato (0.50 mts x 2.20 mts) preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 2,094.00	$ 2,094.00									$ 2,094.00	$ 2,094.00
15.29	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de herreria abierta en ingreso posterior en perfiles tubulares de 2" en escuadra medidas totales 3.5 mts x 4.3 mts de alto (5 horizontales y 6 verticales) , Incluye: lamina perforada (3.5 mts x 0.50 mts)y portico de policarbonato (0.50 mts x 3.5 mts) preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 2,181.03	$ 2,181.03									$ 2,181.03	$ 2,181.03
15.30	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventana de herreria abierta de fachada posterior fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.0 mts x 0.80 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 1,028.37	$ 1,028.37									$ 1,028.37	$ 1,028.37

C. Alvaro Cedrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
15.31	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventana de herreria abierta de fachada lateral fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.60 mts x 0.80 mts (2 mangetes horizontales 4 verticales) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,068.78	$ 1,068.78									$ 1,068.78	$ 1,068.78
15.32	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puerta de dos hojas de herreria abierta en ingreso fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.3 mts x 2.95 mts de largo (6 mangetes horizontales y 4 verticales ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,668.10	$ 1,668.10									$ 1,668.10	$ 1,668.10
15.33	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris gravaaplicada a dos manos por ambas caras en ventana de herreria abierta en ingreso fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.80 mts x 2.15 mts de largo (6 mangetes horizontales y 4 verticales ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,350.54	$ 1,350.54									$ 1,350.54	$ 1,350.54
15.34	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventanal de ingreso de herreria abierta fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 3.7 mts x 3.4 (7 fijos verticales y 4 fijos horizontales de ya incluido el marco) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 1,952.23	$ 1,952.23									$ 1,952.23	$ 1,952.23

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Sabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO,										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
15.35	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de ingreso de herreria abierta fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.8 mts x 1.60 (3 fijos verticales y 2 fijos horizontales) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 861.64	$ 861.64									$ 861.64	$ 861.64
15.36	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris gravaaplicada a dos manos por ambas caras hasta una altura de 4 mts en ventana de ingreso de herreria abierta fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.8 mts x 2.60 (4 fijos verticales y 2 fijos horizontales) , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 833.75	$ 833.75									$ 833.75	$ 833.75
15.37	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de herreria abierta en salida a patio , fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 3.20 mts x 3.50 mts , (5 fijos verticales 5 fijos horizontales) Incluye: siliconeado de todos los vidrios, preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 2,003.10	$ 2,003.10									$ 2,003.10	$ 2,003.10
15.38	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal y puerta de herreria abierta en salida a patio , fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.80 mts x 3.50 mts , (6 fijos verticales , con una franja de lamina lisa de 30 cm y 3.50 de largo) Incluye: siliconeado de todos los vidrios , preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,755.12	$ 1,755.12									$ 1,755.12	$ 1,755.12

C. Alvaro Cadrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
15.39	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de herreria abierta en salida a patio , fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.30 mts x 2.20 mts , (4 fijos verticales 7 fijos horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra. ESTA VENTANA SE VA A POLARIZAR EN EL CONCEPTO RESPECTIVO	pza	1.00	$ 1,446.39	$ 1,446.39									$ 1,446.39	$ 1,446.39
15.40	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puertas de ingreso a sotano, fabricada en lamina cerrada , medidas de 1.0 mts x 2.20 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 452.57	$ 452.57									$ 452.57	$ 452.57
15.41	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en estructura de pasillo de policarbonato, compuesta de tres largeros de ptr de 3" x 3" de 11 mts , 4 cols de 3" de 2.50 mts de alto, 10 fijos de 3" x 2" de 1.80 mts de largo , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 3,724.92	$ 3,724.92									$ 3,724.92	$ 3,724.92
15.42	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en escalera, fabricada con 30.24 ml de canal de 8", 37.1 ml de pasamanos en tubo de 2" , 74.18 ml de tubo de 1 1/2", 20 postes de 2" de 90 cms de alto (26 escalones de 30 cms de huellax 1.07 mts de largo 3 descansos de 1.2 mts x 1.2 mts , con esmalte epóxico anticorrosivo de alto brillo de dos componentes color gris, Guardquim Epoxi 500 Decor de la marca Imperquimia en su parte superior) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 7,131.22	$ 7,131.22									$ 7,131.22	$ 7,131.22

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO										P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
15.43	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en escalera, fabricada con 30.24 ml de canal de 8", 37.1 ml de pasamanos en tubo de 2" , 74.18 ml de tubo de 1 1/2" ,(24 escalones de 30 cms de huellax 1.07 mts de largo 5 descansos de 1.2 mts x 1.2 mts , 20 postes de 2" de 90 cms de alto, con esmalte epóxico anticorrosivo de alto brillo de dos componentes color gris, Guardquim Epoxi 500 Decor de la marca Imperquimia en su parte superior) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 7,056.93	$ 7,056.93									$ 7,056.93	$ 7,056.93
15.44	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color similar a existente aplicada a dos manos en escalera marina 2 largueros de 2" de 7.5 mts de altura, 14 travesaños de 1 1/2" 45 cms de largo, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado,	pza	3.00	$ 1,717.80	$ 5,153.40									$ 1,717.80	$ 5,153.40
15.45	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos en ventanas de ventilacion de domos compuestos por un cristal y una lamina perforada alternadamente @ 0.80 m y 30 cms de altura, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra .	ml	166.30	$ 137.54	$ 22,872.90									$ 137.54	$ 22,872.90
15.46	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de escaleras de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 5.60 mts de largo x 3.55 mts de altura , (7 mangetes verticales y 5 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,370.60	$ 1,370.60									$ 1,370.60	$ 1,370.60

C. Álvaro Padrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Herrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
15.47	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de escaleras de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.55 mts de largo x 3.60 mts de altura , (4 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,162.16	$ 1,162.16									$ 1,162.16	$ 1,162.16
15.48	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de escaleras de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 5.25 mts de largo x 3.45 mts de altura , (7 mangetes verticales y 6 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,127.46	$ 1,127.46									$ 1,127.46	$ 1,127.46
15.49	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en puertas de salida a azotea, fabricada en lamina cerrada , medidas de 1.0 mts x 2.10 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 534.45	$ 534.45									$ 534.45	$ 534.45
15.50	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2da escalera de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 5.20 mts de largo x 3.450 mts de altura , (6 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,127.46	$ 1,127.46									$ 1,127.46	$ 1,127.46
15.51	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2da escalera de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 2.70 mts de largo x 3.45 mts de altura , (4 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 755.81	$ 755.81									$ 755.81	$ 755.81

C. Alvaro Badrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
15.52	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2da escalera de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 5.20 mts de largo x 3.45 mts de altura , (6 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,127.46	$ 1,127.46									$ 1,127.46	$ 1,127.46
15.53	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.90 mts de largo x 2.40 mts de altura , (4 mangetes verticales y 4 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 804.83	$ 804.83									$ 804.83	$ 804.83
15.54	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.80 mts x 1.90 mts , (3 mangetes verticales y 2 mangetes horizontales) Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 640.88	$ 640.88									$ 640.88	$ 640.88
15.55	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 1.0 mts x 1.0 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	3.00	$ 507.70	$ 1,523.10									$ 507.70	$ 1,523.10
15.56	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris grava aplicada a dos manos por ambas caras en ventanal de 2do piso de herreria abierta, fabricada en perfiles tubulares de 2" medidas totales 0.80 mts x 3.0 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, escaleras, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	3.00	$ 938.24	$ 2,814.72									$ 938.24	$ 2,814.72

C. Alvaro Padrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-98-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS DE LAS BASES DE LA POLICÍA REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON SEDES EN AUTLÁN DE NAVARRO, CIUDAD GUZMÁN Y MASCOTA, JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				100.00%										
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				87.91%										
	SUMA				3,752,807.12										3,752,807.12
	16% I.V.A.				600,449.14										600,449.14
	TOTAL CON I.V.A.				4,353,256.26										4,353,256.26
	IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)														
	SUMA				**3,752,800.01**										
	16% I.V.A.				**600,448.00**										
	TOTAL CON I.V.A.				**4,353,248.01**										

PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO
$ 4,952,207.65
IMPORTE INCLUYE I.V.A.

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Existe diferencia de $8.25 entre el importe total de su Anexo 3 (Carta Proposición) y de su Anexo 5 (Propuesta Económica) contra el importe del presente cuadro por un error aritmético en la multiplicación de los conceptos 1.19,2.4,2.5,3.1,5.19,5.23,5.47,8.1,8.2,10.10,11.17,11.43 y 14.1 por ello la diferencia de su monto contra el reflejado en el presente cuadro, el cual ya fue corregido en los importes del presente Dictamen de Evaluación Económica, a petición del área requirente, lo anterior con fundamento en lo establecido por el punto 13 fracción III de las Bases.

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario